

1 Overzicht rectificaties 22-10-2025

Met deze rectificatie zijn de aanbestedingsstukken voor de **Europese aanbesteding “Aanschaf minicontainers”** aangepast.

De volgende documenten zijn gewijzigd:

- Deel A – Inschrijvingsleidraad
- Bijlage 1 – Programma van eisen
- Bijlage 5 – Prijzenblad

2 Deel A – Inschrijvingsleidraad

- De planning is aangepast conform de nieuwe termijnen.
- De datum voor het aanleveren van de democontainers is toegevoegd.

3 Bijlage 1 – Programma van eisen

• Eis 13:

Was: De levertijd voor minicontainers bedraagt maximaal 5 weken na afroepdatum voor leveringen <1000 stuks. De levertijd is bindend. De minimale afroephoeveelheid ligt op 200 stuks. De ingang van de levertijd vangt aan op de afroepdatum, op de datum waarop de inkoopbevestiging is verzonden. Bij het niet nakomen van de levertijd is de opdrachtgever bevoegd om per bestelling, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist een onmiddellijk opeisbare boete op te leggen van € 250,- per bestelling per week. In geval van projecten(specifieke bestelling voor gemeenten en fracties) wordt van tevoren een planning afgesproken. Indien deze planning niet wordt nagekomen is de opdrachtgever bevoegd om per bestelling, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete op te leggen van € 750,- per onderdeel per week.

Nieuwe eis: De levertijd voor minicontainers bedraagt maximaal 6 weken na afroepdatum voor leveringen <1000 stuks. De levertijd is bindend. De minimale afroephoeveelheid ligt op 200 stuks. De ingang van de levertijd vangt aan op de afroepdatum, op de datum waarop de inkoopbevestiging is verzonden. Bij het niet nakomen van de levertijd is de opdrachtgever bevoegd om per bestelling, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist een onmiddellijk opeisbare boete op te leggen van € 250,- per bestelling per week. In geval van projecten(specifieke bestelling voor gemeenten en fracties) wordt van tevoren een planning afgesproken. Indien deze planning niet wordt nagekomen is de opdrachtgever bevoegd om per bestelling, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete op te leggen van € 750,- per onderdeel per week.

• Eis 36:

Was: De vormgeving van de romp is de klassieke vorm. Dit betekent dat er geen welvingen in de romp zijn aangebracht zodat een efficiënte en effectieve lediging zo veel mogelijk is gegarandeerd. Er is uitsluitend een uitstulping ten behoeve van de asbevestiging toegestaan. De dikte van de wand van de romp is tenminste op elk punt gemeten minimaal 4,2 mm. Het aanspuitpunt van de

container bevindt zich aan de onderkant van de bodem van de romp. De romp heeft slechts één aansluitpunt.

Nieuwe eis: De romp van de minicontainer is uit één stuk vervaardigd met gladde naadloze binnenzijde. De minicontainers dienen extra verstevigde wanden te hebben, zodat deze geschikt zijn voor lediging door middel van een zijbelader met grabber. Verstevigingsranden aan de zijkant zijn niet toegestaan, indien hier problemen ontstaan tijdens het oppakken en ledigen van de containers door middel van de beladingssystemen.

- **Eis 38:**

Was: De handgreep is aan de achterzijde doorlopen uit één deel en is dusdanig uitgevoerd dat de belader/gebruiker zich hieraan niet kan verwonden. De handgreep heeft een diameter van minimaal 25 millimeter. De ruimte tussen de handgreep en de container/deksel, is dusdanig ruim uitgevoerd dat de container eenvoudig kan worden vastgegrepen en verreden door een belader en gebruiker, ook indien deze (werk) handschoenen aan heeft.

Nieuwe eis: De handgreep is dusdanig uitgevoerd dat de belader/ gebruiker zich hieraan niet kan verwonden. De handgreep heeft een diameter van minimaal 22mm en maximaal 35 mm. De ruimte tussen de handgreep en de container/deksel, is dusdanig ruim uitgevoerd dat de container eenvoudig kan worden vastgegrepen en verreden door een belader/gebruiker, ook indien deze (werk)handschoenen aan heeft.

- **Eis 46:**

Was: Het deksel dient qua vormgeving zoveel mogelijk glad te zijn uitgevoerd en zelf afwaterend. Het midden van het deksel beschikt over een verhoogd gedeelte van ca. 250 x 300 mm voor het eventueel aanbrengen van een informatiesticker. Tevens dient het deksel de minicontainer dusdanig af te sluiten dat inlopen van regenwater wordt voorkomen.

Nieuwe eis: Het deksel dient qua vormgeving zoveel mogelijk glad te zijn uitgevoerd en zelf afwaterend. Het midden van het deksel beschikt over een verhoogd gedeelte voor het eventueel aanbrengen van een informatiesticker. Tevens dient het deksel de minicontainer dusdanig af te sluiten dat inlopen van regenwater wordt voorkomen.

4 Bijlage 5 – Prijzenblad

- **Regel 14:** aangepast naar *140 liter deksel* in plaats van *240 liter deksel*.
- **Regel 5 en 9:** kleur gewijzigd naar *grijs* in plaats van *groen*.
- **Regel 13 en 16:** kleur gewijzigd naar *groen* in plaats van *grijs*.

Alle wijzigingen zijn in de documenten gemarkeerd met **blauw lettertype**. Deze rectificatie maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken. De gewijzigde documenten vervangen de eerder gepubliceerde versies.