

Bijlage 4a - PO-model onderhoud rolstoelen

| | |
|--|--|
| <p>Schroeven en bouten controleren op bevestiging.</p> <p>Remmen nakijken en testen op voldoende remkracht.</p> <p>Indien nodig, rem-kastjes schoonmaken en afstellen en/of vervangen.</p> | |
| <p>Voorwiel controleren:</p> <p>Indien nodig, losmaken en assen schoonmaken (in verband met haar resten en vuil).</p> <p>Versleten banden en kogellagers worden vervangen.</p> | |
| <p>Achterwiel controleren:</p> <p>De wielen moeten vervangen worden indien er sprake is van gebroken spaken.</p> <p>Als de kogellagerpakking versleten is, dient deze ook vervangen te worden.</p> <p>Ook moeten de assen gecontroleerd worden op vuil, haar en stofresten.</p> <p>De lagerpakking moet na het schoonmaken grondig ingevet worden.</p> | |
| <p>overige onderdelen:</p> <p>las-scheuren of scheuren in de bekleding (armleuningen, beensteunen, zit dekje en rugleuning).</p> <p>Controle op lak en roestvorming.</p> | |
| <p>De gasveren dienen gecontroleerd te worden op haperingen.</p> <p>Indien nodig, correctie met afstelschroef.</p> | |
| <p>Grondige schoonmaak. Dit wordt gedaan met een hete drukspuit op locatie, onder de afzuigkap.</p> <p>Drogen met doekje om roestvorming te voorkomen.</p> <p>De chromen onderdelen kunnen hierna worden gepoetst met een chromreiniger of RVS reiniger.</p> | |
| <p>De laatste stap is het markeren van de rolstoel met de officiële VUmc onderhoudssticker (geel).</p> <p>Hiervoor dient wel eerst de oude onderhoudssticker verwijderd te worden.</p> <p>Alleen VUMC en serienummer sticker.</p> <p>Reclame-stickers van Welzorg/ Doove of andere plakkertjes, die niet relevant zijn graag verwijderen met een stickerverwijderaar.</p> <p>Eigen administratie op orde?</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>Overdracht aan VUMC medewerker voor verwerking gegevens met Ultimo.</p> <p>De gegevens van het onderhoud en eventuele reparaties worden in Ultimo bijgewerkt, door de VUMC medewerker.</p> | |
| <p>Rolstoel is zodanig defect of verouderd.</p> <p>Rolstoel gereed voor afstoting?</p> <p>Markering aangebracht, zodat het duidelijk is dat de rolstoel binnenkort wordt verwijderd.</p> | |