

Behoort bij: NL202033586-B01

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Vorbereidende werkzaamheden				
11	Vorbereidende werkzaamheden				
110	Werkvoorbereiding				
1101	<u>Opstellen plannen</u>				
110110	Opstellen en bespreken werkplannen	EUR		N	
110120	V&G-coördinatie.	EUR		N	
110130	Kwaliteitsborging.	EUR		N	
110140	Coördinatie v.d. werkzaamheden.	EUR		N	
1102	<u>Werkterrein</u>				
110210	Uitvoeren DTM-inmeting.	EUR		N	
110220	Instandhouden bestaande bebording	EUR		N	
111	Tijdelijke voorzieningen				
111010	Toepassen rijplatenbaan (naar tijdelijk depot).	m	500,00V		
111030	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	80,00V		
112	Verwijderen voorbelasting				
1121	<u>Verwijderen voorbelasting zand</u>				
112110	Zand ontgraven uit voorbelasting	m3	1.200,00V		
113	Verwijderen bouwwegen				
1131	<u>Verwijderen verharding bouwwegen</u>				
113110	Verwijderen verharding bouwweg	m2	6.260,00V		
114	Verwijderen verhardingen				
1141	<u>Verwijderen asfaltverharding t.b.v. frees aansluitingen</u>				
114110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	14,00V		
114120	Frezen teevrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	1,50V		
114130	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt.	m2	21,00V		
114140	Laden, transport, lossen en acceptatie teevrij asfalt	ton	12,65V		
12	Grondwerk				
121	Grond ontgraven				
1210	<u>Zand ontgraven t.b.v. cunet verhardingen</u>				
121000	Zand ontgraven uit cunet puinfundering - bestrating	m3	350,00V		
121010	Zand ontgraven uit cunet puinfundering - asfaltverharding	m3	1.200,00V		
1211	<u>Zand ontgraven uit Wadi's</u>				
121110	Zand ontgraven uit Wadi's	m3	90,00V		
121120	Profileren van oppervlakken - wadi's	m2	200,00V		
1212	<u>Zand ontgraven t.b.v. stootplaten</u>				
121210	Zand ontgraven uit ondergrond t.b.v. stootplaten	m3	540,00V		
121220	Profileren van oppervlakken t.b.v. stootplaten	m2	770,00V		
121230	Verdichten grond t.b.v. stootplaten	m2	770,00V		
1213	<u>Ontgraven t.b.v. rioolsleuf</u>				
121310	Zand ontgraven t.b.v. sleuf voor enkele leiding	m	450,00V		
121320	Grond ontgraven t.b.v. sleuf voor enkele leiding	m	450,00V		
121330	Zand ontgraven t.b.v. sleuf voor twee leidingen	m	270,00V		
121340	Grond ontgraven t.b.v. sleuf voor twee leidingen	m	270,00V		
1214	<u>Ontgraven t.b.v. aansluitleidingen</u>				
121400	Zand ontgraven t.b.v. sleuf voor aansluitleidingen - kolken	m	333,00V		
121410	Zand ontgraven t.b.v. sleuf voor aansluitleidingen VWA	m	30,00V		
121420	Zand ontgraven t.b.v. sleuf voor aansluitleidingen GWA	m	90,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1215	<u>Ontgraven t.b.v. duikers</u>				
121510	Zand ontgraven t.b.v. sleuf duiker Ø 250 mm	m3	40,00V		
1216	<u>Ontgraven t.b.v. sleuf voor drainage terrein</u>				
121610	Zand ontgraven t.b.v. sleuf voor drainage terrein	m3	620,00V		
1217	<u>Zand ontgraven t.b.v. groeiplaatsverbetering in verharding</u>				
121710	Zand ontgraven uit groeiplaatsverbetering bomen in verharding	m3	60,00V		
121740	Zand ontgraven uit groeiplaatsverbetering hagen	m3	85,00V		
1218	<u>Zand ontgraven t.b.v. groeiplaatsverbetering in berm</u>				
121810	Zand ontgraven uit groeiplaatsverbetering bomen in berm	m3	125,00V		
1219	<u>Zand ontgraven t.b.v. bermen</u>				
121910	Zand ontgraven uit bermen t.b.v. grondverbetering	m3	750,00V		
122	Grond vervoeren				
1221	<u>Menggranulaat vervoeren naar depot Breukelerwaard</u>				
122110	Menggranulaat vervoeren uit bouwweg	m3	1.570,00V		
1222	<u>Zand vervoeren naar depot Breukelerwaard</u>				
122200	Zand vervoeren uit voorbelasing	m3	1.200,00V		
122210	Zand vervoeren uit cunet verhardingen	m3	1.550,00V		
122230	Zand vervoeren uit cunet t.b.v. stootplaten	m3	380,00V		
122240	Zand vervoeren uit groeiplaats t.b.v. bomen	m3	185,00V		
122250	Zand vervoeren uit groeiplaats t.b.v. hagen	m3	85,00V		
122260	Zand vervoeren uit groeiplaats t.b.v. bermen	m3	750,00V		
122270	Zand vervoeren uit Wadi's	m3	100,00V		
122280	Zand vervoeren uit sleuf voor drainage	m3	270,00V		
122290	Zand vervoeren uit sleuf voor aansluitleidingen	m3	25,00V		
1224	<u>Grond vervoeren naar depot Breukelerwaard</u>				
122410	Grond vervoeren uit rioolsleuf	m3	495,00V		
1225	<u>Zand vervoeren vanuit depot Breukelerwaard</u>				
122500	Zand aanvoeren t.b.v. aanvullen rioolsleuf	m3	255,00V		
123	Grond verwerken				
1230	<u>Tijdelijk gronddepot</u>				
123010	Plaatsen zakbaken.	st	12,00V		
123020	Aanbrengen bescherming zakbaken	st	12,00V		
123030	Monitoring zakbaken	keer	15,00V		
123040	Instandhouden zakbaken	EUR	N		
123050	Verwijderen zakbaken.	st	15,00V		
1231	<u>Zand / grond / menggranulaat verwerken in depot</u>				
123110	Menggranulaat verwerken in tijdelijk depot - Menggranulaat	m3	1.570,00V		
123120	Zand verwerken in tijdelijk depot - Zand	m3	4.545,00V		
123130	Grond verwerken in tijdelijk depot - Grond	m3	495,00V		
1232	<u>Zand verwerken in rioolsleuf voor enkele leiding</u>				
123210	Aanvullen sleuf voor enkele leiding	m3	760,00V		
123220	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	760,00V		
1233	<u>Zand verwerken in rioolsleuf voor twee leidingen</u>				
123310	Aanvullen sleuf voor twee leidingen	m3	985,00V		
123320	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	985,00V		
1235	<u>Zand verwerken in rioolsleuf voor aansluitleidingen</u>				
123510	Aanvullen sleuf voor aansluitleidingen - kolken	m	333,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123520	Aanvullen sleuf voor aansluitleidingen VWA	m	30,00V		
123530	Aanvullen sleuf voor aansluitleidingen GWA	m	90,00V		
123540	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	336,00V		
1237	<u>Zand verwerken in sleuf duikers</u>				
123730	Aanvullen sleuf voor duiker bij wadi's	m3	30,00V		
123740	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	30,00V		
1238	<u>Groeiplaats in verharding</u>				
123810	Bomenzand verwerken in groeiplaats bomen - verharding	m3	57,00V		
123840	Verdichten bomenzand	m3	57,00V		
123850	Bomenzand verwerken in groeiplaats haag - verharding	m3	85,00V		
123860	Verdichten bomenzand	m3	93,00V		
1239	<u>Groeiplaats in berm</u>				
123910	Bomengrond verwerken in groeiplaats bomen - berm	m3	126,00V		
123940	Verdichten bomengrond	m3	126,00V		
1240	<u>Zand verwerken t.b.v. sleuf drainage</u>				
124010	Zand aanvullen t.b.v. drainage sleuf	m3	570,00V		
124030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	570,00V		
1241	<u>Grond verwerken in wadi's</u>				
124110	Grond verwerken in bekleding - wadi's	m3	60,00V		
124120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	200,00V		
1242	<u>Grond verwerken in bermen</u>				
124210	Grond verwerken in bermen	m3	750,00V		
124220	Profilen van oppervlakken - bermen	m2	2.500,00V		
124230	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond - bermen	m2	2.500,00V		
126	Grond / zand leveren				
1263	<u>Leveren bomenzand t.b.v. bomen en haag in verharding</u>				
126310	Leveren bomenzand t.b.v. bomen en haag in verharding	m3	142,00V		
1265	<u>Leveren bomengrond t.b.v. bomen in berm</u>				
126510	Leveren bomengrond t.b.v. bomen in berm	m3	126,00V		
1266	<u>Leveren drainage zand</u>				
126620	Leveren drainage zand t.b.v. drainage	m3	220,00V		
1267	<u>Leveren teelaarde t.b.v. bermen en wadi's</u>				
126710	Leveren teelaarde t.b.v. bermen en wadi's	m3	810,00V		
13	Leidingwerk				
132	Riolering				
1321	<u>HWA Leidingen</u>				
132110	Aanbrengen PVC-buis - HWA afvoerleiding Ø 315 mm	m	260,00V		
132120	Aanbrengen PVC-buis - HWA afvoerleiding Ø 250 mm	m	230,00V		
132130	Aanbrengen PVC-buis - HWA kolkleiding Ø 125 mm	m	340,00V		
132140	Aanbrengen PVC-buis - HWA pluvia-aansluiting Ø 250 mm	m	40,00V		
1322	<u>VWA Leidingen</u>				
132210	Aanbrengen PVC-buis - VWA afvoerleiding Ø 250 mm	m	280,00V		
132220	Aanbrengen PVC-buis. - VWA huisaansluiting Ø 160 mm	m	40,00V		
1323	<u>GWA Leidingen</u>				
132310	Aanbrengen PE-buis - GWA afvoerleiding Ø 250 mm	m	200,00V		
132320	Aanbrengen PE-buis - GWA afvoerleiding Ø 160 mm	m	150,00V		
132330	Aanbrengen PE-buis - GWA gootaansluiting Ø 160 mm	m	15,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1324	<u>Inspectieput in bestrating</u>				
132410	Maken put van prefab betonelementen D400 - HWA inspectieput	st	5,00V		
132420	Aanbrengen putrand met deksel D400 - HWA inspectieput	st	5,00V		
132430	Maken put van prefab betonelementen D400 - VWA inspectieput	st	6,00V		
132440	Aanbrengen putrand met deksel D400 - VWA inspectieput	st	6,00V		
132450	Aanbrengen put van kunststof A15 - VWA doorspuitput	st	3,00V		
132460	Aanbrengen putrand met deksel A15 - VWA doorspuitput	st	3,00V		
1325	<u>Inspectieput in asfalt</u>				
132510	Maken put van prefab betonelementen D400 - HWA inspectieput	st	11,00V		
132520	Aanbrengen putrand met deksel D400 - HWA inspectieput	st	11,00V		
132530	Maken put van prefab betonelementen D400 - VWA inspectieput	st	6,00V		
132540	Aanbrengen putrand met deksel D400 - VWA inspectieput	st	6,00V		
132550	Aanbrengen put van kunststof D400 - GWA inspectieput	st	13,00V		
132560	Aanbrengen putrand met deksel D400 - GWA - inspectieput	st	13,00V		
1326	<u>Inspectieput speciaal in asfalt</u>				
132600	Leveren en aanbrengen paal van naaldhout.	st	12,00V		
132610	Leveren en aanbrengen kesp.	st	36,00V		
132620	Aanbrengen put van kunststof D400 - GWA slibvangput	st	1,00N		
132630	Aanbrengen putrand met deksel D400 - GWA slibvangput	st	1,00N		
132640	Aanbrengen put van kunststof D400 - GWA controleput	st	2,00V		
132650	Aanbrengen putrand met deksel D400 - GWA controleput	st	2,00V		
132660	Aanbrengen put van kunststof D400 - OBAS-put	st	1,00N		
132670	Aanbrengen put van kunststof D400 - OBAS-put	st	1,00N		
132690	Aanbrengen putrand met deksel D400 - GWA OBAS put	st	2,00V		
1327	<u>Inspectieput in berm</u>				
132740	Maken put van prefab betonelementen A15 - HWA inspectieput	st	1,00N		
132750	Aanbrengen putrand met deksel A15 - HWA inspectieput	st	1,00N		
132760	Maken put van prefab betonelementen A15 - GWA inspectieput	st	1,00N		
132770	Aanbrengen putrand met deksel A15 - GWA inspectieput	st	1,00N		
1328	<u>Overige putten (Pluvia-put)</u>				
132810	Aanbrengen Pluvia-put van kunststof D400 - HWA - in bestrating	st	3,00V		
132820	Aanbrengen putrand met deksel D400 - HWA - in bestrating	st	3,00V		
132830	Aanbrengen Pluvia-put van kunststof D400 - HWA - in asfalt	st	1,00N		
132840	Aanbrengen putrand met deksel D400 - HWA - in asfalt	st	1,00N		
1329	<u>Aansluitingen en hulpstukken</u>				
132910	Maken inlaat HWA - klikinlaat	st	60,00V		
132920	Aanbrengen PVC-hulpstuk HWA - kolk	st	180,00V		
132930	Aanbrengen PVC-hulpstuk HWA - inlaat	st	120,00V		
132940	Maken inlaat VWA - klikinlaat	st	3,00V		
132950	Aanbrengen PVC-hulpstuk VWA - Huisaansluiting	st	3,00V		
132960	Aanbrengen PVC-hulpstuk VWA - inlaat	st	6,00V		
132970	Maken inlaat GWA - voorgevormde inlaat PE	st	1,00N		
132980	Aanbrengen PE-hulpstuk GWA - Gootaansluiting	st	8,00V		
132990	Aanbrengen PVC-hulpstuk GWA - Inlaat	st	4,00V		
134	Kolken				
1341	<u>Kolken</u>				
134110	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie - in molgoot	st	39,00V		
134120	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie - in tegels	st	1,00N		
134130	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie - in asfalt	st	17,00V		
134140	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie - in trottoirband	st	2,00V		
135	Drainage / bronbemaling				
1350	<u>Bronbemaling rioolsleuf</u>				
135010	Aanbrengen bronbemaling.	EUR	N		
135020	Verplaatsen bronbemaling	keer	6,00V		
135030	Instandhouden bronbemaling.	EUR	N		
135040	Verwijderen bronbemaling.	EUR	N		
1352	<u>Drainage terrein</u>				
135210	Leveren en aanbrengen drains voor drainage wegfunderingen	m	1.460,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
135230	Leveren en aanbrengen uitstroombuis drainage wegfunderingen	st	10,00V		
135240	Leveren en aanbrengen palen t.b.v. uitstroombuis drainage wegfunderingen	st	20,00V		
135250	Leveren en aanbrengen koppelput drainage wegfunderingen	st	8,00V		
1353	<u>Drainageputten terrein</u>				
135310	Leveren en aanbrengen doorspuitput drainage - A15	st	15,00V		
135320	Aanbrengen putrand met deksel doorspuitput drainage - A15	st	15,00V		
135330	Leveren en aanbrengen doorspuitput drainage - C250	st	8,00V		
135340	Aanbrengen putrand met deksel doorspuitput drainage - C250	st	8,00V		
135350	Leveren en aanbrengen doorspuitput drainage - D400	st	14,00V		
135360	Aanbrengen putrand met deksel doorspuitput drainage - D400	st	14,00V		
136	Mantelbuizen				
1360	<u>Mantelbuizen t.b.v. OVL, Communicatie, Slagbomen en cameratoezicht</u>				
136010	Aanbrengen kabelbuis bundel in sleuf	m	300,00V		
136020	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	300,00V		
1362	<u>Mantelbuis Wasstraat</u>				
136210	Aanbrengen mantelbuis in sleuf - wasstraat	st	2,00V		
136220	Aanbrengen kabelbuis in sleuf - wasstraat	st	1,00N		
136230	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	15,00V		
24	Verhardingen				
242	Funderingslagen				
2422	<u>Funderingslagen - stootplaten</u>				
242210	Aanbrengen laag zand / cement - stootplaten	m2	520,00V		
242220	Leveren cement voor zand / cement	ton	340,00V		
242230	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	770,00V		
2423	<u>Voorbereidende werkzaamheden funderingslagen steenmengsel</u>				
242310	Afwerken zandbed.	m2	3.400,00V		
2424	<u>Aanbrengen wegfundering van steenmengsel - bestrating</u>				
242410	Aanbrengen ongebonden wegfundering - bestrating	m2	3.400,00V		
2425	<u>Aanbrengen wegfundering van steenmengsel - asfalt</u>				
242510	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering - asfalt	m2	4.600,00V		
2426	<u>Aanbrengen wegfundering van granulaat - grasbetonstenen</u>				
242620	Aanbrengen ongebonden wegfundering - lavagranulaat	m2	620,00V		
242640	Aanbrengen ongebonden wegfundering - Stablegreen IN	m2	620,00V		
2427	<u>Voorbereidende werkzaamheden stootplaten</u>				
242720	Leveren en aanbrengen oplegmateriaal.	m2	60,00V		
2428	<u>Aanbrengen stootplaten</u>				
242810	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	770,00V		
242820	Zagen betonnen stootplaat	st	8,00V		
243	Asfaltverhardingen				
2430	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
243010	Schoonmaken verhardingsoppervlak - toegangsweg	m2	730,00V		
243020	Schoonmaken verhardingsoppervlak - bedrijfsterrein	m2	2.220,00V		
243030	Schoonmaken verhardingsoppervlak - voorterrein milieustraat	m2	2.285,00V		
2431	<u>Aanbrengen asfaltverharding toegangsweg</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
243110	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen - toegangsweg	ton	250,00V		
243120	Aanbrengen tussenlaag asfaltbeton tijdelijke deklaag - toegangsweg	ton	90,00V		
243130	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton - toegangsweg	ton	65,00V		
243140	Aanbrengen kleeflaag - toegangsweg	m2	1.460,00V		
2432	<u>Aanbrengen asfaltverharding bedrijfsterrein</u>				
243210	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen - bedrijfsterrein	ton	750,00V		
243220	Aanbrengen tussenlaag asfaltbeton tijdelijke deklaag - bedrijfsterrein	ton	280,00V		
243230	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton - bedrijfsterrein	ton	195,00V		
243240	Aanbrengen kleeflaag - bedrijfsterrein	m2	4.440,00V		
2433	<u>Aanbrengen asfaltverharding voorterrein milieustraat</u>				
243310	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen - milieustraat	ton	770,00V		
243320	Aanbrengen tussenlaag asfaltbeton tijdelijke deklaag - milieustraat	ton	285,00V		
243330	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton - milieustraat	ton	200,00V		
243340	Aanbrengen kleeflaag - milieustraat	m2	4.570,00V		
244	Kantopsluitingen				
2441	<u>Kantopsluitingen in zand</u>				
244110	Aanbrengen opsluitbanden van beton - OB100 x 200	m	60,00V		
244120	Aanbrengen opsluitbanden van beton - OB120 x 250	m	60,00V		
2442	<u>Kantopsluitingen in cement</u>				
244210	Aanbrengen trottoirbanden van beton - TB180 / 200 x 250	m	1.390,00V		
244220	Aanbrengen trottoirbanden van beton - TB 180 / 200 x 250, 90°	m	30,00V		
244240	Aanbrengen trottoirbanden van beton - TB 180 / 200 x 250, R=	m	127,00V		
244260	Aanbrengen trottoirbanden van beton - verlaagde banden	m	24,00V		
244270	Aanbrengen trottoirbanden van beton - Uitstroomband (Wadi-band)	m	45,00V		
244280	Aanbrengen trottoirbanden van beton - geleideband	m	8,00V		
244290	Aanbrengen trottoirbanden van beton - TB180 / 200 x 250	m	50,00V		
245	Elementenverharding voorbereidende werkzaamheden				
2451	<u>Afwerken zandbed</u>				
245110	Afwerken zandbed - elementenverharding trottoirs	m2	364,00V		
2452	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
245210	Aanbrengen straatlaag - trottoirs	m2	364,00V		
245220	Aanbrengen straatlaag - rijweg en parkeerplaatsen	m2	2.638,00V		
246	Elementenverharding				
2461	<u>Tegelverharding</u>				
246110	Aanbrengen betontegels - zwart	m2	274,00V		
246120	Aanbrengen betontegels - zwart	m2	90,00V		
2462	<u>Betonstraatsteen rijweg</u>				
246210	Aanbrengen betonstraatstenen - Toegangsweg ASS	m2	640,00V		
246220	Aanbrengen betonstraatstenen - Rabatstrook	m2	105,00V		
246230	Aanbrengen betonstraatstenen - Toegangsweg milieustraat	m2	700,00V		
246240	Aanbrengen betonstraatstenen - Rijweg parkeerterrein	m2	730,00V		
2463	<u>Betonstraatsteen parkeervakken</u>				
246310	Aanbrengen betonstraatstenen - Parkeervakken	m2	336,00V		
246320	Aanbrengen betonstraatstenen - Rondom parkeervakken	m2	127,00V		
2464	<u>Grasbetonsteen parkeervakken</u>				
246410	Aanbrengen gras / beton stenen	m2	620,00V		
246420	Aanbrengen dunne laag substraat t.b.v. afdekking - Stablegreen	m2	620,00V		
246450	Zaaien - grasbetontegels	are	6,20V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2465	Betonstraatsteen molgoot				
246510	Aanbrengen molgoot - langs bestrating	m	220,00V		
246520	Aanbrengen molgoot - langs asfalt	m	260,00V		
2467	Verrijvingsvlakken				
246710	Aanbrengen betonstraatstenen - Rammelstenen	m2	80,00V		
246720	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating - rammelkeien	m	70,00V		
2468	Materiaalovergang in cement				
246810	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen - materiaal- overgang	m	50,00V		
246820	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen - materiaal- overgang	m	140,00V		
247	Bijkomende werkzaamheden bestrating				
2471	Pasmaken opsluitbanden				
247110	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00V		
2472	Pasmaken trottoirbanden				
247210	Pasmaken van betonbanden.	st	50,00V		
49	Leverantie				
490	Leverantie bestratingsmateriaal				
4901	Leverantie betontegels				
490110	Leveren betontegels - 80 mm-zwart	st	4.262,00V		
490120	Leveren betontegels - 80 mm-zwart-halve tegel	st	5.732,00V		
490160	Leveren betontegels - MIVA markeringstegel	st	3,00V		
4902	Leverantie betonstraatstenen				
490210	Leveren betonstraatstenen - KF-Antraciet	st	21.915,00V		
490230	Leveren betonstraatstenen - KF-Grijs	st	5.724,00V		
490250	Leveren betonstraatstenen - KF-Wit	st	2.527,00V		
490260	Leveren betonstraatstenen - KF-Zwart	st	102.667,00V		
490270	Leveren betonstraatstenen - KF-Zwart - Bisschopmutsen	st	2.190,00V		
490290	Leveren betonstraatstenen - rammelstenen	st	2.000,00V		
4903	Leverantie gras / beton stenen				
490310	Leveren gras / beton stenen	st	3.500,00V		
490320	Leveren gras / beton tegel	st	90,00V		
4904	Leveren drempel elementen				
490410	Leveren prefab drempелеlementen	st	16,00V		
491	Leverantie betonbanden				
4910	Leverantie opsluitbanden				
491010	Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm	st	60,00V		
491020	Leveren rechte opsluitband van beton 120 x 250 mm	st	60,00V		
491030	Leveren rechte opsluitband van beton 200 x 160 mm	st	16,00V		
4911	Leverantie trottoirbanden				
491110	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1.440,00V		
491120	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	163,00V		
491130	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton- verloopband	st	8,00V		
491140	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton - .Hoekstuk 90°	st	39,00V		
491170	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton- Wadiband	st	45,00V		
491180	Leveren rechte trottoirband van beton - geleideband	st	6,00V		
491190	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton - verloopband	st	2,00V		
492	Leveren zand, grond en substraat				
4923	Leveren substraat				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
492310	Leveren grond - teelaarde	m3	0,50V		
492320	Leveren grond - substraat	m3	105,00V		
493	Leveren steenmengsel				
4931	<u>Leveren menggranulaat</u>				
493110	Leveren ongebonden steenmengsel - bestrating - menggranulaat 0/31,5	ton	1.570,00V		
493120	Leveren ongebonden steenmengsel - bestrating - menggranulaat 0/16	ton	50,00V		
4932	<u>Leverantie betongranulaat</u>				
493210	Leveren ongebonden steenmengsel - betongranulaat 0/16	ton	285,00V		
4933	<u>Leveren hydraulisch gebonden menggranulaat</u>				
493310	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel - asfaltverharding - hydr. menggranulaat 0/31,5	ton	1.230,00V		
4934	<u>Leveren lavagranulaat</u>				
493410	Leveren ongebonden steenmengsel - Lavagranulaat 16/32	ton	126,00V		
4935	<u>Leveren Substraat</u>				
493510	Leveren substraat	m3	93,00V		
494	Leveren stootplaten				
494010	Leveren stootplaten	st	286,00V		
495	Leveren Megabloks				
4951	<u>Leveranties t.b.v. terreinafscheidingen t.b.v. compartimenten</u>				
495110	Leveren stapelblokken 1600 x 800 mm	st	457,00V		
495120	Leveren stapelblokken 800 x 800 mm	st	33,00V		
495130	Leveren stapelblokken 800 x 800 mm, afgeschuind	st	18,00V		
495140	Leveren stapelblokken 800 x 400 mm	st	190,00V		
495150	Leveren stapelblokken 400 x 400 mm	st	21,00V		
495160	Leveren stapelblokken 400 x 400 mm, afgeschuind	st	14,00V		
5	Constructies				
51	Wortelscherm				
5101	<u>Wortelscherm t.b.v. bomen</u>				
510100	Aanbrengen wortelscherm.	m	10,00V		
54	Kleine kunstwerken				
541	Duikers				
5410	<u>Duikers van kunststof</u>				
541010	Aanbrengen PVC-buis.	m	28,00V		
5430	<u>Voorzieningen t.b.v. duikers</u>				
543000	Aanbrengen uitstroombak van beton - Wadi's	st	1,00N		
543010	Maken slokop put van geprefabriceerde betonelementen A15	st	2,00V		
543020	Aanbrengen putrand met deksel A15 - Slokop	st	2,00V		
543030	Maken inspectieput van geprefabriceerde betonelementen A15	st	1,00N		
543040	Aanbrengen putrand met deksel A15 - Slokop	st	1,00N		
7	Terreininrichting				
71	Wegmarkeringen				
710	Wegmarkering van elementenverharding				
7100	<u>Lengtemarkering van betonstraatstenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
710010	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating - streep 1 - 1	m	37,00V		
710020	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating - streep 1 - 1	m	6,00V		
7101	<u>Dwarsmarkering van betonstraatstenen</u>				
710110	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating - Parkeervakken	m	51,00V		
710120	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating - Symbooltegel	st	3,00V		
710130	Aanb. dwarsmarkering in bestrating - Parkeervakken (gras)	m	195,00V		
710140	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating - VOP	m ²	18,00V		
710150	Aanbrengen drempelmarkering - prefab elementen 30 km/h	st	16,00V		
72	Wegbebording				
721	RVV verkeersborden				
7211	<u>Verkeersborden in maaiveld</u>				
721110	Aanbrengen 1 verkeersbord + verkeersbordpaal in maaiveld	st	6,00V		
721120	Aanbrengen 1 verkeersbord + onderbord + verkeersbordpaal in maaiveld	st	3,00V		
7212	<u>Verkeersborden in bestrating</u>				
721210	Aanbrengen 1 verkeersbord + verkeersbordpaal in bestrating	st	1,00N		
721220	Aanbrengen 2 verkeersborden + verkeersbordpaal in bestrating	st	1,00N		
721230	Aanbrengen 3 verkeersborden + verkeersbordpaal in bestrating	st	1,00N		
7214	<u>Verkeersborden aan lichtmasten</u>				
721410	Aanbrengen verkeersborden.	st	15,00V		
73	Wegmeubilair				
74	Openbare verlichting				
742	Aanbrengen verlichtingsobject				
7420	<u>Aanbrengen verlichtingsobject in berm</u>				
742010	Aanbrengen verlichtingsobject - zonder uithouder - 4,43m	st	16,00V		
742020	Aanbrengen verlichtingsobject - met uithouder <= 8,00 m	st	15,00V		
742030	Aanbrengen verlichtingsobject - met dubbele uithouder <= 8,00 m - berm	st	2,00V		
742040	Aanbrengen verlichtingsobject - met dubbele uithouder <= 8,00 m - verharding	st	2,00V		
743	Leverantie armaturen				
7431	<u>Leverantie armatuur t.b.v. 4 m mast</u>				
743110	Leveren armatuur (Ekra)	st	16,00V		
7432	<u>Leverantie armatuur t.b.v. 8 m mast</u>				
743210	Leveren verlichtingsarmatuur voor uithouder (Fortika-S22 curved)	st	11,00V		
743220	Leveren verlichtingsarmatuur voor uithouder (Fortika-M Flat)	st	12,00V		
744	Leverantie lichtmasten				
7441	<u>Leverantie lichtmasten zonder uithouder</u>				
744110	Leveren lichtmast zonder uithouder - 4,00 m	st	16,00V		
7442	<u>Leverantie lichtmasten met enkele uithouder</u>				
744210	Leveren lichtmast met enkele uithouder	st	15,00V		
7443	<u>Leverantie lichtmasten met dubbele uithouder</u>				
744310	Leveren lichtmast met dubbele uithouder	st	4,00V		
745	Diverse werkzaamheden				
7450	<u>Aanbrengen objectnummer</u>				
745010	Aanbrengen objectnummer.	st	36,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7451	<u>Aanbrengen waarschuwbord</u>				
745110	Aanbrengen verkeersborden.	st	16,00V		
746	Revisiewerk				
746010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	st	36,00V		
76	Afrasteringen / Hekwerken				
761	Plaatsen van hekwerken				
7610	<u>Plaatsen van vaste hekwerken</u>				
761020	Leveren en aanbrengen hekwerk (2,50 m)	m	160,00V		
761030	Leveren en aanbrengen hekwerk (2,50 m)	m	170,00V		
7611	<u>Plaatsen van beweegbare hekwerken</u>				
761110	Aanbrengen draai-poort voor autoverkeer (h= 2,50 m)	st	1,00N		
761120	Aanbrengen hek (h= 2,50 m)	m	8,50V		
761130	Aanbrengen slootwaaier (h= 2,50 m)	st	2,00V		
761140	Aanbrengen draai-poort voor autoverkeer (h= 2,50 m)	st	1,00N		
761150	Aanbrengen hek (h= 2,50 m)	m	7,40V		
761160	Aanbrengen slootwaaier (h= 2,50 m)	st	2,00V		
763	Plaatsen van terreinafscheidingen				
7631	<u>Plaatsen van terreinafscheidingen t.b.v. compartimenten</u>				
763100	Aanbrengen lijnverankering t.b.v. terreinafscheidingen t.b.v. compartimenten	m	55,00V		
763110	Plaatsen van betonblokken 800 x 800 mm t.b.v. compartimenten	m	135,00V		
763120	Plaatsen van betonblokken 400 x 400 mm t.b.v. compartimenten	m	54,40V		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	In te zetten werknemers en materieel				
811	In te zetten werknemers				
811010	Inzetten werknemer.	uur	60,00V		
811020	Inzetten werknemer.	uur	60,00V		
812	In zetten materieel				
812010	Inzetten vrachtauto.	uur	60,00V		
812020	Inzetten wiellader.	uur	60,00V		
812030	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	60,00V		
	SUBTOTAAL				

RAW0299-157556

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staatposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Inmeten, verwerken en aanleveren re	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
910060	Schoonhouden wegen	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost.	EUR	2.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				