

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijvings/aanbestedingsleidraad §4.2.4	Als kerncompetentie 1 stelt u dat gegadigde moet beschikken over aantoonbare ervaring met een civiel project vergelijkbaar qua omvang en inhoud van onderhavig project. Kunt u verduidelijken wat u precies bedoelt met "vergelijkbaar". Doelt u hiermee op de financiële waarde, de omvang in bijvoorbeeld vierkante meters, de type werkzaamheden of de omgevingsfactoren? De gestelde kerncompetentie is nu niet meetbaar en het is niet duidelijk wanneer gegadigde voldoet. Zou u kunnen verduidelijken wat u precies wilt met deze kerncompetentie?	Het gaat hierbij om de omvang van het civiele project. Deze dient vergelijkbaar te zijn.
2	Aanbestedingsleidraad, referentie Bijlage 2	Het in te vullen document van Bijlage 2 betreft het aantonen van ervaring met de realisatie van een utiliteitsgebouw. Dit lijkt mij niet correct. Kunt dit ZSM/per omgaande corrigeren (dus s.v.p. vóór publiceren van de Nvl, zodat we kunnen beoordelen of het zinvol/kansrijk is om de calculatie op te starten)? Uiteraard e.e.a. conform de juiste eisen op basis van de gids proportionaliteit (eisen tot max. 60% van onderhavig project). Kunt u een nieuw document als Bijlage 2 beschikbaar stellen?	De bijlage is aangepast en toegevoegd aan de map "Nota van inlichtingen".
3	Digitale handtekening	U stelt in 3.1.15 lid 2 dat er een natte handtekening op de documenten dient te komen. Zou u dit willen aanpassen in de mogelijkheid dat wij dit ook met een digitale handtekening (PKI) kunnen uitvoeren? Dit is voor ons proces veel efficiënter.	Een digitale handtekening is akkoord.
4	Grondwerk betonvloer	Op het werk wordt ook door derden een betonvloer aangebracht. Klopt onze bevinding dat daarvoor geen grondwerkposten zijn opgenomen in het bestek en zij dat dus zelf verzorgen?	Ja dat is correct.
5	BP 243240 en 243340	Dient er niet 3x een kleeflaag aangebracht te worden, onderlaag wordt immers in twee lagen aangebracht.	Ja klopt, bestekposten worden aangepast en toegevoegd in Nota van inlichtingen.
6	BP 242510 en 493310	Moet de gradatie voor hydraulisch menggranulaat niet 0/45mm zijn ipv 0/31mm?	Nee Sortering 0/31,5 mm is correct.
7	BP 242510 en tekeningen	Op de tekeningen staat aangegeven dat onder het asfalt menggranulaat komt, echter in BP 242510 wordt gesproken over hydraulisch menggranulaat.	Dit dient hydraulisch menggranulaat te zijn. Bestek is leidend, bestekstekeningen worden hier niet op aangepast.
8	Kabels en leidingen	Is er in het kader van de WIBON en CROW500 een inventarisatie gedaan naar de ouderdom, kwaliteit en robuustheid van de aanwezige kabels en leidingen en is de ligging van de kabels en leidingen gecontroleerd middels proefsleuven en is er een maatregelenplan voorhanden? Er ontbreekt een tekening met (indicatieve) ligging van aanwezige kabels en leidingen. Ook ontbreekt er een bestekpost voor het graven van proefsleuven.	Het is een voornamelijk brak terrein waar bijna niks ligt behalve de hoogspanningskabels en wat kabels ten oosten van de watergang wat buiten scope ligt. Wel zijn er t.b.v. de bouw van het ASS diverse k&L en mantelbuizen aangebracht. Om deze waarnodig inzichtelijk te maken wordt het graven van proefsleuven opgenomen in het bestek.
9	BP 742XXXX	Bestekposten zijn niet smart omschreven. In diverse posten staat de tekst "eventueel inzaaien, eventueel verwijderen/aanbrengen straatwerk" en in BP 742 staat de tekst "Verwijderen en aanbrengen bestrating indien deze werkzaamheden niet zijn inbegrepen in de prijzen van het netwerkbedrijf". Op deze wijze is ons niet helder wat we wel of niet moeten uitvoeren. Graag de posten tekstueel aanpassen zodat voor de inschrijver helder is waar mee gecalculeerd moet worden.	Bestekpost 742 wordt aangepast.
10	BP 246420	Is de hti van 13m3 te leveren substraat niet veel te laag?	Ja klopt, hoeveel ter inlichting is te laag. Hoeveelheid betreft ca. 0,06 m3/m2. Totale hoeveelheid dient ca. 40m3 te zijn. Bestekpost 246420 wordt aangepast.
11	BP 246410 en 490310	Volgens BP 246410 dienen we de grasbetonstenen in half steens verband aan te brengen. Echter omvat BP 490310 alleen het leveren van hele grasbetonstenen. Ontbreekt er geen post voor het leveren van halve stenen?	Voor dit type grasbetonsteen bestaan geen halve stenen. Er wordt een bestekpost toegevoegd m.b.t. het zagen van grasbetonstenen.
12	Tekening NL202033586-404 en BP 495110, 242820, 242810	Op tekening staat in de legenda dat de stootplaten door derden worden aangebracht.	Het aanbrengen van stootplaten is onderdeel van dit bestek. Bestekstekeningen worden hierop aangepast. De tekst door derden wordt verwijderd m.b.t. stootplaten.
13	BP 495110, 242820, 242810 en tekeningen	In de bestekposten en op de tekeningen staan steeds verschillende afmetingen/diktes van de stootplaten. Welke afmeting dienen we aan te houden? Met wat voor wapening dienen de stootplaten uitgevoerd te zijn?	Diktes aangegeven volgens bestekpost 242810 en 242820 kloppen. De diktes op de bestekstekening worden aangepast. Wel worden de breedtes in bestekposten 242810 en 20 aangepast, dit moet 0,99 m zijn ipv 0,90m. Betreft de wapening van de stootplaten, dient worden uitgegaan van een verkeersklasse D400. Betreft bestekpost 495110 gaat over stapelblokken en niet over stootplaten.
14	BP 13XXXX	Ontbreken er in het bestek geen bestekposten voor beproeving en camera-inspectie voor de verschillende rioelstelsels?	Bestekposten ten behoeve rioolinspectie worden toegevoegd.
15	Tekening NL202033586-404	In de legenda staat bij het DWA-stelsel "vloeiستofdicht". Dienen de verbindingen van dit stelsel dan niet middels spiegellassen en/of electrolasomoffen te worden uitgevoerd? Indien van toepassing hiervoor bestekposten opnemen in het bestek.	DWA stelsel vloeiستofdicht hoort GWA te zijn. Bestekstekeningen worden hierop aangepast. Betreft bestekposten 132310 tot 132330 worden aangepast middels het toepassen van spiegellassen.
16	Tekening NL202033586-404 en BP 13XXXX, 5XXXXX	Legenda van de tekening komt niet overeen met de bestekposten. VWA en HWA putten volgens legenda kunststof, bestek geeft aan beton. Op tekening wordt gesproken over DWA riool, bestek GWA riool, alle drainageputten in verharding worden volgens legenda uitgevoerd met zwaarverkeersdeksel, volgens bestek C250 en D400. Put W01 volgens legenda 800x800mm, volgens bestek 1000x1000mm.	Bestekstekeningen worden aangepast, bestek is leidend.
17	BP 133550	Diameter drainage is toch 100mm, in bestekpost staat 160mm. Ook adviseren we de drainputten uit te voeren in PE, constructief is dit beter en sterker.	Standaard aansluiting is 160 mm. In post dient extra verloopstuk te worden toegevoegd. Drainput uitvoeren in PE alleen uitvoeren bij rijweg.
18	BP 135310	Diameter drainage is toch 100mm, in bestekpost staat 160mm. Ook adviseren we de drainputten uit te voeren in PE, constructief is dit beter en sterker.	Standaard aansluiting is 160 mm. In post dient extra verloopstuk te worden toegevoegd. Drainput uitvoeren in PE alleen uitvoeren bij rijweg.
19	BP 135250	Gegevens m.b.t. uitvoering koppelput ontbreken. Diameter, type afdichting, doorspuitvoorzieningen, zandvang, diameter aan te sluiten drains? Ook adviseren we de drainputten uit te voeren in PE, constructief is dit beter en sterker.	Bestekpost wordt verduidelijkt.
20	BP 132980 en 132990	In de romptekst wordt gesproken over PVC-hulpstukken echter in de bestektekst wordt gesproken over PE-hulpstukken.	Bestekposten worden aangepast en dienen allemaal van PE te zijn.
21	BP 132820	Dienen de pluvia ontlastingsputten niet uitgevoerd te worden met een roosterdeksel?	Nee, deze dient niet uitgevoerd te worden met roosterdeksel.
22	BP 132620	Graag een type en tekening aanleveren van de gevraagde slibvangput. Wat is de inhoud van de slibvangput.	Er is geen tekening aanwezig.
23	BP 132550	In welk materiaal dient deze put te worden uitgevoerd? Klopt de gevraagde wanddikte van 80mm wel?	Putten in PE uitvoeren. Betreft bestekpost 132550 wordt aangepast. Aangegeven waddikte klopt niet en wordt aangepast.
24	BP 132430 en 132510	Mogen de HWA-putten ook uitgevoerd worden met geprefabriceerde stroomprofielen?	Bestekpost wordt aangepast, geprefabriceerde stroomprofielen zijn toegestaan.
25	BP 13XXXX	In het werk komen diverse putranden in het asfalt. Is het constructief niet veel beter en mooier om hier middels uitboren na asfaltingswerkzaamheden ronde putafdekkingen aan te brengen? Graag de betreffende bestekposten dan aanpassen voor putsteltechniek middels boren.	Bestekposten worden aangepast / toegevoegd m.b.t. ronde putafdekkingen in rijbaan met asfalt.

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
26	BP 132310 t/m 132330	In de besteksposten wordt gesproken over verbindingen rubbermanchet, trekvast. Echter de verbindingen op de GWA-putten worden uitgevoerd met standaard mof met rubbermanchet. Ook het overige riool wordt uitgevoerd met standaard PVC mof met rubbermanchet.	Besteksposten 132310 tot 132330 tbv GWA riool worden aangepast middels met spiegellassen. Betreft overige riool blijven de verbindingen d.m.v. mof met rubbermanchet.
27	BP 124110 en 124120	In BP 124110 wordt gesproken over teelaarde, in BP 124120 over drainage-zand. Moeten beide posten niet teelaarde zijn?	Bestekspost 124120 wordt aangepast naar teelaarde.
28	BP 124010	In de bestekstekst genoemde hoeveelheden komen niet overeen met de HRV	Bestekspost 121610 en 124010 wordt aangepast en verduidelijkt.
29	BP 123210 en 123310	In welke bestekspost zit de bijlevering van 80m3 + 175m3 zand waar in de besteksteksten over gesproken wordt?	Bestekspost 123210 wordt verduidelijkt. Tekortkomende zand wordt geleverd volgens bestekspost 122500.
30	BP 123010 en 123050	12 st zakbaken plaatsen en 15st verwijderen?	Besteksposten 123010 tot 123050 worden aangepast, uitgangspunt 12 zakbakens.
31	BP 12XXXX	In verschillende besteksposten wordt gesproken over grondverbetering van 0,20 m echter kan ik in het bestek geen posten terugvinden voor het toepassen van grondverbetering in de rioolsleuf.	De 0,20 m "grondverbetering" is ook meegenomen in de aanvul posten voor leidingen en dient niet separaat genoemd te worden.
32	BP 112110	Waarop slaat de bestekstekst "Totaal ca. 4.000"	Dit betreft de bovenoppervlakte. Post wordt verduidelijkt.
33	BP 111010	Kunt u op tekening aangeven waar het gronddepot zich bevindt, tevens voor het verplaatsen en in stand houden van de rijplatenbaan separate besteksposten opnemen.	Nee. Gronddepot bevindt zich op een maximale afstand binnen 500 m. De term toepassen betekend: aanbrengen, instandhouden en verplaatsen en verwijderen.
34	BP 110220	Graag nader omschrijven welke bebording dit betreft. U geeft aan dat kosten voor vervanging voor rekening zijn van de aannemer. Is het wel reëel dat alle vervangingskosten voor onze rekening komen, ook als deze veroorzaakt worden door derden? Tevens graag om de vervangingskosten in te kunnen schatten de post beter omschrijven en eventueel foto's bijvoegen.	Bestekspost komt te vervallen.
35	BP 110140	Graag deze post smart omschrijven of er een verrekenbare post van maken. Door de tekst "Dit betreft o.a. (niet uittputtend);" in de bestekspost is het ons niet duidelijk welke inspanning van ons verwacht wordt.	De tekst "o.a." wordt verwijderd. Beschrijving werkzaamheden derden conform bestekspost.
36	BP 110120	Werkzaamheden van derden dienen we ook mee te nemen in de V&G-coördinatie. Hoe ziet u dat? Aantal partijen zullen reeds al gestart zijn met hun werkzaamheden en contractueel zijn wij geen partij voor derden.	Het klopt dat u contractueel geen partij bent voor derden. Het betreft enkel bewust wording en coördinatie mbt veiligheid en coördinatie en dat dit benoemd wordt in uw plan.
37	02 Hoogspanningsnet Tennet	In de directe omgeving van hoogspanningsmasten binnen het werkgebied dient het in te zetten materieel afgestemd te zijn op de voorwaarden van Tennet wat ook van invloed zal zijn op de productie. Echter is in het bestek geen splitsing gemaakt in de besteksposten en kunnen deze ook niet kostenhomogeen worden afgeprijsd. Verzoeken u dan ook conform de geldende regels van de RAW systematiek de besteksposten te splitsen zodat deze op juiste wijze en kostenhomogeen kunnen worden afgeprijsd.	Besteksposten worden niet aangepast. Werkwijze is aan de aannemer. De aannemer dient zelf in inschatting te maken.
38	05 Tijdsbepalingen	"Op het werk worden diverse werkzaamheden uitgevoerd door derden waar wij geen invloed op hebben m.b.t. de uitvoering echter hebben deze werkzaamheden wel grote invloed op onze planning. Is het wel reëel om ons een korting op te leggen van € 1000,00 per dag terwijl meerdere factoren waar wij geen invloed op hebben er voor kunnen zorgen dat de planning niet wordt gehaald. Is in de tijdsbepaling ook rekening gehouden met de levertijden waarmee we tegenwoordig geconfronteerd worden ?	Korting is reeel. Wanneer door toedoen van derden toch stagnatie ontstaat dan dient dit geregistreerd te worden. Ja er is hier rekening meegehouden.
39	Inschrijvingsleidraad 3.1.3, 3.1.26 en 6.3	In de paragrafen worden verschillende bezwaartermijnen genoemd, welke is juist?	De aanbestedingsleidraad is aangepast naar 20 kalenderdagen en bijgesloten aan deze Nvl.
40	Inschrijvingsleidraad 6.3	In de tekst wordt gesproken over EMVI, gunning is toch op basis van laagste prijs, geen EMVI?	De aanbestedingsleidraad is aangepast en bijgesloten aan deze Nvl.
41	Inschrijvingsleidraad	In de leidraad wordt herhaaldelijk gesproken over een Raamovereenkomst, het betreft toch een standaard RAW bestek, geen raamovereenkomst?	De aanbestedingsleidraad is aangepast en bijgesloten aan deze Nvl.
42	Inschrijvingsleidraad 4.1 en 4.3.1	In 4.1 wordt gesproken over de Aanbestedingswet 2012, in 4.3.1 over de Aanbestedingswet 2016. Welke is van toepassing?	De aanbestedingsleidraad is aangepast en bijgesloten aan deze Nvl.
43	Inschrijvingsleidraad 3.1.19 en 5.3.1	U verwijst naar de Standaard RAW bepalingen 2015, dient dat niet 2020 te zijn?	De aanbestedingsleidraad is aangepast en bijgesloten aan deze Nvl.
44	Inschrijvingsleidraad 3.1.13	In deze paragraaf verwijst u naar paragraaf 3.3 echter ontbreekt deze in de inschrijvingsleidraad.	De aanbestedingsleidraad is aangepast en bijgesloten aan deze Nvl.
45	Inschrijvingsleidraad 3.1.5	In deze paragraaf wordt gesproken over een gestandboeningstermijn van 6 maanden, dat moet toch drie maanden zijn zoals elders ook wordt vermeld?	De aanbestedingsleidraad is aangepast en bijgesloten aan deze Nvl.
46	Inschrijvingsleidraad 4.2.4 en bijlage 2	In bijlage 2 voor kerncompetentie 1 staat dat we aantoonbaar ervaring met de realisatie van een utiliteitsgebouw vergelijkbaar qua omvang en inhoud van onderhavig project moeten aantonen. Is dat correct, het betreft immers een civiel project. Klopt het dat we twee referentieprojecten moeten overleggen? En wat bedoelt u met "vergelijkbaar". Ons is niet geheel duidelijk wat u daarmee bedoelt.	Het klopt dat er 2 referenties ingediend moeten worden, welke moeten gaan om een vergelijkbaar civiel project qua omvang en inhoud. De aanbestedingsleidraad is aangepast en bijgesloten aan deze Nvl.
47	Inschrijvingsleidraad 4.3.3	SROI 5% - wilt u dit bijstellen naar 5% van het loonkostenbestandsdeel of 1% van de aanneemsom? Groot gedeelte van de aanneemsom zal bestaan uit leveranties en kosten materieel.	Akkoord, De aanbestedingsleidraad is aangepast en bijgesloten aan deze Nvl.
48	Bestek incl. nota	Graag ontvangen we u bij de nota van inlichtingen een gewijzigd. RSX bestand (bestek incl. nota).	Akkoord.
49	Uitstel datum aanbesteding	Gezien het aantal vragen en het komende paasweekend vragen we u de aanbesteding met minimaal 1 week te verplaatsen zodat zowel wij als de leveranciers en onderaannemers voldoende tijd hebben om de nvl in onze calculatie te verwerken.	Akkoord, De aanbestedingsleidraad is aangepast en bijgesloten aan deze Nvl.
50	Bankgarantie	U vraagt om een bankgarantie. Gezien de kosten hiervan willen we u vragen deze alleen na gunning op te vragen bij de gegunde partij.	Akkoord.
51	Bestek	3. 2.1 lid 07 is er een planning beschikbaar van de bouwer en de aanleg van de Verlengde Corridor? Op basis van de huidige omschrijving is hier op de voorhand niets van te zeggen wat wij moeten doen in onze planning om met deze activiteiten rekening te houden	Planning bouwer is voor de bouwvak klaar. Planning van de aannemer "verlengde Corridor" is nog niet bekend.
52	Tekening	Kunt u een tekening toevoegen waarop de toegangsroute is aangegeven, is deze via de afrit Breukelen - Industrierrein of via de afrit tankstation?	Tekening wordt niet bijgevoegd. Aangegeven route klopt.
53	Bestek	Kunt u aangeven wat de capaciteit moet zijn van de putten uit de volgende besteksposten: 132620-132660-132670-132810 en 132830	Zie antwoorden op vraag 65, 66, 67.
54	Midden-Oosten	Als direct gevolg van de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten zijn de prijzen in korte tijd extreem gestegen. De ontwikkeling van de prijzen is op dit moment volstrekt ongewis en onvoorzienbaar. Toepassing van de huidige, extreem hoge tarieven kan ertoe leiden dat de opdrachtgever bij prijsdalingen substantieel te veel betaald gedurende de gehele looptijd van de raamovereenkomst. Omgekeerd kunnen de recente stijgingen voor extra hoge kosten voor de aannemer leiden. Wij verzoeken u aan gegadigden te bevestigen dat zij in de aanbieding voor de (brandstof)prijzen mogen uitgaan van het gemiddelde prijsniveau van de week vóór maart 2026 en dat de verschillen met de huidige prijzen worden verrekend.	Van inschrijvers wordt geacht dat zij een marktconforme aanbieding doen op basis van de prijsniveau en marktstandigheden die gelden op het moment van inschrijven. Eventuele actuele prijsontwikkelingen kunnen daarbij door de inschrijver worden meegenomen in de inschrijfprijs. Daarbij geldt dat het moment van inschrijven het natuurlijke ijkpunt vormt voor de prijsvorming van de opdracht. Omdat het in dit geval gaat om een eenmalige opdracht met een relatief lange(re) uitvoeringsduur, acht de gemeente het risico op (substantiële) prijsontwikkelingen gedurende de uitvoeringsperiode aanwezig, waardoor in het geval hiervan aanspraak gemaakt kan worden op artikel 47 uit de UAV 2012.

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
55	SROI	Het percentage van de social return gaat nu over de aanneemsom. Wij verzoeken u dit aan te passen naar een percentage van 5% van de loonsom	Zie antwoord vraag 47
56	CROW 210	Bestekspost 114140 omschrijft het afvoeren van teervrijasfalt naar verwerker. Kunt u het asfaltonderzoek delen waarop het asfalt wordt ingenomen conform CROW 210	Nee, dit asfalt is in de bouwrijp fase aangelegd op de verlengde Corridor. Eventuele asfaltbonnen zijn op te vragen.
57	Bezwaartermijn	Kan aanbesteder bevestigen dat de bezwaartermijn zoals genoemd in hoofdstuk 1, 3.1.3 en 6.3 van de aanbestedingsleidraad 20 kalenderdagen betreft, in lijn met de voorschriften uit de ARW2016 voor Nationale Openbare procedure?	Zie antwoord vraag 39
58	Gestandoeningstermijn	De gestandoeningstermijn zoals gesteld in hoofdstuk 3.1.5 van de aanbestedingsleidraad bedraagt 6 maanden, in hoofdstuk 6.2 is dit echter 3 maanden. Deze periodes zijn voor gegadigden op dit moment een groot risico, gegeven de onzekere situatie in het Midden-Oosten welke grote gevolgen heeft voor de prijszekerheid van diverse materialen en leveranties (oa. Bitumen en brandstoffen). Kan aanbesteder bevestigen dat de gestandoeningstermijn voor deze aanbesteding gematigd wordt naar 60 dagen?	Zie antwoord vraag 45
59	Prijspeil	In de aanbestedingsleidraad wordt geen informatie gegeven over de te hanteren datum voor het prijspeil dat inschrijvers dienen aan te houden voor deze aanbesteding. Gelet op de huidige situatie in de het Midden-Oosten, zijn extreme prijsstijgingen te verwachten, ook na de periode van inschrijving. Kunt u, om een gelijk speelveld te krijgen tussen alle inschrijvers, expliciet vermelden dat de datum van inschrijving geldt als te hanteren datum voor het aan te bieden prijspeil?	Zie antwoord vraag 54
60	Risicoregeling	De Risicoregeling GWW wordt in deel 3 01.04.01 van het Bestek uitgesloten. Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening. Dit is voor ons een onaanvaardbaar risico gezien de actuele situatie in het Midden-Oosten, de blokkade in de Straat van Hormuz en de ontwikkeling van gas- en olieprijsen, waardoor o.a. de leverantie van bitumen zwaar onder druk is komen te staan. Leveranciers verwachten een eerste prijsstijging in maart tot €15 euro per ton asfalt dat verder gaat oplopen naarmate de oorlog aanhoudt. Tevens krijgen wij vanuit verschillende leveranciers te horen dat zij prijsstijgingen verwachten en zich het recht voorbehouden om tussentijds prijzen te herzien. Kan aanbesteder, gegeven de zeer volatiele situatie op de wereldmarkt als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, deze keuze heroverwegen en de Risicoregeling GWW onverkort van toepassing verklaren?	Zie antwoord vraag 54
61	Posten 'Aanbrengen putrand met deksel'	Betreft de posten waarin putrand met deksel wordt gevraagd de dagmaat mist, kan deze worden toegevoegd.	Besteksposten worden gecontroleerd en aangepast.
62	Deel 3 verplichtingen	Gegadigde gaat er van uit dat alle verplichtingen zoals beschreven in deel 3 van het bestek als resultaatverplichtingen zijn opgenomen in deel 2.2. Is dat correct?	Nee, dit is mogelijk niet overal het geval. Mocht deel 2.2 niet voldoende toereikend zijn dient u dit in de algemene kosten mee te nemen.
63	Tekening mist	Tekening NL202033586-400_B_OG mist, kan deze worden gedeeld.	Bestekstekening NL202033586-400_B_OG wordt toegevoegd.
64	Posten 'Aanbrengen putrand met deksel'	Betreft de posten waarin putrand met deksel wordt gevraagd, volgens leverancier is 'GWA-(OBAS/SLIB)' niet mogelijk in de putrand. Kan dit worden aangepast.	Besteksposten worden aangepast.
65	Bestekspost 132660	*Capaciteit van de olie-benzine afscheider: 1.Hoe groot is het oppervlak? 2.Is dit overdekt, onoverdekt of overkapt? 3.Wat wordt er verder geloosd? Denk hierbij aan hogedrukreiniger, borstelwasmachine, tappunt. 4.Wat wordt er afgespoten bv. auto, vrachtwagen? 5.Wordt er gelijktijdig of niet gelijktijdig geloosd (alleen van toepassing bij "open" situatie)? 6.Wordt er geloosd op het riool of open water (klasse I of klasse II)? 7.Hoe hoog dient de inlaat te komen t.o.v. het maaiveld? (bovenkant deksel - onderkant buis). 8.Wat voor verkeer gaat er over de olie-benzineafscheider? 9.Hoe wordt het water naar de obas afgevoerd bv. via een lijngoot?	1. Zuidelijke olie-benzineafscheider = 1531m2 Noordelijke olie-benzineafscheider = 2366m2 2. Obassen zelf zijn niet overdekt. 3. Obassen zijn aangesloten op de luifel, wasplaats van materieel, groendepot en privéterrein van grondopslag in het noorden. 4. Klopt. 5. Bij "open" situatie. 6. Obassen gaan via riool naar richting corridor. Wordt dus niet geloosd op open water. 7. Bovenkant deksel gelijk aan aangrenzend asfaltverharding. Onderkant buis zie rioleringsstekening. 8. Alle soorten verkeer (dus ook vrachtwagens met containercombi) moet over de obasputten kunnen rijden. 9. Via afschot in het profiel naar lijngoten/betongoten toe en door afschot in de luifel naar pluvia. E.e.a. wordt verduidelijkt in de besteksposten.
66	Bestekspost 162620	*Capaciteit van de slibvangput: 1.Wat dient de inhoud van de slibvang te worden? 2.Hoe hoog dient de inlaat te komen t.o.v. het maaiveld? (bovenkant deksel - onderkant buis)? 3.Wat voor verkeer gaat er over de slibvangput?	*Capaciteit van de slibvangput: 1.Zie afmetingen in de post. 2.Zie antwoord op vraag 65. 3.Zie antwoord op vraag 65.
67	Bestekspost 132810	*Capaciteit van de ontlastput: 1.Wat is de inlaat diameter van de ontlastput? 2.Wat is de maximale afvoercapaciteit?	De diameter en maximale afvoercapaciteit hebben wij niet kunnen achterhalen.
68	Posten 135	Op basis van de informatie uit het bestek kan geen bodemopbouw op de diepte van de bemaling herleid worden. De keuze uit het type bemalingssysteem is afhankelijk deze bodemopbouw. Kan de opdrachtgever de bodemopbouw en aanleveren zodat het systeem hierop gebaseerd kan worden?	Nee de opdrachtgever kan op dit moment geen representief beeld geven van de bodemopbouw. Uitgangspunt is gebruik te maken van Dino loket om gegevens op te vragen.
69	Posten 135	Op basis van de informatie uit het bestek kan geen grondwaterstanden herleid worden. De keuze uit het type bemalingssysteem is afhankelijk van deze grondwaterstand. Kan de opdrachtgever de grondwaterstanden aanleveren zodat het systeem hierop gebaseerd kan worden?	Indicatief grondwaterpeil betreft -1,75 tov NAP. Naast gelegen watergang heeft een waterpeil van -1,95 NAP. Dit is ook zodanig in de dwarsprofiel weergegeven. Meer informatie is niet beschikbaar.
70	Posten 135	Er is geen monitoring middels peilbuizen opgenomen, kan de inschrijver ervan uitgaan dat deze indien benodigd door opdrachtgever worden uitgevoerd?	Besteksposten worden toegevoegd in het bestek.
71	Posten 135	Er is geen monitoring middels effluent analyses opgenomen, kan de inschrijver ervan uitgaan dat deze indien benodigd door opdrachtgever worden uitgevoerd?	Besteksposten worden toegevoegd in het bestek.
72	Posten 135	Er is geen monitoring middels debietregistratie opgenomen, kan de inschrijver ervan uitgaan dat deze indien benodigd door opdrachtgever worden uitgevoerd?	Besteksposten worden toegevoegd in het bestek.
73	Post 135010	Op basis van de informatie uit het bestek kan geen grondwaterkwaliteit herleid worden. Kan de inschrijver ervan uitgaan dat er zonder aanvullende maatregelen anders dan een zandvangbeluchtingsbak geloosd kan worden?	Besteksposten worden toegevoegd in het bestek.

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
74	Post 135010	Kan de opdrachtgever motiveren waarom er voor een hoeveelheidsresultaatsplichting in EUR gekozen is en de lengtes rioolsleuf in de tekst opgenomen?	Deze post komt uit de standaard RAW catalogus. Vandaar dat er in de post zelftekstueel de lengte erbij is gezet.
75	Post 135020	Kan de opdrachtgever aangeven hoeveel m1 bemaling er per keer verplaatst dient te worden?	Nee, Werkwijze ter keuze aannemer.
76	Posten 135010	Kan de opdrachtgever aangeven met welke afstand naar het open water er rekening gehouden dient te worden?	De aannemer dient rekening te houden met maximaal 75 m.
77	Posten 135030	Een wachtman is een ouderwetse oplossing, kan hier worden volstaan met een alarmeringssysteem?	Dit is een standaard deficode, maar een ander alarmeringssysteem is akkoord, bestekspost blijft ongewijzigd.
78	Deel 3 21 15 02	De aannemer stelt een bemalingsplan op overeenkomstig protocol 12020, kan hiervoor een bestekspost worden opgenomen?	Zie bestekspost 110110.
79	Deel 3 21 15 02	de aannemer stelt een bemalingsplan op overeenkomstig protocol 12020, kan de aannemer dan ook van opdrachtgever een bemalingsadvies conform protocol 12010 verwachten?	Nee er is geen bemalingsadvies beschikbaar.
80	Deel 3 01 10 02	De aannemer verzorgt de melding grondwateronttrekking en vergunning lozing, kan hiervoor een bestekspost worden opgenomen?	Bestekspost wordt toegevoegd.
81	Deel 3 01 10 02	De aannemer verzorgt de melding grondwateronttrekking en vergunning lozing, volstaat voor deze aanvraag het door de aannemer op te stellen bemalingsplan of dienen er aanvullende stukken te worden opgesteld?	Dit is afhankelijk van de resultaten uit het bemalingsplan. Uitgangspunt is dat er geen aanvullende stukken dienen te worden opgesteld.
82	BP 132670	Kunt u meer informatie verstrekken over de capaciteit en eisen welke gesteld worden aan de OBAS?	Zie antwoord op vraag 65. Betreft leverancier, klopt niet en wordt aangepast.
83	Deel 3 25 12 04 01	De kolken dienen we aan te sluiten door middel van twee haakse bochten om de aansluiting met voldoende ronddekking (minimaal 0,70 m) te kunnen aansluiten op het riool. Echter staan in het bestek bij de kolkaansluitingen alleen maar bochten 45gr. genoemd.	Lid 01 van artikel 25.12.04 wordt verwijderd.
84	BP 135010 en dl.3 21 15 02	Een bemalingsadvies ontbreekt bij de aanbestedingsstukken. Graag deze aanleveren voor opstellen bemalingsplan en te bepalen type bronbemaling.	Nee er is geen bemalingsadvies beschikbaar.
85	bestekspost 110140	Om deze post SMART te kunnen begroten, verzoeken wij u om nadere specificatie van de scope. Kunt u aangeven: De frequentie en verwacht aantal overleggen, inclusief vereiste aanwezigheid van de aannemer. Welke resultaten u minimaal verwacht als coördinatieproduct (bijv. verslagen, rapportages, opleverdossiers). Of er bepaalde risico's of raakvlakken zijn die expliciet door de aannemer moeten worden opgepakt.	Coördinatie zo doelmatig mogelijk uitvoeren. Uitgangspunten maximaal 2 overleggen per activiteit.
86	Deel 2.2 BP 110140	Met hoeveel coördinatie bijeenkomsten en verslagen dienen we rekening te houden?	Zie antwoord op vraag 85.
87	Deel 2.2 BP 110220	Mogen wij aannemen dat het vervangen van kapotte verkeersborden, voor rekening van de aannemer, alleen van toepassing mits zij hier ook verantwoordelijk voor is?	Zie antwoord op vraag 34.
88	Deel 2.2 BP 121320 + 121340	Welk grondsoort betreft dit?	Uitgangspunt: grond.
89	Deel 2.2 BP 132210	Is de kleur grijs correct?	Kleur is niet correct wordt aangepast naar bruin.
90	Deel 2.2 BP 1324+1325+1326+1327+1328	Dienen de inspectieputten voorzien van een zandvang (zo ja, welke hoogte)?	Geen zandvang toe te passen.
91	Deel 2.2 BP 1324+1325+1326+1327+1328	Welk type putafdekking is gewenst?	Bestekspost wordt aangepast en een type wordt aangegeven.
92	Deel 2.2 BP 1324+1325+1326+1327+1328	M.b.t. de putafdekkingen in het asfalt, welke werkmethode is hierbij gewenst op de putafdekkingen op juiste hoogte te krijgen?	Zie antwoord op vraag 25.
93	Deel 2.2 BP 132600	Kunt u de lengte en diameter van de palen opgeven?	Er dient rekening houden te worden gehouden met maximaal 10 m.
94	Deel 2.2 BP 132620	Kunt u de gewenste slibvangput meer specificeren m.b.t. capaciteit, overstortmuur, etc?	Zie antwoord op vraag 66.
95	Deel 2.2 BP 132660+132670	Kunt de gewenste put meer specificeren? En is de benoemde leverancier correct?	Zie antwoord op vraag 65. Betreft leverancier, klopt niet en wordt aangepast.
96	Deel 2.2 BP 135010 + 135030 + 135040	Kunt de bronbemaling via een verrekenbare post verrekenen i.p.v. een NV Euro-post? Dit om de gelijkwaardigheid van de inschrijvingen te borgen.	Zie antwoord op vraag 74.
97	Deel 2.2 BP 135010 + 135030 + 135040	Stelt de OG een bemalingsadvies ter beschikking waaruit blijkt wat voor type filters, lengte én ook enkelzijdig of dubbelzijdig er benodigd is? Met welk te bemalen debiet moeten we rekening houden? Waar kunnen we het bemalingswater lozen?	Niet beschikbaar.
98	Deel 2.2 BP 135030	U vraagt een wachtsman (binnen en buiten werktijden). Met welke intentie vraagt u dit? Is het niet zo dat het risico aannemer is indien er een storing in een pomp voorkomt, of zijn er andere redenen?	Zie antwoord op vraag 77.
99	Deel 2.2 BP 2461	Kunt u een post toevoegen voor het pasmaken van betontegels?	Bestekpost wordt toegevoegd.
100	Deel 3 01 10 02	I.v.m. de looptijd voor de vergunningen adviseren wij de opdrachtgever om zelf deze procedure alvast op te starten. Wij zien een risico in het tijdig verkrijgen van de vergunningen waardoor de start/voortgang van het werk onder druk komt te staan.	Betreffende vergunningen kunnen nog niet worden aangevraagd.
101	Deel 3 01 11 01	Svp concreet opgave van weke werkzaamheden exact gaan gebeuren, duur, locatie, aanvoerroute opgeven, zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Zonder concrete info kunnen wij logischerwijs geen rekening houden met onbekende zaken.	U dient uzelf op hoogte stellen.
102	Deel 3 01 16 03	Lid 04; deze bepaling is alleen van toepassing mits de aannemer verantwoordelijk is voor de opgetreden schade nemen wij aan. Is dat correct?	Dat is correct.
103	Deel 3 01 16 03	Lis 05; de polis is niet bijgevoegd, kunt u deze alsnog verstrekken?	Polis wordt niet bijgevoegd. Lid 05 wordt verwijderd.
104	Deel 3 21 15 02	Stelt de opdrachtgever bij de NvI een bemalingsadvies ter beschikking? Dit document is noodzakelijk om een bemalingsplan op te stellen en om een juiste inschatting te maken voor de benodigde bemaling. Zonder deze gegevens kunnen wij de bemaling niet correct afprijzen en loopt de OG het risico dat hier tijdens de uitvoering meerwerk uit volgt (zeker gezien de besteksposten welke NV zijn).	Nee, deze is niet beschikbaar.
105	Inschrijfeldraad	Kunt u een duidelijke opgave doen van de aan te leveren gegevens bij aanbesteding? Door alle documenten heen lezen we verschillende documenten, of kunnen we de tabel uit 3.1.14 aanhouden?	Ja, u kunt deze tabel aanhouden.