



- OPMERKINGEN**
- Coördinatensysteem RD (x, y);
  - Haken in meters, tenzij anders vermeld;
  - Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld;
  - Peilmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld;
  - Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld.

**Verklaring**

- Werkigrens
- Bestaande hoogte in meters tov NAP
- Bestaande perceelsgrenzen
- Bestaande bebouwing
- Bestaande goot
- Bestaande situatie
- Bestaande trottoirkoik (handhaven)
- Bestaande straatkoik (handhaven)
- Bestaand zand in zandbed cunet
- Bestaand zand in zandbed sleuf
- Rooien haag
- Verwijderen terreinafschieding, spijlen hekwerk
- Opbreken trottoirband 180/200x250
- Opbreken opsluitband 120x250
- Opbreken goot, halve tegel
- Zagen asfalt (op 2cm uit voorkant band t.b.v. dubbele streklraag)
- Opbreken betontegels
- Opbreken betonstraatsfenen incl. funderingslaag (LisfaWee) op te verwijderen doek
- Frezen asfaltverharding, deklaag en onderlaag, ca. 85mm
- Frezen asfaltverharding tot op fundering, ca. 110-260mm
- Frezen asfaltverharding tot op fundering, ca. 110-260mm en tijdelijk dichtblokken met bss
- Opbreken basaltblokken
- Herstraten betonstraatsfenen
- Grond ontgraven uit cunet rijsaan en k&l-strook tot -0.74 NAP
- Grond ontgraven uit sleuf (zie tek. 202207-BE-0G-4)
- Op hoogte brengen putdeksel en/of putkop
- Verwijderen trottoirkoik
- Verwijderen straatkoik
- Verwijderen riolering HWA
- Vervangen rioleiding (bestaand verwijderen en nieuw aanbrengen)
- Verwijderen lichtmast
- Rooien boom

0 2.5 5 7.5 10m

D-1	24-02-26	K. van Overbeek	Definitief versie 1
Versie	Datum	Getekend door	Omschrijving

**ROB Land van Heusden en Altena C.V.**

**Uitbreiding SRBT Giessen**

**Opruimwerkzaamheden - Blad 1**

**atab**  
civiele  
techniek

Veringsstraat 51-B  
4251 LC Werkhoven  
T: 0182 600 000  
E: vraag@atabcivieletechniek.nl

Schaal	Projectnummer	Datum	Getekend door	Ktd	Formaat	Status
D-1 250	202207	24-02-2026	Gecontroleerd door	RK	A4 - 841 x 1260	Definitief
Blad 1 van 1	Bestelnummer	Versie	Vraagges door	RK	Tekeningnummer	
	ROB-2026-01	D-1			202207-BE-0W-2	