

Algemene informatie

Aanbesteding:	Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers
Aanbestedende Dienst:	Gemeente Dijk en Waard
Referentie:	Ondergrondse perscontainers 2026

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
1	Praktijkbeoordeling perscontainer

Vraag:

Leidraad, pagina 20

U stelt dat u voor de praktijkbeoordeling een werkende perscontainer wenst te zien. Indien te veel punten afwijken van het uitgevraagde worden met 0% beoordeeld. Een perscontainer is altijd maatwerk, het risico op afwijkingen is daardoor aannemelijk. Gelieve daarom containers vanaf 0 jaar tevens toe te staan of toe te staan dat er afwijkingen aan de demo zijn. Zo niet, wilt u uitleggen waarom niet?

Antwoord:

De eis dat de te beoordelen perscontainer minimaal 1 jaar en maximaal 4 jaar in gebruik is, blijft gehandhaafd. Deze bandbreedte is gekozen om de functionele én duurzame prestaties in reële gebruiksomstandigheden te kunnen beoordelen (slijtage, storingsgedrag, gebruikservaring). Een demo die 0 jaar draait, geeft dat inzicht onvoldoende. Afwijkingen zijn niet toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:	P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers
------------------	---

Beantwoord op:	25 feb 2026
-----------------------	-------------

Ref.nr.	Onderwerp:
2	Praktijkbeoordeling afstand

Vraag:

Leidraad, pagina 20

Met een afstand van 60 km sluit u partijen uit die andere werkgebieden hebben. Gelieve daarom de afstand te verruimen tot 120 km. Indien u niet akkoord gaat, horen wij graag waarom niet.

Antwoord:

De straal van 60 kilometer (Google Maps) vanaf het gemeentekantoor (Parelhof 1, Heerhugowaard) blijft gehandhaafd. Deze afstand is vastgesteld omdat hiermee een groot deel van de Randstad,

inclusief Amsterdam, al binnen het bereik van de praktijkbeoordeling valt. Daarmee wordt een brede marktbenadering gewaarborgd, zonder dat het beoordelingsteam onnodig hoge reistijden moet maken binnen de beperkte beoordelingsperiode.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Praktijkbeoordeling afstand

Vraag:

Leidraad, pagina 20

Mocht u de rijafstand voor de praktijkbeoordeling niet willen uitbreiden, dan verzoeken wij u het toe te staan dat de praktijkbeoordeling op een door u aangewezen locatie in uw werkveld plaatsvindt. Zo hoeft u geen lange afstanden af te leggen en blijft het speelveld voor alle inschrijvers gelijk. Indien u niet akkoord gaat, horen wij graag waarom niet.

Antwoord:

Praktijktest op locatie is toegestaan mits aan de overige voorwaarden is voldaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

4

Onderwerp:

PvE E-1.3

Vraag:

Een afvalinzamelsysteem wordt geclassificeerd als hijslast en kan daarom niet als hijsmiddel worden gecertificeerd. Gelieve deze eis te laten vervallen.

Antwoord:

Wij passen de tekst van PvE#eis 1.3 aan om misinterpretatie te voorkomen:

“De hijsvoorzieningen die onderdeel uitmaken van het afvalinzamelsysteem (zoals opnamepunt, hijsogen en bijbehorende hijscomponenten) beschikken over een bewijs van typegoedkeuring conform NEN#EN 13155:2020. De ondergrondse perscontainer zelf wordt als hijslast beschouwd en dient periodiek te worden gekeurd conform de geldende Arbo#richtlijnen en de Arbocatalogus Afvalbranche.”

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

5

Onderwerp:

PvE E-2.12

Vraag:

Een perscontainer is geen luchtdichtsysteem. Dat betekent dat er altijd lucht, en dus geur, ontsnapt bij bediening van de inwerpvoorziening. De geur is afhankelijk van hetgeen wordt ingeworpen en van de weersomstandigheden. Gelieve deze eis te laten vervallen.

Antwoord:

De eis blijft gehandhaafd. De eis verlangt dat de geurconcentratie buiten het systeem ter hoogte van zuil/ontluchting $\leq 1 \text{ ouE/m}^3$ is conform EN 13725. Dit betreft prestatie#eisen aan het totaalontwerp, niet de claim dat het systeem 100% luchtdicht is. Inschrijvers mogen elke technische oplossing inzetten om aan deze grenswaarde te voldoen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

6

Onderwerp:

PvE E-4.2

Vraag:

Er bestaan perscontainers waarvoor er geen aansluiting op het elektriciteitsnet meer nodig is. Gaat opdrachtgever akkoord met een dergelijke uitvoering en kan hij deze eis daarom optioneel maken? Zo niet, horen wij graag waarom niet.

Antwoord:

Opdrachtgever gaat niet akkoord.

Een ondergrondse perscontainer moet altijd worden aangesloten op het vaste openbare elektriciteitsnet zoals beschreven in PvE#eisen 4.1 t/m 4.3. Accu#, hybride#, zonnecel# of vergelijkbare autonome energiesystemen zijn niet toegestaan. Redenen hiervoor zijn continuïteit en bedrijfszekerheid (24/7 functioneren) en beheer en onderhoud (vervangen van accu's etc).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.

7

Onderwerp:

PvE E-4.3

Vraag:

Gaat opdrachtgever akkoord met een aansluitkast op roestvrijstalen poten? Dit biedt voldoende stevigheid en veiligheid, en werkt kostenverlagend ten opzichte van een gehele roestvrijstalen kast.

Antwoord:

Niet akkoord als standaard, wel als project#specifieke optie. Eis 4.3 schrijft een RVS#kast voor (corrosiebestendig, vandalisme#bestendig, inpassing). Een kast op poten kan bij enkele locaties passend zijn, mits geen obstakel vormt en gelijkwaardig is qua bescherming. Dit kan na gunning per locatie worden afgestemd, maar de PvE#basiseis blijft een gesloten RVS#kast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.

8

Onderwerp:

PvE E-6.4

Vraag:

Normaliter zien wij in de markt een garantie en levensduur van 10 jaar op coatings. Gelieve de eis hiernaar aan te passen.

Antwoord:

De gevraagde levensduur van de plak- en graffitiwerende coating blijft volledig gehandhaafd. Opdrachtgever verlangt een minimale levensduur van 15 jaar, zoals vastgelegd in PvE#eis 6.4. Deze eis sluit aan op de bredere technische levensduur van het afvalinzamelsysteem.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

9

Onderwerp:

PvE E-2.13

Vraag:

Voor inschrijvers is het lastig te bepalen wat voor afstand u bedoelt met "de dichtstbijzijnde gevel". Gaat u akkoord met de volgende wijziging: (...) Het equivalente geluidsniveau (LAeg) mag niet hoger zijn dan 50 dB(A) op een afstand van 5 meter, conform de Europese geluidsnormering eisen.

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr. 10	Onderwerp: PvE E-4.4
	Vraag: Kunt u een indicatie geven om hoeveel putten het daarbij zou gaan?
	Antwoord: PvE-eis 4.4 komt vervallen. Het PvE Bijlage A is vervangen in Bijlage A1.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers
	Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr. 11	Onderwerp: Eis 3.4
	Vraag: "Inschrijver begrijpt niet goed wat de verdichtingsfactor van 4 van huishoudelijk restafval bedoelt. Hier gaat een zeer grote kans op een discussie over ontstaan, want de ene partij is van mening dat in een conventioneel ondergrondse container 125 kilo hra gaat, de andere partij stelt dat er 325 kilogram in gaat. Het risico voor aanbestedende dienst is dat er in toekomst 35 perscontainers op drukke locaties staan, waar maar 500 kilogram restafval in gaan. Wanneer naar de huidige perscontainers in Dijk en Waard wordt gekeken, dan gaat er gemiddeld 1300 kilogram huishoudelijk restafval in zonder tussentijdse lediging. Inschrijver stelt dan ook voor om in deze eis te praten over gewichten in plaats van verdichtingsfactoren, dit is om in de toekomst discussies te voorkomen. Ditzelfde geldt gaat ook op voor de fracties OPK, het advies is om hier niet in factoren te praten, maar in gewichten van 500 kilogram zonder tussentijdse lediging. Neemt u dit over?"
	Antwoord: Ja, dit neemt opdrachtgever over. De PvE eis wordt overeenkomstig aangepast zodat niet langer met verdichtingsfactoren wordt gewerkt, maar met minimaal te realiseren gewichten per vulling zonder tussentijdse lediging. Aangepaste PvE eis 3.4 luidt als volgt: • De te realiseren verdichtingsgraad bij huishoudelijk restafval (HRA) is dusdanig dat de perscontainer in staat is om minimaal 1.100 kg fractie in de container te comprimeren, zonder tussentijdse lediging. • De te realiseren verdichtingsgraad bij papier en karton (OPK) is dusdanig dat de perscontainer in staat is om minimaal 500 kg fractie in de container te comprimeren, zonder tussentijdse lediging.
	Fase: Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

12

Onderwerp:

eis 14.8

Vraag:

inschrijver is een fabrikant van perscontainers en geen civiel aannemer. Gebruikelijk is dat, bij een plaatsing op een bestaande locatie, de inschrijver de bestrating tbv de veiligheidsvloer eruit haalt. Vervolgens de vloeren en de perscontainer afmonteert en de bestrating zo goed mogelijk terug legt. Een plaatselijke civiel aannemer herstelt dan waar nodig met zijn kennis en kunde de bestrating alsnog, is dit akkoord svp?

Antwoord:

De eis blijft gehandhaafd. De inschrijver is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

13

Onderwerp:

eis 14.7

Vraag:

Aanbestedende dienst geeft aan dat het voor kan komen dat er perscontainers geleverd moeten worden in bestaande betonputten. Wat zijn hiervan de specificaties?

Antwoord:

PvE-eis 4.4 is komen te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.

14

Onderwerp:

eis 14.7

Vraag:

Zodra het leveren van betonputten bij de inschrijver komt te liggen, is het dan akkoord dat er ingeschreven wordt met een Metro put?

Antwoord:

Als deze voldoet aan de gestelde eisen dan is dit akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.

15

Onderwerp:

eis 14.7

Vraag:

inschrijver begrijpt deze eis niet goed. Klopt het dat wanneer een nieuwe locatie aangewezen wordt waar een betonput geleverd en geplaatst moet worden, dat alle civiele werkzaamheden, zoals leveren betonput, plaatsen betonput, herstellen straatwerk, groenvoorziening, aanleveren nieuwe bestrating etc op kosten door een civiel aannemer vanuit opdrachtgever wordt verzorgt?

Antwoord:

Nee. Hiermee wordt bedoeld dat als opdrachtgever een bestelling doet voor een nieuwe nog te ontwikkelen gebied (zoals bijvoorbeeld Het Stationsgebied Heerhugowaard), de afwerking van de openbare ruimte in het nieuwbouwproject is opgenomen. Daarmee wordt het straatwerk bedoeld. De Inschrijver is in dit geval alleen verantwoordelijk voor de levering en plaatsing van de betonput.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

16

Onderwerp:

eis 14.7

Vraag:

U stelt dat 90% van de bestelling zal bestaan uit het leveren en plaatsen van een nieuw afvalinzamelsysteem op een nieuw / nog te ontwikkelen locatie. Inschrijver gaat ervanuit dat de prognose daarom ook is dat in minstens 90% van de gevallen een nieuwe betonput gerealiseerd dient te worden?

Antwoord:

Klopt. De levering en plaatsing van een nieuwe betonput, afvalinzamelsysteem en stroomvoorziening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Eis 14.6

Vraag:

U stelt hier dat proefsleuven bij de plaatsing inbegrepen dienen te zijn terwijl hiervoor op de prijslijst een separate prijs vraagt. Kunnen wij er vanuit gaan dat de eis in deze post niet van toepassing is?

Antwoord:

Nee, deze dient inschrijver op te nemen in de prijs voor standaard plaatsing en separaat indien er een nieuwe proefsleuf gegraven dient te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

18

Onderwerp:

eis 14.4

Vraag:

dit geldt alleen wanneer er een nieuwe betonput geplaatst hoeft te worden?

Antwoord:

Nee, dit geldt voor alle te leveren producten en diensten. De opdrachtgever beschikt niet over een opslaglocatie of werkterrein.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

19

Onderwerp:

eis 14.27

Vraag:

"Hoe wilt u dit doen? U schrijft in 14.25 immers een plaatsingsmal voor, met voorgaand hulpmiddel is het enkel mogelijk de bovenste 90 cm te verdichten volgens de door u gestelde norm."

Antwoord:

Indien 90 cm verdicht moet worden, dient dit in lagen van 30 cm te gebeuren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

20

Onderwerp:

eis 14.26

Vraag:

"U stelt hier dat er een fundatielaag van puingranulaat gebruikt dient te worden. Dit is sterk achterhaald, vervuilend en de praktijk heeft al veelvuldig bewezen dat stelzand dezelfde kwaliteiten en garanties biedt. Gaat u hiermee akkoord?"

Antwoord:

Nee, niet akkoord. Dit verschilt per locatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

21

Onderwerp:

eis 14.25

Vraag:

Indien er vanuit wet- en regelgeving een vergunning nodig is of een heffing van toepassing is kunnen wij er dan vanuit gaan dat deze kosten separaat in rekening mogen worden gebracht?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

	Percelen:	P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers
	Beantwoord op:	25 feb 2026
Ref.nr. 22	Onderwerp: eis 14.25	
	Vraag:	Aangezien locatie en noodzaak onbekend is, kan de inschrijver er vanuit gaan dat er met een melding via het DSO-loket kan worden voldaan aan de regelgeving?
	Antwoord:	Ja, voldoet.
	Fase:	Inschrijffase
	Inschrijfronde:	Inschrijfronde 1
	Vragenronde:	Vragenronde 1
	Percelen:	P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers
	Beantwoord op:	25 feb 2026
Ref.nr. 23	Onderwerp: eis 14.25	
	Vraag:	Hoeveel bewonersbrieven dient inschrijver per locatie rekening mee te houden?
	Antwoord:	In 90% van de gevallen zal ook hier gelden dat dit een nieuw te ontwikkelen gebied is en dus nog geen direct omwonenden zijn. Indien het een bestaande locatie betreft, daar kan opdrachtgever geen inschatting van geven, dit kan per woonwijk/gebied verschillen. Voor het informeren van direct omwonenden bij een bronbemaling wordt doorgaans een straal van 50 tot 100 meter rondom de bemalingslocatie gehanteerd.
	Fase:	Inschrijffase
	Inschrijfronde:	Inschrijfronde 1
	Vragenronde:	Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
24

Onderwerp:
eis 14.25

Vraag:

Als de bemaling niet buiten 07:00-17:00 mag draaien hoe gaan wij dan de grondwaterstand verlagen én werkzaamheden verrichten? In voorkomend geval maken wij gebruik van geluidgedempte pompen die nagenoeg geen overlast veroorzaken. Kunt u de beperking qua venstertijden laten vervallen?

Antwoord:

Kan vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Eis 14.22

Vraag:

Kunt u voor deze eis exact aangeven waar wij rekening mee dienen te houden. Met name voor de duomix, dit is een kostbare afvalstroom die zeer lastig af te zetten is.

Antwoord:

Er mogen geen vervuilde of niet#homogene materiaalstromen terug in de ondergrond terechtkomen. De inschrijver moet daarom rekening houden met het verplicht scheiden van alle aanwezige bodemsoorten, vrijgekomen duomix dient afgevoerd te worden als een afzonderlijke, niet#herbruikbare materiaalstroom. Dit valt binnen de verantwoordelijkheid van de inschrijver. Daarnaast dienen puingranulaat en zand strikt gescheiden te worden en — waar mogelijk — te worden hergebruikt binnen de kwaliteitskaders van de locatie. Alle materiaalstromen moeten correct worden verwerkt en administratief aantoonbaar zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

26

Onderwerp:

eis 14.19

Vraag:

Wij kunnen op basis van de huidige informatie rekening houden met een standaard wegafsluiting. Maar wanneer het noodzakelijk is om bijvoorbeeld een om-en-om regeling toe te passen met verkeersregelaars of een omleiding te verzorgen kunnen wij hier geen inschatting van maken. Bij deze het verzoek om deze werkzaamheden separaat in het werk op te nemen en dit op basis van een separate offerte uit te voeren.

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijffronde:

Inschrijffronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Eis 14.18

Vraag:

U spreekt meerdere keren over bronbemaling, maar geeft hier ook aan dat het grondwater in de grond teruggebracht moet worden. Dit sluit aan bij retourbemaling. Buiten de aanvullende onderzoeken die hier voor nodig zijn en de aanvullende kosten is dit voor zeer kortstondige toepassing niet zinvol. Gaat u akkoord met het toepassen van standaard bronbemaling?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijffronde:

Inschrijffronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Eis 14.15

Vraag:

"U stelt hier dat de proefsleuf handmatig gegraven dient te worden. Gezien de omvang en diepte is dit arbo technisch onverantwoordelijk. Wij vragen u toe te staan om dit machinaal te mogen uitvoeren. Tevens stellen wij voor de minimale graafdiepte aan te passen naar 100cm."

Antwoord:

Ondersteuning waar kan is machinaal toegestaan binnen de richtlijnen van de KLIC.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Eis 14.11

Vraag:

U stelt dat zowel hoofd- als onderaannemer VCA-gecertificeerd dient te zijn. Betreft dit VCA* of VCA**?

Antwoord:

VCA*.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Eis 14.1

Vraag:
bij een vertraging wat buiten de invloedssfeer van inschrijver optreedt, is het dan akkoord om een deel al in rekening te brengen?

Antwoord:
Akkoord in overleg wat dan de in rekening gebracht kan worden na redelijk- en billijkheid.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Eis 12.2

Vraag:
het toegangscontrolestysteem zal niet exact gelijk liggen aan het plaatwerk van de inwerpzuil, maar er iets bovenuit steken, is dit akkoord?

Antwoord:
Niet akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Eis 12.1

Vraag:

mag inschrijver ervan uitgaan dat de toegangscontrolesystemen af – fabriek moeten worden ingebouwd?

Antwoord:

Ja, inschrijver mag ervan uitgaan dat alle componenten van het Kliko toegangscontrolesysteem (controller, paslezer, elektronisch slot, kabelboom en benodigde aansluitmaterialen) door Kliko worden aangeleverd bij de productielocatie (fabriek) van de inschrijver.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
33

Onderwerp:
eis 12.1

Vraag:

dient er in zowel de HRA als de OPK een toegangscontrolesysteem te worden ingebouwd?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Eis 11.6

Vraag:

alle vloerdelen hebben een staaldikte van 2mm en zijn sendizimir verzinkt. Is dit akkoord?

Antwoord:

Nee. Opdrachtgever wil alleen afwijken naar een staaldikte van $\geq 2,5$ mm Sendizimir verzinkt als inschrijver aantoonbaar kan garanderen dat perscontainer bij deze staaldikte heel en goed blijft functioneren tijdens de gehele levensduur die gesteld wordt aan de perscontainer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Eis 9.9

Vraag:

De twee bodemkleppen (onderlossend) dienen te zijn vervaardigd van volbad thermisch verzinkt staal, conform NEN-EN-ISO 1461, of gelijkwaardig, met een staaldikte van ≥ 3 mm. Gaat u ermee akkoord om deze eis aan te passen dat de minimale staaldikte overal groter, of gelijk aan 2 mm dient te zijn?

Antwoord:

Nee. Opdrachtgever wil alleen afwijken naar een staaldikte van $\geq 2,5$ mm als inschrijver aantoonbaar kan garanderen dat perscontainer bij deze staaldikte heel en goed blijft functioneren tijdens de gehele levensduur die gesteld wordt aan de perscontainer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Eis 9.7

Vraag:

inschrijver begrijpt dit. In andere aanbesteding wordt geëist dat een volle perscontainer voor HRA en OPK binnen 5 seconden leeg moet vallen, neemt u dit over

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Eis 9.2

Vraag:

Het materiaal van het opslaggedeelte van de collector en de opnamehaken dienen van volbad thermisch verzinkt staal te zijn, conform de normen NEN-EN-ISO 1461 of gelijkwaardig hieraan, met een minimale wanddikte ≥ 2 mm en ≥ 3 mm voor delen die stoot gevoelig zijn. De dikte van het opslaggedeelte is 2mm, maar bewezen in de afgelopen 15 jaar dat dit robuust is en slijtage weerstaat. Gaat u ermee akkoord om deze eis aan te passen dat de minimale wanddikte overal groter, of gelijk aan 2 mm dient te zijn.

Antwoord:

Nee. Opdrachtgever wil alleen afwijken naar een wanddikte van $\geq 2,5$ mm als inschrijver aantoonbaar kan garanderen dat perscontainer bij deze wanddikte heel en goed blijft functioneren tijdens de gehele levensduur die gesteld wordt aan de perscontainer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Eis 9.11

Vraag:

De onderkleppen scharnieren buiten de containerromp, maar dat is een hoek kleiner dan 90 graden. Inschrijver garandeert dat er geen beklemmingen voorkomen, is dit dan akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Eis 9.1

Vraag:

Inschrijver merkt op dat dit een eis voor conventioneel ondergrondse containers betreft. Het drukbestendig compartiment is kleiner dan 5m³. Het gaat hierbij om het behalen van de verdichtingscapaciteiten en staat los van de netto inhoud van de binnencontainer, neemt u dit over?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Eis 8.3

Vraag:
inschrijver biedt geen inspectieluik in de traanplaat, graag deze eis laten vervallen.

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Eis 8.1

Vraag:
De inwerpzuil is niet centraal geplaatst op het voetgangersplatform, wat maakt dat het afschot niet consistent tussen 2% kan zijn. Is de opdrachtgever ermee akkoord dat deze percentages enigszins aangepast worden? Het primaire doel is om een adequate afwatering te waarborgen, welke gegarandeerd wordt. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Eis 7.7

Vraag:

inschrijver begrijpt deze eis niet. Kan aanbestedende dienst dit voor de fracties OPk en HRA verder toelichten?

Antwoord:

Deze vertraagde sluiting voorkomt dat de opening te abrupt dichtvalt, wat gebruikersveiligheid bevordert, slijtage vermindert en geluidsproductie reduceert. vb. als een gebruiker halverwege de klep of trommel loslaat valt deze vertraagd dicht (deze blijft niet open staan).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Eis 7.6

Vraag:

inschrijver begrijpt deze eis niet. Mag inschrijver ervan uitgaan dat dit voorkomen kan worden door te werken met een pasregistratiesysteem?

Antwoord:

Nee, inschrijver mag er niet van uitgaan dat het toepassen van een pasregistratiesysteem voldoende is. Hoewel dit systeem de toegang reguleert en voorkomt dat onbevoegde gebruikers de inwerpvoorziening op normale wijze openen, neemt dit niet weg dat ongeautoriseerde personen alsnog kunnen proberen de inwerpvoorziening open te forceren. Indien dit wordt geprobeerd is de inwerpvoorziening zo geconstrueerd dat deze niet beschadigd of vervormt kan raken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr. 44	Onderwerp: Eis 7.4
	Vraag: de inwerpopening van de OPK perscontainer heeft, gezien de veiligheid een maximale afmeting van 400 mm * 150 mm. Is dit akkoord?
	Antwoord: Akkoord.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers
	Beantwoord op: 25 feb 2026
Ref.nr. 45	Onderwerp: Eis 7.3
	Vraag: Mag inschrijver ervan uitgaan dat de HRA perscontainer af – fabriek voorzien worden van een 80 liter trommel. Deze trommels kunnen af – fabriek verkleint worden naar een kleinere inhoudsmaat. Advies is om dit wel over te nemen. Reden hiervoor is dat, mocht de gemeente in de toekomst de wens hebben om van een kleine trommel weer naar een 80 liter trommel te gaan, dat deze in het veld aangepast kunnen worden. Neemt u dit over?
	Antwoord: Dit is toegestaan.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers
	Beantwoord op: 25 feb 2026
Ref.nr.	Onderwerp:

46	<p>Eis 7.1</p> <p>Vraag: inschrijver levert OPK perscontainers enkel met een brievenbus opening. Deze brievenbus opening heeft, gezien de veiligheid een maximale opening van 400mm * 150 mm. Is dit akkoord?</p> <p>Antwoord: Akkoord, zie PvE-eis 7.4.</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 1</p> <p>Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers</p> <p>Beantwoord op: 25 feb 2026</p>
<p>Ref.nr. 47</p>	<p>Onderwerp: Eis 6.9</p> <p>Vraag: inschrijver begrijpt niet goed wat er met een D-sleutel wordt bedoeld. Doelt aanbestedende dienst hiermee op een halve maanslot en te openen met een halve maansleutel?</p> <p>Antwoord: Een d-sleutel en een halve maan sleutel zijn hetzelfde.</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 1</p> <p>Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers</p> <p>Beantwoord op: 25 feb 2026</p>
<p>Ref.nr. 48</p>	<p>Onderwerp: Eis 6.9</p> <p>Vraag: De inspectiedeuren in de inwerpzuil zijn niet voorzien van twee sloten, maar van één slot is dit</p>

akkoord?

Antwoord:

De inspectiedeur dient op 2 verschillende punten vergrendeld te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Eis 6.8

Vraag:

de inwerpzuil heeft drie inspectiedeuren die scharnierend zijn. Achter één inspectiedeur zit een inspectieluikje wat toegang verleent tot het persmechnisme. Dit inspectieluikje is niet scharnierend, maar uitneembaar en voorzien van een slot. Is dit akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Eis 6.2

Vraag:

dienen de stickers onder de anti graffiti coating te worden aangebracht?

Antwoord:

De zuil dient uitgerust te worden met een RVS plaat met daarop de fractieaanduiding en conform

de gestelde eisen in PvE-eis 6.7.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Eis 6.10

Vraag:

inschrijver geeft aan dat hun zuil zijdeuren heeft met een geschatte afmeting van circa 35 centimeter in de breedte en circa 67 centimeter in de hoogte. De achterdeur heeft een geschatte afmeting van circa 47 centimeter breed en circa 71 centimeter hoog. Is deze specificatie acceptabel?

Antwoord:

De door inschrijver benoemde afwijkingen zijn minimaal en worden als acceptabel beschouwd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Eis 5.5

Vraag:

kan aanbestedende dienst aangeven wat de slaglengte is voor de perscontainers tbv huishoudelijk restafval en oud papier en karton?

Antwoord:

Opdrachtgever snapt niet waar deze vraag betrekking op heeft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Eis 4.4.

Vraag:

Wat bedoelt aanbestedende dienst met een bestaande containerput?

Antwoord:

PvE-eis 4.4 is komen te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Eis 4.3

Vraag:

inschrijver begrijpt niet wat aanbestedende dienst bedoelt met invoeren kabels in KLIC. Voor alle stroomkasten die geplaatst zijn is dit namelijk niet nodig. Kan aanbestedende dienst aangeven wat hij / zij hiermee bedoelt?

Antwoord:

Inschrijver dient een revisietekening aan te leveren met de loop van de kabel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Eis 4.2

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat in de prijsstelling hij ook verantwoordelijk is voor het plaatsen en leveren van de stroomkast, inclusief trekken stroomkabels van aansluitkast naar betonput en dichtleggen bestrating?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Eis 4.2

Vraag:

mogen de aansluitkosten van de netbeheerder 1 op 1 doorbelast worden aan aanbestedende dienst?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Eis 3.2

Vraag:

een perscontainer voor restafval is voorzien van een dubbelschalige trommel. Een perscontainer komt doorgaans op een drukke locatie, waardoor het doorstorten zeer wenselijk is. Met andere woorden een trommel moet continue gevuld kunnen worden met afvalzakken en geleidigd worden richting persinrichting. De wens dat de perscontainer blijft draaien is dan wel noodzakelijk. Let op, de veiligheid is altijd gegarandeerd. Gaat u hiermee akkoord?

Dit zelfde gaat op voor de papier perscontainer. Bij met name deze fractie komen burgers met veel los papier. Om bij iedere klepbeweging de inwerpvoorziening te vergrendelen om vervolgens te gaan persen, leidt tot ongeduldige burgers en daarmee tot bijplaatsingen. Het zogenaamde door kunnen storten van OPK is dus ook erg belangrijk, maar wel met de voorwaarde dat de inwerpvoorziening geopend is en dat er dus gestort kan blijven worden en de pers tegelijkertijd het afval comprimeert. Ook hierin wordt de veiligheid gegarandeerd. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Eis 2.4

Vraag:

Voor inschrijver is het mogelijk om een garantie van 15 jaar af te geven, maar dan wel gecombineerd met het preventief jaarlijks keuren en onderhoud. Van inschrijver kan en mag niet verwacht worden dat er garantie gedragen wordt als niet het juiste preventieve en correctieve onderhoud wordt uitgevoerd. Gaat u ermee akkoord dat deze garantie alleen geldt wanneer het onderhoud bij de opdrachtnemer wordt neergelegd? Inschrijver kan niet inschrijven op uw aanbesteding als de garantietermijn onder inschrijver's verantwoordelijkheid valt wanneer onderhoud en keuring niet bij inschrijver is neergelegd.

Antwoord:

Nee. Inschrijver dient het onderhoud te omschrijven en mag er vanuit gaan dat dit wordt uitgevoerd. Dit wordt vastgelegd en kan inschrijver jaarlijks opvragen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.
59

Onderwerp:

Eis 2.18

Vraag:

1. mag inschrijver ervan uitgaan dat het reinigen van de ondergrondse onderlopende perscontainer door een externe partij wordt uitgevoerd?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.
60

Onderwerp:

Eis 2.15

Vraag:

inschrijver wijst er wel op dat alle vloerdelen van Sendzimir verzinkt staal zijn gemaakt. Daarnaast is inschrijver van mening dat dit deel niet zwaar belast wordt, de vingers ontgrendelen namelijk de vloerdelen. Is het akkoord als de vloerdelen van Sendzimir verzinkt staal zijn gemaakt?

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Bijlage I - Kwaliteitscriteria

Vraag:

In bullet 4 van KG-02 vraagt u inschrijver om de risico's en maatregelen te beschrijven. Gaat het hier om de risico's die inschrijver ziet binnen het proces van effectief plaatsen en leveren van de perscontainers zodat de gemeente ontzorgd is?

Antwoord:

De risico's die zich in het gehele proces van maken tot opleveren zich voor kan doen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Inschrijfleidraad 3.8

Vraag:

Gebruikelijk is om ook per fractie getekende weegbonnen bij de inschrijving toe te voegen, denk hierbij aan 1300 kilogram voor hra en 500 voor OPK die bij inschrijving moeten zijn ingediend, neemt u dit over?

Antwoord:

Het aanleveren van getekende weegbonnen per fractie blijft géén verplichte inschrijvereiste. De inschrijfleidraad somt limitatief op welke documenten moeten worden ingediend (o.a. UEA, referentieverklaring, prijslijst) en we voegen hier geen extra indieningsstuk aan toe.

Wél neemt opdrachtgever inschrijver voorstel tot verduidelijking van de prestatie eisen over en verwerken dit in het PvE als functionele eis voor het aangeboden systeem:

- De perscontainer moet in staat zijn minimaal 500 kg OPK in de container te comprimeren.
- De perscontainer moet in staat zijn minimaal 1100 kg HRA in de container te comprimeren.

Deze eisen kunnen bij oplevering worden geverifieerd. Tijdens uitvoering kan de opdrachtgever ter verificatie weegbonnen of meetrapporten opvragen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

63

Onderwerp:

Inschrijfleidraad 3.8

Vraag:

Inschrijver begrijpt niet goed wat aanbestedende dienst bedoelt met een uitvoeringsverklaring?

Antwoord:

Een door de opdrachtgever van de betreffende referentie ondertekende verklaring dat de opdracht daadwerkelijk naar tevredenheid is uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Inschrijfleidraad 3.8

Vraag:

In de praktijktest schrijft aanbestedende dienst een hra perscontainer voor met een Kinshofer opnamesysteem die minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar in bedrijf moet zijn. Mag inschrijver ervanuit gaan dat de perscontainers die als referentie worden opgegeven óók minimaal 2 jaar in

de openbare ruimte moeten hebben gedraaid voor de fracties HRA en OPK?

Antwoord:

De leeftijdseis (1-4 jaar) geldt voor de container die voor de praktijkbeoordeling wordt bezocht. Voor de referentie#eis geldt dat er minimaal 15 ondergrondse persafvalcontainers zijn geleverd /geplaatst in de afgelopen drie jaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Inschrijfleidraad 3.8

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat de 15 perscontainers nog steeds in bedrijf moeten zijn, niet dat ze 3 jaar geleden zijn geplaatst, maar inmiddels allemaal zijn weggehaald?

Antwoord:

Ja, inschrijver moet ervan uitgaan dat de 15 ondergrondse perscontainers uit de referentie nog steeds in bedrijf zijn op het moment van inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Inschrijfleidraad 3.8

Vraag:

Het is gebruikelijk om in de referentie ook de fracties te laten terugkomen. Het verdichten van kunststof verpakkingsafval vergt een andere techniek en kennis, dan het verdichten van oud

papier en karton én huishoudelijk restafval.

Gezien de prognose, waarbij er voornamelijk restafval en opk persen nodig zijn, mag inschrijver ervan uitgaan dat de referentie een mengeling van OPK en HRA persen moet bevatten, neemt u dit over?

Antwoord:

Nee. Er geldt geen verplichting dat de referentie een specifieke mix van fracties moet bevatten. Ter verduidelijking:

- HRA perscontainers (huishoudelijk restafval) betreffen in de praktijk een mengeling van restafval en kunststof verpakkingen (PBD), zoals gebruikelijk binnen stedelijke inzameling.
- OPK perscontainers zullen worden ingezet voor papier en grotendeels karton, conform de aard van deze fractie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Inschrijfleidraad 3.8

Vraag:

Het valt inschrijver op dat de referentie om 15 ondergrondse perscontainers gaat. Inschrijver wilt aanbestedende er wel op attenderen dat hier ook een wisselsysteem, zoals ICOVA in kan schrijven. Gezien de definitie, mag inschrijver ervan uitgaan dat het hier om ondergrondse onderlossende perscontainers voor hra en opk gaat?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr. 68

Onderwerp:
Inschrijfleidraad 3.8

Vraag:
Mag inschrijver ervan uitgaan dat het referentieformulier ondertekend moet worden door de contractmanager? Reden van deze vraag is om de echtheid en correctheid te borgen.

Antwoord:
Alle bij de inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de inschrijver.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr. 69

Onderwerp:
Inschrijfleidraad 3.8

Vraag:
Aanbestedende dienst geeft aan dat de referent geverifieerd en beoordeeld gaat worden, mag inschrijver ervan uitgaan dat dit telefonisch uitgevoerd gaat worden?

Antwoord:
Hier kan inschrijver vanuitgaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr. 70

Onderwerp:
Inschrijfleidraad 3.8

Vraag:

Inschrijver gaat er wel van uit dat het referentieformulier door de referent ondertekend moet zijn om echtheid te borgen, neemt u dit over?

Antwoord:

Dit neemt aanbestedende dienst over.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Inschrijfleidraad 3.8

Vraag:

Aanbestedende dienst verwijst door naar bijlage D om als referentieformulier in te vullen, echter dit formulier is niet als bijlage toegevoegd

Antwoord:

Dit is een omissie. Bijlage D is later toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Inschrijfleidraad 3.8

Vraag:

Aanbestedende dienst geeft aan dat, wanneer er niet aan de referentieopdracht voldaan wordt, er aangetoond moet worden dat aan een deel wordt voldaan, inschrijver begrijpt dit niet, kunt u dit

verder toelichten.

Antwoord:

Wanneer de opdracht nog niet is afgerond moet aan de vereiste opdrachtwaarde of volume voor dat deel van de opdracht dat reeds is uitgevoerd, zijn voldaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Inschrijfleidraad 3.8

Vraag:

"In de inschrijfleidraad vermeldt u: "Door het ondertekenen van het 'Uniform Europees Aanbestedingsdocument' verklaart opdrachtnemer dat zijn onderneming is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en tegen beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal € 1.250.000,- per schadeveroorzakende gebeurtenis en €2.500.000,- per verzekeringsjaar. De verzekering zal niet eerder eindigen dan op de einddatum van de (verlengde) overeenkomst."

Echter stelt u in bijlage G – VNG Algemene Inkoopvoorwaarden dat de aansprakelijkheid geldt voor opdrachten waarvan de totale waarde de €500.000 overstijgt: €3.000.000 per gebeurtenis en €5.000.000 per jaar. Inschrijver gaat ervanuit dat de leidraad leidend is. Bent u bereid een uitzondering op uw algemene inkoopvoorwaarden te maken zodat de aansprakelijkheid overeenkomt met de aansprakelijkheidsverzekering vanuit uw leidraad? "

Antwoord:

De aansprakelijkheidsverzekering vanuit de inschrijfleidraad is leidend. Bij gunning wordt dit in de definitieve overeenkomst aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Inschrijfleidraad 3.6

Vraag:

Inschrijver heeft de aanneme dat bij de inzet van onderaannemers enkel bijlage IV van het UEA ingevuld dient te worden en er verder geen documentatie vanuit de onderaannemer valt onder de in te dienen documenten. Echter, blijkt uit het UEA dat u heeft meegestuurd dat juist Deel II D informatie m.b.t. de onderaannemer vraagt. Kunt u de juiste onderdelen aangeven?

Antwoord:

Wanneer de onderaannemer bij inschrijving bekend is dient in de UEA bij D de naam van de onderaannemer ingevuld te worden. De hoofdaannemer dient op verzoek van de aanbestedende dienst een verklaring te kunnen overleggen waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk kan beschikken over de bekwaamheden van deze derde.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Inschrijfleidraad 3.12

Vraag:

Overige voorwaarden punt 6. Wat bedoelt aanbestedende dienst hiermee?

Antwoord:

Met 'of daaraan gelijkwaardig' bedoelen we dat wanneer in het aanbestedingsdocument specifieke merken, typen, octrooien of herkomst worden genoemd, dit uitsluitend dient ter aanduiding van het gewenste kwaliteits- of prestatieniveau. Inschrijvers mogen ook alternatieve producten of oplossingen aanbieden, zolang deze aantoonbaar dezelfde functionaliteit, kwaliteit en prestaties leveren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van

ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Inschrijfleidraad 2.2

Vraag:

inschrijver moet veel investeringen doen in personeel voor jaarlijkse keuring en onderhoudswerkzaamheden. Wat zal de onderhoudstermijn zijn als gemeente Dijk en Waard er voor kiest om dit bij de inschrijver te beleggen op basis van het SLA?

Antwoord:

2 jaar met zes keer een verlening van 1 jaar optioneel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
77

Onderwerp:
Inschrijfleidraad 2.2

Vraag:

De opelsom voor OC PERS REST in uw prognose 2026-2033 lijkt niet te kloppen ($10+4+12 = 26$), kunt u deze corrigeren naar het juiste getal?

Antwoord:

De opsomming OC PERS REST klopt inderdaad niet. Inschrijver mag totaal 26 stuks hiervoor aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Inschrijfleidraad 2.2

Vraag:

Prijsniveau en prijsindexatie. Kan aanbestedende dienst svp aangeven of de index conform CBS index óf de KLAIR. Daarnaast valt het inschrijver op dat, gedurende 9 jaar wat het contract duurt er ten allen tijde teruggevallen wordt op de oorspronkelijke inschrijfprijs. Inschrijver is van mening dat dit niet eerlijk is en dat hiermee geen rekening wordt gehouden met de jaarlijkse inflatie.

Antwoord:

Zie artikel 9.03 van de conceptovereenkomst,. Hier dient het woordje "na" 30 april 2027 worden toegevoegd. Dit wordt aangepast in de definitieve overeenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
79

Onderwerp:
Inschrijfleidraad 2.2.

Vraag:

Aanbestedende dienst geeft aan dat het niet voldoen aan het PvE een KO is. Mag inschrijver er ook van uitgaan dat dit opgaat wanneer niet voldaan wordt aan de officiële documenten?

Antwoord:

De aanbestedende dienst bevestigt dat het niet voldoen aan een eis uit het Programma van Eisen (PvE) in beginsel wordt aangemerkt als een knock#outcriterium (KO). Dit uitgangspunt geldt eveneens voor het niet voldoen aan verplicht gestelde onderdelen in de overige officiële aanbestedingsdocumenten.

Indien echter sprake is van een kenbare omissie of een eenvoudig herstelbare administratieve onvolkomenheid die niet leidt tot een inhoudelijke wijziging van de inschrijving en geen afbreuk doet aan het gelijkheids- en transparantiebeginsel, kan de aanbestedende dienst besluiten om herstel toe te staan. In dergelijke gevallen wordt het niet automatisch als KO aangemerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
80

Onderwerp:
Inschrijfleidraad 2.2.

Vraag:

hierin geeft aanbestedende dienst aan dat inschrijver verantwoordelijk is voor het plaatsen van een stroomvoorziening. Voor inschrijver is dit geen probleem, maar wel is de vraag die ook vraag twee betreft, moet de stroomkast gebaseerd worden op soloplaatsing, of in combinatie?

Antwoord:

Opdrachtgever kan nog geen uitspraak doen over op hoeveel plekken er meerdere perscontainers bij elkaar worden geplaatst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
81

Onderwerp:
Inschrijfleidraad 2.2.

Vraag:

aanbestedende dienst geeft gedurende de contractsduur van 8 jaar aan ongeveer 35 perscontainers nodig te hebben. Nu is inschrijver van mening dat gedurende de contractsduur de behoefte kan toenemen. Het is gebruikelijk om 50% extra af te kunnen nemen, is dit akkoord bij aanbestedende dienst?

Antwoord:

Aanbestedende dienst verwijst naar de conceptovereenkomst onder punt b van de Overweging en onder punt 3.04 van de Duur overeenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Inschrijfleidraad 2.2.

Vraag:

Prognose, aanbestedende dienst geeft aan dat circa 90% van de prognose gaat om nieuwe locaties, denk aan bijvoorbeeld het Stationsgebied. Worden de perscontainers doorgaans solo geplaatst of in duo's, dus OPK en HRA als combinatie bij elkaar?

Antwoord:

Ja, waar mogelijk in combinatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

83

Onderwerp:

Inschrijfleidraad 2.2.

Vraag:

Verwacht u van inschrijver ook een Service Level Agreement te ontvangen als onderdeel van de inschrijving? Zo ja, in welke vorm verwacht u deze te ontvangen en welke benaming geeft inschrijver deze in haar inschrijving?

Antwoord:

Ja, de benaming is SLA.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
84

Onderwerp:
Inschrijfleidraad 2.2

Vraag:

In paragraaf 2.2 van de Inschrijfleidraad is opgenomen dat inschrijvers verplicht zijn een onderhoudscontract (SLA) aan te bieden, waarbij de opdrachtgever zich het recht voorbehoudt om bij gunning te besluiten of zij het onderhoud daadwerkelijk afneemt. Tegelijkertijd betreft de raamovereenkomst een overeenkomst zonder afnamegarantie.

Het inrichten en operationeel houden van een serviceorganisatie (incl. onderdelenvoorraad, storingsdienst, gekwalificeerd personeel en responscapaciteit conform SLA) vergt voor inschrijver substantiële initiële investeringen en structurele kosten.

Kunt u aangeven:

Of – indien de opdrachtgever besluit het onderhoudscontract af te nemen – dit onderhoud voor een minimale aaneengesloten termijn zal worden aangegaan?

Of de opdrachtgever bereid is voor het servicegedeelte van het contract een minimale looptijd van bijvoorbeeld vijf (5) jaar per geplaatste installatie te garanderen?

Hoe wordt voorkomen dat onderhoud incidenteel of onderbroken wordt afgenomen (bijvoorbeeld wel in 2028, niet in 2029 en weer wel in 2030), hetgeen een efficiënte inrichting van de serviceorganisatie bemoeilijkt?

Antwoord:

Vraag 1) 2 jaar met zes keer een verlening van 1 jaar optioneel.

Vraag 2) Nee.

Vraag 3) Dat dient u vast te leggen in het SLA.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Inschrijfleidraad 2.2

Vraag:

Verwacht u van inschrijver ook een Service Level Agreement te ontvangen als onderdeel van de inschrijving? Zo ja, in welke vorm verwacht u deze te ontvangen en welke benaming geeft inschrijver deze in haar inschrijving?

Antwoord:

Ja, als benaming SLA.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

86

Onderwerp:

Inschrijfleidraad 2.2

Vraag:

U stelt dat de naam en de omschrijving van de werkzaamheden van onderaannemer vermeld dient te worden bij de inschrijving. Is het invullen van het UEA hierbij voldoende?

Antwoord:

Dit is voldoende.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

87

Onderwerp:

Inschrijfleidraad - Definities

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat onder een ondergrondse onderlossende perscontainer een totaalsysteem wordt bedoeld, dus incl. inwerpzuil, opnamesysteem, voetgangersplatform,

persinrichting, ondercontainer, onderkleppen, veiligheidsvloer? Dus, geen inbouw perscontainer die in een bestaande conventioneel ondergrondse container gebouwd dient te worden?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

88

Onderwerp:

Inschrijfleidraad - Definities

Vraag:

Aanbestedende geeft niet duidelijk aan wat de definitie van de ondergrondse perscontainer is. Mag inschrijver ervan uitgaan dat aanbestedende dienst hiermee een "ondergrondse onderlozende perscontainer voor de fracties HRA en OPK" bedoelt?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

89

Onderwerp:

Bijlage J

Vraag:

4 - Wat bedoeld u hiermee?

Antwoord:

Om inwatering in de betonput te voorkomen heeft opdrachtgever een procesbeschrijving opgesteld hoe opdrachtgever een ondergrondse (pers)container aangelegd wil hebben inclusief het straatwerk. De perscontainer dient minimaal 7 cm boven maaiveld geplaatst te worden, het hoogteverschil wordt opgevangen met een RWS band en daartussen 1 één rij BKK. Zo is de container ook goed toegankelijk voor mindervalide.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

90

Onderwerp:

Bijlage J

Vraag:

3 - Op de bijgevoegde foto staat geen RWS-band?

Antwoord:

Op pagina 2 van Bijlage J staat een voorbeeld van een RWS opsluitband afgebeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

91

Onderwerp:

Bijlage J

Vraag:

2 - Volstaat een betonstraatsteen met een standaard afmeting ook? 21*10,5*8cm (L*B*H)

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

92

Onderwerp:

Bijlage I - Kwaliteitscriteria

Vraag:

KG-05 – KG-06, inschrijver is van mening dat er ook aandacht en een beoordeling door het beoordelingsteam plaats moet vinden op onderwerpen als “stroomconnectie” en “veiligheid”, neemt u dit over svp?

Antwoord:

De onderwerpen stroomconnectie en veiligheid neemt opdrachtgever mee in de beoordeling van KG-05 Technische kwaliteit.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

93

Onderwerp:

Bijlage I - Kwaliteitscriteria

Vraag:

De huidige weging van uw kwaliteitscriteria is als volgt:

KG2: Uitvoering plaatsingswerkzaamheden – 10 punten

KG4: Beklemmingen en storingsen – 12 punten

Gezien het belang van storingsgevoeligheid en bedrijfszekerheid gedurende de gehele technische levensduur van de ondergrondse perscontainers, vragen wij of de aanbestedende dienst bereid is de weging als volgt aan te passen:

KG2: van 10% naar 8%

KG4: van 12% naar 14%

Hiermee wordt extra gewicht toegekend aan het beperken van beklemmingen en storingen, hetgeen direct bijdraagt aan beschikbaarheid, gebruikerstevredenheid en beheerskosten op lange termijn.

Kunt u aangeven of u bereid bent deze aanpassing in de weging door te voeren?

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

94

Onderwerp:

Bijlage I - Kwaliteitscriteria

Vraag:

"Uw vormvereisten stellen een regelafstand van 1,5 bij het lettertype Arial 10. Voor het aantal aspecten dat beschreven dient te worden (bijv. 6 excl. Eventuele aspecten met aanvullende meerwaarde) zorgt deze regelafstand voor weinig ruimte om meerwaarde te bieden. Bent u bereid om voor alle gunningscriteria de regelafstand aan te passen naar minimaal enkel?"

Kunt u deze vraag met spoed beantwoorden, zodat inschrijver voldoende tijd heeft om de kwaliteitscriteria binnen de gestelde kaders op te stellen?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van

ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
95

Onderwerp:
Bijlage D - Referentieverklaring

Vraag:
Bijlage D – Referentieverklaring is niet geüpload op TenderNed, kunt u dit document delen?

Antwoord:
Is eerder toegevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.
96

Onderwerp:
Bijlage B - Inschrijvingblad prijslijst

Vraag:
Regel 14: Lengte proefsleuf is niet bekend, uitgangspunt 1 locatie = containerlocatie?

Antwoord:
Inschrijver dient met de proefsleuflengte uit te gaan met de lengte van 1 perscontainer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr.

Onderwerp:

- 97 Bijlage B - Inschrijvingblad prijslijst
- Vraag:**
Regel 12, Mag inschrijver ervan uitgaan dat hier een tarief afgegeven moet worden voor het transporteren van de perscontainer incl. veiligheidsvloer is naar de betreffende betonput. Inclusief het afmonteren van de veiligheidsvloer en de perscontainer in de betonput?
- Antwoord:**
Het aanvoeren van alle benodigde middelen. Afmonteren valt onder de plaatsingswerkzaamheden aangegeven in regel 13.
- Fase:**
Inschrijffase
- Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1
- Vragenronde:**
Vragenronde 1
- Percelen:** P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers
- Beantwoord op:** 25 feb 2026
- Ref.nr.** 98 **Onderwerp:** Bijlage B - Inschrijvingblad prijslijst
- Vraag:**
Regel 8, het ingraven de putkast, daar komt ongeveer 0,5 m3 grond bij vrij. Is het akkoord dat inschrijver dit in een bigbag schept en dat de gemeente dit afvoert?
- Antwoord:**
Nee.
- Fase:**
Inschrijffase
- Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1
- Vragenronde:**
Vragenronde 1
- Percelen:** P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers
- Beantwoord op:** 25 feb 2026
- Ref.nr.** 99 **Onderwerp:** Bijlage B - Inschrijvingblad prijslijst

Vraag:

Regel 8, mag inschrijver ervan uitgaan dat het hierbij gaat om een ondergrondse putkast? Kan aanbestedende dienst aangeven hoeveel pers er op 1 Putkast moeten kunnen draaien. Daarnaast ook de vraag of de Putkast in een straal van 7 meter van de betonput geplaatst moet worden, dit in verband met de prijsstelling?

Antwoord:

Uitgaande van max 6 perscontainers op 1 putkast. En binnen een straal van 10 meter, daarna meerprijs in overleg.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

100

Onderwerp:

Bijlage B - Inschrijvingblad prijslijst

Vraag:

Regel 7, mag inschrijver ervan uitgaan dat het hierbij gaat om een RVS stroomkast. Kan aanbestedende dienst aangeven hoeveel personen er op 1 RVS stroomkast moeten kunnen draaien? Daarnaast is het gebruikelijk dat de stroomkast binnen een straal van 7 meter van de betonput geplaatst kan worden, is dit akkoord, want hier wordt de prijs dan op gebaseerd?

Antwoord:

Ja, een RVS variant. Uitgaande van max 6 perscontainers op 1 putkast. En binnen een straal van 10 meter, daarna meerprijs in overleg.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.**Onderwerp:**

101	<p>Bijlage B - Inschrijvingblad prijslijst</p> <p>Vraag: Regel 6, mag inschrijver ervan uitgaan dat het hier gaat om het leveren van een betonput op de plaats van uitvoering?</p> <p>Antwoord: Ja.</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 1</p> <p>Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers</p> <p>Beantwoord op: 25 feb 2026</p>
Ref.nr. 102	<p>Onderwerp: Bijlage B - Inschrijvingblad prijslijst</p> <p>Vraag: Regel 4 en regel 5, mag inschrijver ervan uitgaan dat het hierbij gaat om een ondergrondse onderlossende perscontainer incl. opnamesysteem, zuil, perssysteem, ondercontainer, traanplaat, onderkleppen en veiligheidsvloer etc?</p> <p>Antwoord: Ja.</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 1</p> <p>Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers</p> <p>Beantwoord op: 25 feb 2026</p>
Ref.nr. 103	<p>Onderwerp: PvE E-8.3</p> <p>Vraag:</p>

Inschrijver gaat ervanuit dat u een inspectieluik in het voetgangersplatform wilt, aangezien in veel perscontainers daar de elektra zit. Er bestaan echter perscontainers waarbij dit niet het geval is, die door een dergelijke formulering worden uitgesloten. Gelieve de eis daarom aan te passen naar "Indien de elektra zich onder het voergangersplatform bevindt, is het voetgangersplatform voorzien van een afsluitbaar geïntegreerd inspectieluik met een minimale afmeting van 800 x 600 mm (B x H) en zodanig gemonteerd dat deze vlak met de bovenzijde loopt, dus niet opgelegd of verzonken." voor een gelijk speelveld.

Antwoord:

Opdrachtgever begrijpt dat deze eis niet mogelijk is. Opdrachtgever laat daarom PvE-eis 8.3 vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

104

Onderwerp:

PvE E-8.3

Vraag:

Vanuit veiligheidsoogpunt wordt deze eis sterk afgeraden, om te voorkomen dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot bewegende delen. Wij verzoeken u daarom nadrukkelijk deze eis te laten vervallen.

Antwoord:

Zie antwoord ref. 103.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.**Onderwerp:**

105 PvE E-9.9

Vraag:
Gaat opdrachtgever akkoord met 2,5 mm dik materiaal, verstevigd met ribben en met verstevigde scharnierpunten?

Antwoord:
Nee.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr. 106 **Onderwerp:** PvE E-10.7

Vraag:
Deze eis lijkt E-14.9 tegen te spreken in verband met de afstand tot het maaiveld en ons is niet duidelijk wat de uitvraag concreet is. Gelieve functioneel te omschrijven wat het beoogde resultaat is.

Antwoord:
Inschrijver dient conform het bestek 5 cm aan te houden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op: 25 feb 2026

Ref.nr. 107 **Onderwerp:** PvE E-11.6

Vraag:

Wij bieden een vloer aan van 2,5 mm dik staal, wat TÜV-gekeurd is. Gaat opdrachtgever hiermee akkoord? Zo niet, waarom niet?

Antwoord:

Nee. Opdrachtgever wil alleen afwijken naar een staaldikte van $\geq 2,5$ mm als inschrijver aantoonbaar kan garanderen dat perscontainer bij deze staaldikte heel en goed blijft functioneren tijdens de gehele levensduur die gesteld wordt aan de perscontainer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

108

Onderwerp:

PvE E-12.1

Vraag:

Wat wordt er verstaan onder controller?

Antwoord:

Een controller is het centrale 'brein' of de computergestuurde regeleenheid die bepaalt of de inwerpopening van de container wordt ontgrendeld. Het is de elektronica die de pashouder (gebruiker) herkent, de rechten controleert en de mechanische opening aanstuurt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

109

Onderwerp:

PvE E-14.2

Vraag:

Aangezien deze eis onder de categorie Levering en plaatsing staat, gaan wij ervan uit dat u deze

documenten na gunning wilt ontvangen. Kunt u dit bevestigen? Zo niet, graag de leidraad aanpassen, aangezien deze stukken daarin niet worden genoemd.

Antwoord:

De opdrachtgever wil deze documenten inderdaad na gunning ontvangen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

110

Onderwerp:

PvE E-14.7

Vraag:

Bedoelt u hierbij met alle civiel technische werkzaamheden ook het plaatsen van de betonput en het aanstraten?

Antwoord:

Zie antwoord ref. 15.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

111

Onderwerp:

PvE E-14.8

Vraag:

Wat zijn de buiten- en binnenafmetingen van de uitgevraagde betonputten en stemmen deze overeen met de huidige bestaande putten?

Antwoord:

PvE-eis 4.4 is komen te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026

Ref.nr.

112

Onderwerp:

PvE E-14.9

Vraag:

Wij wijzen opdrachtgever erop dat het voor rolstoelgebruikers lastig is om de perscontainer te bedienen bij straatwerk conform bijlage J.

Antwoord:

Een aantal locaties binnen het werkgebied van opdrachtgever zijn reeds conform Bijlage J gerealiseerd. Daarbij is gekeken naar de afstand die gecreëerd wordt voor rolstoelgebruikers. Deze is beperkt gebleven door te kiezen voor een RWS band met een BKK tegel als opvulrand.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Beantwoord op:

25 feb 2026