

## Algemene informatie

<b>Aanbesteding:</b>	Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers
<b>Aanbestedende Dienst:</b>	Gemeente Dijk en Waard
<b>Referentie:</b>	Ondergrondse perscontainers 2026
<b>Toelichting:</b>	-

## Vraag en antwoord

<b>Ref.nr.</b>	<b>Onderwerp:</b>
124	Bijlage D

### Vraag:

Naar aanleiding van het recentelijk geüploade document Bijlage D Referentieverklaring, hebben wij de volgende vraag opgesteld:

De gevraagde kerncompetentie luidt: "Inschrijver heeft aantoonbare ervaring met het leveren, onderhouden en plaatsen van minimaal 15 ondergrondse persafvalcontainers." Deze formulering wijkt af van de kerncompetentie zoals omschreven in de leidraad, waarin het onderdeel onderhoud niet wordt genoemd.

Wij verzoeken opdrachtgever daarom het onderdeel "onderhouden" uit de kerncompetentie in het referentieformulier te laten vervallen. Binnen de scope van de opdracht is onderhoud immers als optioneel opgenomen en opdrachtgever is niet verplicht het onderhoudscontract bij de inschrijver af te nemen. Het opnemen van onderhoud als onderdeel van de referentie-eis staat daarmee niet in verhouding tot de feitelijke verplichtingen binnen de opdracht.

Daarnaast beperkt het opnemen van onderhoud in de kerncompetentie het speelveld binnen de aanbesteding, aangezien slechts een beperkt aantal partijen in de markt zowel levering, plaatsing als onderhoud integraal uitvoert.

Wij verzoeken opdrachtgever daarom de kerncompetentie aan te passen naar:

"Inschrijver heeft aantoonbare ervaring met het leveren en plaatsen van minimaal 15 ondergrondse persafvalcontainers."

### Antwoord:

Dit betreft een omissie voor de uitvraag referentieopdracht. Bijlage D is aangepast en toegevoegd Bijlage D1.

### Fase:

Inschrijffase

### Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

### Vragenronde:

Vragenronde 1

### Beantwoord op:

4 mrt 2026

### Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

**Ref.nr.**  
125

**Onderwerp:**  
NVI 99

**Vraag:**

Vervolg vraag op Nvi 99.

Inschrijver plaatst met regelmaat putkasten onder andere in Amsterdam. Een putkast kan tot maximaal 3 aansluitingen worden uitgevoerd en niet meer. Zodra een putkast eenmaal is geplaatst kan er geen extra groep meer worden toegevoegd. Reden hiervoor is dat per groep een kabel uit de putkast wordt getrokken. Om vocht doorlaten te voorkomen wordt deze kabel ingegoten met een hars.

Een putkast met 6 aansluitingen bestaat helaas niet. Inschrijver adviseert om een putkast te plaatsen met drie aansluitingen. Mocht aanbestedende dienst een locatie voor ogen hebben waar bijvoorbeeld twee perscontainers geplaatst moeten worden, dan worden deze afzonderlijk op de putkast aangesloten. Mocht in de toekomst een uitbreiding noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld een OPK perscontainer, dan is dat mogelijk aangezien er nog 1 groep vrij is waarvan de kabel al op rol buiten de putkast ligt.

Een putkast achteraf uitbreiden met een groep is dus niet mogelijk.

Inschrijver stelt dan ook voor om altijd een putkast te plaatsen waar het maximaal aantal personen op kunnen draaien en dat zijn drie stuks. Is dit svp akkoord?

**Antwoord:**

Akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

**Ref.nr.**  
126

**Onderwerp:**  
NVI 100

**Vraag:**

Vervolg vraag op Nvi 100

Inschrijver begrijpt het antwoord van aanbestedende dienst helaas niet.

Een RVS kast kan af - fabriek voorzien worden met 1 - 3 groepen waar 1 - 3 personen op kunnen draaien. Er kan ook gekozen worden voor een grotere RVS kast waar 4 - 6 groepen zijn en dus 4 - 6 personen op kunnen draaien.

Er locaties zijn waar 1 perscontainer komt met een mogelijke toekomstige uitbreiding van nog een perscontainer, dan adviseert inschrijver een RVS kast te plaatsen waar 1 - 3 personen op kunnen draaien en niet standaard een RVS kast te plaatsen waar 4 - 6 personen op kunnen draaien.

Inschrijver is van mening dat standaard een RVS kast te plaatsen waar 6 personen op kunnen draaien een dure oplossing is die eigenlijk voorkomen kan worden.

Een optie zou kunnen zijn is om het prijsblad aan te passen  
- Leveren en plaatsen RVS stroomkast tbv voor 1 – 3 perscontainers  
- Leveren en plaatsen RVS stroomkast tbv 4 – 6 perscontainers.  
Neemt u dit over?

**Antwoord:**

Aanbestedende Dienst past de uitvraag aan naar max 3 perscontainers op één putkast (locatie). De vraag naar 4 tot 6 perscontainers komt te vervallen. Het prijzenblad is aangepast en vervangen. Bijlage B1.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

## Mededelingen

**Ref.nr.**  
M2

**Onderwerp:**

wijziging termijnen

**Inhoud mededeling:**

Naar aanleiding van de verduidelijkingsvragen en de vervanging van twee documenten heeft de aanbestedende dienst besloten de termijnen aan te passen.

**Aangemaakt op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers