

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: GON-40-25-038-T01

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

04 Bijlagen

De volgende bijlagen zijn toegevoegd aan het bestek:

- Bijlage 22 Foto lengtemarkering nautisch motief
- Bijlage 23 Technische tekening boomrooster
- Bijlage 24 Onderzoek zandmonster

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221020			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
221020	827101		Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	62,00	V	
			Situering: fietspad Duindijk tpv aansluiting Duinplein				
			Betreft: verwijderen bestaand fietspad				
		2.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m				
		.1.	Dikte gemiddeld van 0,10 tot 0,12 m				
		.1.	Op zandbed				
		.4.	Zonder koppelstaven en deuvels				
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren				
			naar de volgende inrichting:				
			Cirwinn recycling Almere				
			Pontonweg 10				
			1332 CA Almere				
			Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 02				
			van dit Bestek				
			Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 08				
			van dit Bestek				
			Afvoer na verzorgen aanvraag volgens bestekpost				
			110060				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige				
			vrijgekomen materialen				
332020			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
332020	220301		Grond verwerken in cunet d350mm teen dijk	m3	1.125,00	V	
			Situering: teen dijk ter plaatse van basaltan				
			Grondsoort: klei, vrijgekomen volgens bestekspostnr.	m3			1.125,00 I
			310030				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,35 m				
		.2.	Breedte bovenzijde gemiddeld 0,50m				
		.1.	Taluds 1 : 1				
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
351020			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
351020	220321		Leveren grond.	m3	1.790,00	V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse				
			volgens het Besluit bodemkwaliteit:				
			Grond van natuurlijke oorsprong				
		.1.	Grondsoort: zand (kalkrijk) t.b.v. bestekspost 331230	m3			1.790,00 L
			Onderzoek zandmonster, bijlage van dit bestek, van in				
			het verleden goedgekeurd en toegepast zand.				
			Voorafgaand aan bestelling dient een onderzoek van het				
			zand ter goedkeuring aan de directie te worden				
			aangeleverd en kan pas na goedkeuring worden				
			overgegaan op bestelling.				
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking				
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking volgens de				
			bestekspost 331230				
			De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft				
			vaste kubieke meters.				
			Verrekening conform artikel 22.07.07 lid 04 Deel 3				
361030			Bestekspost is vervallen				
421020			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
421020	831307		Aanbrengen goot van betonelementen. Betreft lijnafwateringssysteem minimaal te voldoen in belastingklasse A15 (NEN-EN 1433-02) Situering: bestrating Duinplein .9. Plaatsingsmethode: Type-M (op betonfundering) .9. Gootelementen type roostergoot: Fabrikaat: ACO B.V. o.g. Type: Powerdrain V100 135-G Inwendige gootbreedte: 100 mm Materiaal: polymeerbeton Randversterkingsprofiel: gietijzer Elementvariëties in werkende lengte, hoogte- uitvoering, ingebouwd verval/trapsgewijsverval Gootafdekking: langstaafrooster gietijzer zwart - maasroosterlook 30 x 12 mm - roosterbevestiging schroefloos: type Powerlock Leidingwerk volgens bestekspostnr. 432020 .9 Verbindingswijze elementen: vloeistofdichte voeg d.m.v. rubber afdichtingsprofiel ACO Seal in.	m	17,00	V	
612050			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
612050	722005		Aanbrengen boomrooster. Situering: in het plantvak, volgens bestekspostnr. 612010 Betreft: het tijdens verwerking boomgranulaat aanbrengen van boomroosters, conform bijlage van dit bestek .1. Boomrooster 1900x2000mm met inlegframe voor aansluitende bestrating Uitvoering: 2-delig Incl. RVS goten met pinverbinding Staal, volblad verzinkt Verkeersklasse C Voorzien van worteldoek Leverancier: ANAE o.g. .1. Bovenkant fundatie 0,20 m onder maaiveld .1. Bestrating rondom herstellen .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	st	5,00	V	
711150			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
711150	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Situering: parkeerplaats Marinaweg 9. Nautische symbolen in lijn, conform foto bijlage van dit bestek. .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type I .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	123,00	V	
725010			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
725010	722001		Aanbrengen abri . Situering: parkeerplaats Marinaweg 2. In een bitumineuze verharding .1. Abri Keobike fietshokje, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 260010 .9. Met fundatie. Montage met bouten aan asfalt. .2. Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	st	1,00	V	
733040			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
733040	722024		Aanbrengen zitelement. Situering: langs IJmeerdijk en Duinplein, als aangegeven op tekening 9. Op een zandbed .1. Zitelement betonnen/EPS zitelement type 1 Breedte: 700mm Hoogte: 450mm Gladde afwerking Incl. afwerklaag van 10-20mm kleurpigmentering Kleur: crème Aanbrengen volgens detail 15 Inclusief grondwerk . .9. . . . Inclusief leveren en aanbrengen betonplaat C20/25 Afmetingen: 1000x120mm Lengte variabel Incl. wapeningsnet Ø8-150 aan elkaar gelast en wapeningsstek Ø10 mm, lengte 100-160mm H.o.h. 300mm . . .1. . . Bovenkant fundatie 0,10 m onder maaiveld1. . . Bestrating rondom herstellen1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	st	4,00	V	
733050			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
733050	722024		Aanbrengen zitelement. Situering: langs IJmeerdijk en Duinplein, als aangegeven op tekening. Betreft: kopse kanten zitgolven 9. Op een zandbed .1. Zitelement betonnen/EPS zitelement type 2 Breedte: 620mm Hoogte: 400mm Gladde afwerking Incl. afwerklaag van 10-20mm kleurpigmentering Kleur: crème Aanbrengen volgens detail 15 Inclusief grondwerk . .9. . . . Inclusief leveren en aanbrengen betonplaat C20/25 Afmetingen: 1000x120mm Lengte variabel Incl. wapeningsnet Ø8-150 aan elkaar gelast en wapeningsstek Ø10 mm, lengte 100-160mm H.o.h. 300 mm . . .1. . . Bovenkant fundatie 0,10 m onder maaiveld1. . . Bestrating rondom herstellen1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	st	2,00	V	
9			Staartposten				
95			Stelposten				
950030			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
950030	100301		Stelpost glasvezelmonitoring Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Uitvoering glasvezelmonitoring door Hanab, contactpersoon Jelle Gardien (06-2310 85 20)	EUR	175.000,00	V	