



Gemeente
Amsterdam



AI 2026-0030

2^e Nota van Inlichtingen

Puccini Bestratingsmaterialen

2^e Nota van Inlichtingen

AI 2026-0030

1 Mededelingen aanbestedende dienst

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "leidraad", hoofdstuk 6 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebbend op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult, dient er van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

2 Contractuele wijzigingen

De aanbestedende dienst brengt de volgende wijzigingen aan in de aanbestedingsstukken. Voor zover strijdigheid bestaat tussen eerder gepubliceerde documenten en onderstaande wijzigingen, prevaleert deze Nota van Inlichtingen.

Programma van Eisen:

- Eis 3.1 wordt gewijzigd in:
De straattegels met een dikte van 45 mm hebben een minimale breuklast van 8,8 kN en een karakteristieke breuklast van 11,0 kN.
- Eis 3.2 wordt gewijzigd in:
De straattegels met een dikte van 80 mm hebben een minimale breuklast van 22,6 kN en een karakteristieke breuklast van 28,2 kN.

2^e Nota van Inlichtingen

AI 2026-0030

3 Vragen en antwoorden

Nummer	Onderwerp	Vraag	Antwoord
5	Aanbestedingsleidraad, 2.7.2 Sociaal	U verlangt een tegenprestatie van 5% van de totale waarde van de arbeidskosten. Aangezien er alleen maar eenheids-productprijzen verrekend worden stellen wij u voor de arbeidskosten op 10% van de totale verkoopsom vast te stellen. Kunt u daar mee akkoord gaan ?	Om nacalculatie van de arbeidskosten te voorkomen wordt de social return verplichting vastgesteld op minimaal 0,5% van de totale Opdrachtwaarde (excl. btw) gerealiseerd in de eerste 12 maanden (de initiële looptijd), waar bij de Opdrachtnemer de social return verplichting kan invullen tijdens de gehele overeenkomstperiode inclusief eventuele verlengingen en/of onderhoudstermijnen.
16	Bijlage 9, Programma van eisen, eis 2.1 / 2.2 / 2.3	In 2.1 / 2.2 / 2.3 staat aangegeven A1 t/m A4 respectievelijk A1 t/m A3, wij gaan uit van een verschrijving en dat wordt bedoeld A1 t/m A4, immers transport is een significant onderdeel van de CO2-uitstoot in Nederland, zeker bij zware bouwmaterialen zoals beton. Het uitsluiten van A4 is geen integrale benadering en gemeenten realiseren zich meer en meer dat men een kans laat liggen als men A4 niet mee neemt in de uitvraag. Immers, waarom wel het transport van de grondstoffen naar de productielocatie meenemen (=A2) en niet het transport van de fabriek naar de bouwplaats (=A4)? Zeker als het transport naar de bouwplaats een significante CO2-uitstoot met zich meebrengt. Om	Gemeente Amsterdam wil inderdaad bijdragen aan een eenduidige uitvraag richting de markt. De spelregels achter de intentieverklaring van de Coalitie stelt momenteel fase A1 t/m A3 (Cradle to Gate) als eis voor de berekening van de MKI-waarde. De gemeente Amsterdam handhaaft deze eis zodoende voor deze tijdelijke raamovereenkomst aangezien momenteel nog geen inzicht is in hoeverre de gestelde minimum MKI-waarden voor de A- en B-percelen dan nog proportioneel zijn en niet het risico wil lopen dat de aanbesteding hierop mislukt.

2^e Nota van Inlichtingen

AI 2026-0030

		die reden ervaren wij landelijk dat fase A4 steeds vaker wordt uitgevraagd, zoals bijvoorbeeld recentelijk in de bestekken van de gemeente Rotterdam. Als branche zijn we geholpen bij éénduidige uitvraag. Mede gezien u met Rotterdam op korte termijn een convenant gaat ondertekenen, gaan wij er vanuit dat transport (A4) onderdeel van uw uitvraag is. Wij verzoeken u dan ook om aanpassing naar A1 t/m A4 waardoor u als opdrachtgever ook stimulans geeft aan marktpartijen in de keten om transport naar de bouwplaats te verduurzamen.	<i>NB: Gemeente Amsterdam is wel voornemens om fase A4 mee te nemen in de hieropvolgende raamovereenkomst, in lijn met de uitvraag van Rotterdam.</i>
18	Bijlage 9 Programma van eisen, eis 3.1 / 3.2	Wij missen in deze eis bij de term breuklast (zijnde niet de minimale breuklast) dat dit een karakteristieke breuklast moet zijn. Kun u dit aanpassen ?	Correct, dit dient karakteristieke breuklast te zijn. Zie paragraaf 2 van deze Nota van Inlichtingen.
19	Bijlage 9, Programma van eisen, eis 3.2	In tegenstelling tot de 45mm tegel neemt u de 80mm tegel niet op in het B-perceel terwijl het betontechnologisch makkelijk is om dickere tegels duurzamer te maken dan dunnere. Wij geven u in overweging de 80mm tegel ook op te nemen in het bestek 2B	Deze tegels kunnen helaas gedurende de aanbestedingsprocedure niet toegevoegd worden aan perceel 2B. Na de gunning gedurende de looptijd van de raamovereenkomst bestaan wel mogelijkheden om aanvullende producten toe te voegen, zie de concept raamovereenkomst.
24	Bijlage 7, Concept Raamovereenkomst Puccini bestratingsmaterialen. Artikel 18	In dit artikel geeft u aan dat de hierna genoemde redenen niet als overmacht kunnen worden aangewend: " gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van de uitvoering van de	We begrijpen uiteraard de zorgen. Desondanks hebben we besloten om artikel 18 niet aan te passen, omdat uiteindelijk artikel 7.753 van het BW van toepassing is. In dit artikel is de excedentenregeling vastgesteld die van toepassing is op bijvoorbeeld extreme prijsstijgingen ten gevolge van oorlogen. Overige prijsstijgingen als gevolg

2° Nota van Inlichtingen

AI 2026-0030

		<p>werkzaamheden benodigde goederen, liquiditeitsproblemen- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de leverancier of tekortschieten van de door hem ingeschakelde derden”</p> <p>Is dat in deze tijd met grote onzekerheid en spanningen in de wereld oa. door de oorlogen in Oekraïne en Iran, nog wel realistisch en billijk ?</p> <p>Kunt u bevestigen dat, indien zich tijdens de looptijd van de overeenkomst substantiële en onvoorzienbare kostenstijgingen voordoen als gevolg van buitengewone omstandigheden — waaronder, maar niet beperkt tot, oorlogshandelingen, epidemieën of natuurrampen — de door de opdrachtnemer noodzakelijk geachte toeslagen ter dekking van deze meerkosten door de opdrachtgever zullen worden geaccepteerd en vergoed?</p>	<p>van externe omstandigheden worden altijd doorgevoerd door middel van reguliere indexeringen, waardoor aanpassing van artikel 18 niet nodig is.</p>
26	Bijlage 2, inschrijvingsstaat perceel 2B	<p>In tegenstelling tot de 4,5mm tegel neemt u de 80mm tegel niet op in het B-perceel terwijl het betontechnologisch makkelijk is om dikkere tegels duurzamer te maken dan dunnere. Wij geven u in overweging de 80mm tegel ook op te nemen in het bestek 2B. Dit past ook goed in onze eigen duurzaamheidsambitie, omdat in dit product een groot volume zit waardoor de impact op CO2 reductie ook aanzienlijk is.</p>	<p>Deze tegels kunnen helaas gedurende de aanbestedingsprocedure niet toegevoegd worden aan perceel 2B. Na de gunning gedurende de looptijd van de raamovereenkomst bestaan wel mogelijkheden om aanvullende producten toe te voegen. Zie ook het antwoord op vraag 19.</p>

2^e Nota van Inlichtingen

AI 2026-0030

27	Bijlage 2, Inschrijvingsstaat perceel 4B	Het bevreemd ons dat de trottoirband 18/20x25x100cm uitgewassen Amsterdam en de trottoirband 28/30x25x100cm uitgewassen Amsterdam niet in het 4B Perceel zijn opgenomen, wij stellen voor dit wel te doen. Deze producten worden op dezelfde manier geproduceerd als de trottoirband 13/15x25x100cm uitgewassen Amsterdam welke wel in het B-perceel opgenomen is. Zou u willen overwegen genoemde artikelen toe te voegen in het B-perceel mede gezien zij gezien het volume belangrijk zijn bij het reduceren van de CO ₂ -uitstoot?	Deze banden kunnen helaas gedurende de aanbestedingsprocedure niet toegevoegd worden aan perceel 4B. Na de gunning gedurende de looptijd van de raamovereenkomst bestaan wel mogelijkheden om aanvullende producten toe te voegen.
29	Bijlage 9, Programma van eisen, eis 3.2	Normtechnisch vallen de 8 cm dikke tegels qua verhouding onder de NEN-EN 1338. Om die reden dienen deze te worden beproefd op splijtsterkte en niet volgens de buigtrekmethode	Opdrachtgever volgt deze juiste nuancerings. In aanvulling op eis 1.6 wordt hiermee zodoende gesteld dat de norm NEN-EN 1338 ook van toepassing is op de 8 cm dikke tegels.

2^e Nota van Inlichtingen

AI 2026-0030

4 Bijlagen

Geen bijlagen.