

# 1<sup>e</sup> Nota van Inlichtingen

**Betreft:** Europese openbare aanbesteding 'Warmtebeeldcamera's'

Vraag nr.	Document, paragraaf, pag. nr.	Vraag	Antwoord
1.	Bijlage 07 PVE Uniforme eisen voor Perceel 2 Tactische camera en Perceel 3 Situational Awareness camera	Verschillende eisen binnen het PVE refereren aan de NFPA 1801:2021 norm. De NFPA 1801 is echter samen met een aantal andere relevante normen compleet opgenomen in de NFPA-1930:2025 norm. Wij verzoeken U alle eisen betreffende de NFPA 1801:2021 te wijzigen naar NFPA 1930: 2025. Gaat U hiermee akkoord?	Nee, de Aanbestedende Dienst gaat hiermee niet akkoord. NFPA 1801 blijft als afzonderlijke norm bestaan en bevat specifieke prestatie- en testvereisten voor warmtebeeldcamera's voor de brandweer.
2.	Bijlage 07 PVE, Nr 20-22 Energievoorziening en Lader	Betreft uw eisen 20-22 gezien de Energievoorziening en Lader in combinatie met de camera voor Perceel 1 meetinstrument AGS. Camera's welke voldoen aan alle eisen voor Perceel 1 hebben geen voertuiglader zoals universeel gebruikt wordt binnen de Brandweerwereld. Staat U een oplossing toe middels een laadsysteem in een robuuste opbergkoffer op 12Volt?	Ja dit staat de Aanbestedende Dienst toe. Naast een voertuiglader accepteren wij ook een laadsysteem geïntegreerd in een robuuste opbergkoffer, mits deze kan worden aangesloten op 12 volt en voldoet aan de overige gestelde eisen.
3.	Bijlage 07 PVE Nr 24, Video- en Dataopslag & Beschrijvend document 9.2.4 Subgunningscriterium 4: Databeveiliging	Er bestaat geen landelijk verbod of formeel Anti-China beleid, specifiek gericht op het gebruik van Chinese camera's / videosystemen. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid zegt niet letterlijk, gebruik geen Chinese camera's, echter zegt wel dat Chinese (statelijke) actoren op grote schaal misbruik maken van camera- en videoapparatuur, én dat firm- en software van deze apparatuur vaak kritieke kwetsbaarheden bevatten, én dat organisaties uiterst voorzichtig moeten zijn met apparatuur van leveranciers buiten de EU, zeker uit landen met statelijke dreigingsprofielen. China is geen gesanctioneerd land echter zijn Chinese leveranciers verplicht data en gegevens met overheidsdiensten te delen. In het geval van software- of firmware updates moet een camera verbonden worden met een externe bron / apparaat / netwerk. Hierin schuilt een potentieel gevaar. Gezien de gevoelige- en cruciale infrastructuur binnen de verzorgingsgebieden van de deelnemende Veiligheidsregio's	Nee, de Aanbestedende Dienst gaat hier niet mee akkoord. De inzet van de camera in de genoemde percelen worden niet gebruikt ten behoeve van heimelijke operaties. Een eis om (half)fabricaten uit sanctielanden en/of China uit te sluiten is een te sterke maatregel.

		<p>adviseren wij dit ook voor uw Veiligheidsregio's te borgen. Wij adviseren u daarom met klem het Programma van Eisen uit te breiden met een eis die voorkomt dat (half)fabricaten uit sanctielanden en/of China gebruikt worden in de aangeboden camera's.</p> <p>Gaat U hiermee akkoord?</p>	
4.	Beschrijvend document 9.2.4 Subgunningscriterium 4: Databeveiliging	<p>Als we spreken over databeveiliging &amp; algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de NEN-EN / ISO/IEC 27001:2023 de geldende geharmoniseerde norm en een wereldwijd erkende standaard die helpt om informatie systematisch te beschermen tegen risico's zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• datalekken</li> <li>• cyberaanvallen</li> <li>• onbevoegde toegang</li> <li>• verlies van bedrijfsgegevens</li> </ul> <p>De norm geeft organisaties een raamwerk om risico's te identificeren, passende beveiligingsmaatregelen (controles) te kiezen en continu te verbeteren Het NIPV is tevens ISO 27001 gecertificeerd en iedere deelnemende Veiligheidsregio voert ook een beleid op het gebied van privacy en security.</p> <p>De camera's van alle percelen zijn in meer of mindere mate connected camera's, hetzij real-time, hetzij draadloos danwel bedraad verbonden met een extern device waar er gegevensoverdracht plaatsvindt. Om deze reden is databeveiliging van toepassing op alle percelen (1,2 en 3) en zouden daar maatregelen voor getroffen moeten worden.</p> <p>Wij adviseren u daarom, om de NEN-EN / ISO/IEC 27001:2023 op te nemen als algemene eis voor ieder perceel, waarbij de inschrijver een geldig getekend certificaat van de fabrikant moet kunnen overleggen.</p> <p>Gaat U hiermee akkoord?</p>	<p>Nee, dit verzoek wordt niet gehonoreerd. De NEN-EN / ISO/IEC 27001:2023 is een managementsysteemnorm voor informatiebeveiliging op organisatieniveau en geen productnorm voor warmtebeeldcamera's.</p> <p>Het verplicht stellen van ISO 27001 is voor deze aanbesteding niet proportioneel en zou de mededinging onnodig beperken.</p>

5.	4.6 Nota van inlichtingen pag. 17	Omdat er maar één vragenronde is, kan het zijn dat uw antwoorden nieuwe vragen bij ons oproepen. Om een volledig passende en correcte inschrijving te kunnen doen, willen wij graag u de vraag stellen of het toegestaan is om vervolgvragen te stellen op de antwoorden die u geeft, zonder dat dit invloed heeft op de planning. Is dit mogelijk?	Er is een tweede nota van inlichtingen ronde toegevoegd aan de planning.  <i>Deze wijziging is doorgevoerd in bijlage 'Beschrijvend document warmtebeeldcamera's - NV11'.</i>
6.	Bijlage 12a prijzenblad perceel 1	In het Beschrijvend Document worden per perceel maximale inschrijfbedragen genoemd, zoals onder andere het bedrag van € 14.000 voor perceel 1. Wij gaan ervan uit dat deze maxima betrekking hebben op het subtotaalbedrag A op het prijzenblad (setprijs: WBC incl. oprolmechanisme, accu's en voertuiglader), en niet op de optionele kosten in onderdeel B.  Kunt u bevestigen dat de genoemde maximale inschrijfbedragen inderdaad uitsluitend betrekking hebben op subtotaal A van het prijzenblad?	Dat klopt. De genoemde maximale bedragen hebben alleen betrekking op subtotaal A van het prijzenblad.
7.	In het Beschrijvend Document, paragraaf 3.7.1 (Perceel 1) pag. 13	In het Beschrijvend Document, paragraaf 3.7.1 (Perceel 1), wordt vermeld dat de warmtebeeldcamera's moeten beschikken over verwisselbare lenzen (groothoek, standaard en telelens). Wij constateren dat deze eis niet expliciet als minimumeis is opgenomen in het Programma van Eisen (bijlage 7) voor perceel 1. Ons aangeboden model beschikt over een vaste lensconfiguratie (niet verwisselbaar), maar voldoet aantoonbaar aan de functionele prestaties die met verwisselbare lenzen worden beoogd, waaronder meetafstand/-nauwkeurigheid, IFOV en beeldkwaliteit conform de eisen voor perceel 1. Kunt u aangeven of het voor perceel 1 is toegestaan om een warmtebeeldcamera zonder verwisselbare lenzen aan te bieden, mits de Inschrijver aantoont dat de oplossing functioneel gelijkwaardig is en voldoet aan alle overige eisen uit het PvE?	Ja, dit is toegestaan. Voor perceel 1 mag een warmtebeeldcamera zonder verwisselbare lenzen worden aangeboden, mits de Inschrijver aantoont dat de geboden oplossing functioneel gelijkwaardig is aan een configuratie met een verwisselbare groothoek-, standaard- en telelenzen, en volledig voldoet aan alle overige eisen uit het Programma van Eisen.
8.	Bijlage 7 Programma van Eisen Eis 58, Pag. 9	In eis 58 wordt gesteld dat het display van de WBC een minimale diameter van 3,5 inch moet hebben om voldoende zichtbaarheid en leesbaarheid te waarborgen. Onze aangeboden warmtebeeldcamera beschikt over een 3,2-inch display, maar voldoet ruimschoots aan de onderliggende functionele eisen. Het display heeft een hogere resolutie dan vergelijkbare 3,5-inch displays in deze productcategorie, waardoor de pixeldichtheid	Nee, een 3,2-inch display wordt niet geaccepteerd als gelijkwaardig. De minimale schermafmeting van 3,5 inch zoals gesteld in eis 58 is een harde minimumeis en geldt zonder afwijkingmogelijkheid. Deze afmeting is noodzakelijk om tijdens een inzet voldoende zichtbaarheid en overzicht te bieden voor twee personen die gelijktijdig op het scherm

		<p>hoger ligt en details in het thermisch beeld juist beter zichtbaar blijven. Daarnaast biedt het scherm een hoge brightness-waarde, waardoor het display ook onder felle (buiten)lichtomstandigheden uitstekend afleesbaar is en de gebruiksfunctie niet wordt beperkt. Gelet op bovenstaande prestatiekenmerken verzoeken wij u te bevestigen dat een 3,2-inch display wordt geaccepteerd als gelijkwaardig, mits wij aantonen dat de zichtbaarheid, contrastweergave, resolutie en helderheid (brightness) volledig voldoen aan de beoogde functionaliteit van eis 58.</p>	<p>moeten kunnen meekijken. Een kleiner display voldoet daarom niet aan de beoogde operationele functionaliteit.</p>
9.	<p>Bijlage 7 Programma van Eisen Eis 69, Pag. 12</p>	<p>In eis 69 voor perceel 3 wordt een minimale FOV van 45 × 34 graden gevraagd. Onze aangeboden WBC beschikt over een FOV van 40 × 29,8 graden. Deze FOV past binnen het gebruiksdoel van een situational awareness-camera, waarbij overzicht, herkenning op korte afstand en stabiel beeld centraal staan. Een iets smaller gezichtsveld biedt in de praktijk ook voordelen, zoals een rustiger beeld en beter contrast in rookrijke omgevingen. Kunt u aangeven of een FOV van 40 × 29,8 graden als gelijkwaardig wordt beschouwd aan de gevraagde waarde, mits wordt aangetoond dat de beeldkwaliteit, situational awareness en inzetbaarheid volledig voldoen aan de operationele eisen van perceel 3?</p>	<p>Eis 69 voor perceel 3 is aangepast in het Programma van Eisen naar een minimale FOV van 35 x 24 graden.</p> <p>Een aangeboden warmtebeeldcamera met een FOV van 40 x 29,8 graden voldoet daarmee aan de gestelde minimumeisen.</p> <p><i>Deze wijziging is doorgevoerd in 'Bijlage 07 Programma van eisen - NV11'.</i></p>
10.	<p>Beschrijvend document 3.5 pag 12</p>	<p>U stelt dat een Deelnemer in 'het ultieme geval' het recht heeft om geen gebruik te maken van een verlengingsoptie. Kunt u aangeven wat u verstaat onder 'het ultieme geval'?</p>	<p>Met 'het ultieme geval' wordt bedoeld dat een Deelnemer in uitzonderlijke, specifiek onderbouwde omstandigheden kan besluiten om géén gebruik te maken van een verlengoptie van de Raamovereenkomst.</p> <p>Dit kan zich voordoen wanneer de Deelnemer aannemelijk kan maken dat er een zwaarwegende reden bestaat waardoor voortzetting van deelname niet langer passend, uitvoerbaar of doelmatig is. Een dergelijke reden dient de Deelnemer binnen de door het NIPV gestelde termijn schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken.</p>
11.	<p>Beschrijvend document 4.6 pag 17</p>	<p>Gezien de complexiteit van deze aanbesteding verzoeken we u om een 2<sup>e</sup> inlichtingenronde op te nemen in de planning.</p>	<p>Zie het antwoord op vraag 5.</p>

12.	Beschrijvend document 4.11 pag 21	Het is een gemiste kans als alleen camera's van verschillende merken mogen worden geoffreerd, omdat deze op verschillende criteria juist onderscheidend zijn. Op die manier kunt u zelf de keus maken voor de economisch meest interessante camera. We verzoeken u om toe te staan dat er varianten van hetzelfde merk aangeboden mogen worden.	Nee, dit verzoek wordt niet gehonoreerd. Conform paragraaf 4.11 van het Beschrijvend Document is het indienen van varianten toegestaan, maar uitsluitend indien deze afkomstig zijn van verschillende merken. Varianten van hetzelfde merk zijn niet toegestaan en worden, indien toch ingediend, conform het Beschrijvend Document terzijde gelegd waarbij de duurste variant(en) worden uitgesloten van verdere deelname. Deze bepaling is opgenomen om de beoordeling beheersbaar te houden en om van Inschrijvers te verlangen dat zij zelf de best passende variant selecteren binnen hun portfolio. De gestelde voorwaarde blijft daarom ongewijzigd.
13.	Beschrijvend document 4.16 pag 24	We verzoeken u om toe te staan dat documenten ook in het Engels mogen worden aangeleverd. Dit is vooral relevant in het geval van het document Verklaring Middelen Derde en eventuele bewijsdocumenten.	De verklaring middelen derde en bewijsdocumenten mogen zowel in het Nederlands als in het Engels aangeleverd worden.
14.	Beschrijvend document 9.2.1 pag 44	Testen met rook en vuur is de enige manier om een realistisch beeld te krijgen van de kwaliteiten van de camera. We verzoeken u met klem om het testen mét echte rook en vuur toe te voegen aan de praktijktest. Onder deze omstandigheden komen juist de beeldkwaliteiten en hoe de software reageert op deze wisselende situatie snel en duidelijk naar voren. Uit jarenlange ervaring weten wij dat dit snel en duidelijk het onderscheid zichtbaar maakt.	Nee, dit voegen wij niet toe. Testen met echte rook en vuur levert geen reproduceerbare of gelijkwaardige testomstandigheden op voor alle Inschrijvers en introduceert te veel variabelen. Daarom blijft de praktijktest beperkt tot een gecontroleerde en uniforme testopzet.
15.	Programma van Eisen 7 punt 3 pag 1	We verzoeken u deze eis aan te passen naar: Reparaties en vervangingen binnen de garantieperiode van defecten die optreden bij normaal gebruik in overeenstemming met de productspecificaties zijn volledig kosteloos, met uitzondering van de verbruiksonderdelen die onderhevig zijn aan slijtage door normaal gebruik.	Nee, dit is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd, omdat reparaties en vervangingen binnen de garantieperiode volledig kosteloos dienen te zijn, zonder uitzonderingen voor verbruiksonderdelen.

16.	Programma van Eisen 8 pag 2	U geeft aan dat de Opdrachtgever uitsluitend bestellingen plaatst via een offerteprocedure. Het doel van een aanbesteding is dat er prijzen vastgesteld worden die voor alle bestellingen gelden gedurende de looptijd van het raamcontract, met de daarbij geldende indexatie. Hiervoor zijn dan geen tussentijdse offertes benodigd. We verzoeken u om deze eis te laten vervallen.	Nee, de eis wordt niet aangepast. In de betreffende tekst is de term "offerteprocedure" onjuist geformuleerd. Bedoeld wordt dat de Opdrachtnemer per bestelling een gespecificeerde bevestiging verstrekt (bijvoorbeeld per e-mail), die door de Opdrachtgever wordt goedgekeurd voordat de bestelling in behandeling wordt genomen. Er is dus géén sprake van een tussentijdse offerteaanvraag, maar van een administratieve bevestiging van de bestelling binnen de raamovereenkomst. De werkwijze blijft daarmee ongewijzigd.
17.	Programma van Eisen 20 pag 4	De door ons aangeboden voertuiglader is ontworpen en gecertificeerd volgens de NFPA 1901 Requirements for Equipment Mounting and Containment. Op verzoek is documentatie hiervan te verstrekken. Hierin zijn ook o.a. de botsproeven opgenomen. Gaat u akkoord met deze certificering? Zo niet, dan is dit voor ons een uitsluitende eis.	Ja, hiermee gaan wij akkoord. Een voertuiglader die is ontworpen en gecertificeerd volgens de NFPA 1901 Requirements for Equipment Mounting and Containment wordt geaccepteerd, mits de bijbehorende documentatie op verzoek wordt verstrekt.
18.	Programma van Eisen 23 pag 4	De WBC die we aanbieden in perceel 2 heeft geen standby modus of automatische opstartfunctie bij het uitnemen uit de voertuiglader. Dit is echter niet noodzakelijk, omdat deze WBC een opstarttijd heeft van <5 seconden. We verzoeken u om deze eis hierop aan te passen of in zijn geheel te laten vervallen.	Ja, wij passen deze eis aan. De eis inzake de stand-by-functie (energiebesparende modus) komt voor perceel 2 te vervallen, omdat de minimale opstarttijd van < 5 seconden voldoende functionaliteit biedt voor operationeel gebruik. De overige onderdelen van de eis, waaronder de minimale inzetduur van 2 uur conform NFPA 1801:2021 secties 6.1.2 en 6.1.3, blijven ongewijzigd van toepassing.  <i>Deze wijziging is doorgevoerd in 'Bijlage 07 Programma van eisen - NV11'.</i>
19.	Programma van Eisen 24 pag 4	U stelt dat de WBC-beeldopnamen moet kunnen opslaan en afspelen op ... 'beide, afhankelijk van de gekozen configuratie'. Wat verstaat u onder de gekozen configuratie?	Ja, wij passen deze eis aan. De passage 'afhankelijk van de gekozen configuratie' wordt verwijderd. De overige onderdelen van de eis blijven ongewijzigd.  <i>Deze wijziging is doorgevoerd in 'Bijlage 07 Programma van eisen - NV11'.</i>

20.	Programma van Eisen 24 pag 4	De beelden op de WBC die wij in perceel 2 en 3 willen aanbieden, zijn beschikbaar via download op een extern apparaat. Kunt u bevestigen dat dit akkoord is?	Ja, dit is akkoord. Het is toegestaan dat de beelden van de WBC in perceel 2 en perceel 3 via download op een extern apparaat beschikbaar worden gesteld, mits dit voldoet aan de overige eisen uit het PvE.
21.	Programma van Eisen 41 pag 8	U noemt in deze eis 'zoom' als essentiële bedieningsfunctie, maar in eis 64 wordt 'zoom (indien aanwezig)' gevraagd. Omdat de WBC die we in perceel 3 willen aanbieden niet wordt uitgevoerd met zoomfunctie, verzoeken we u om 'zoom' uit eis 41 te laten vervallen.	Ja, wij passen deze eis aan. De verwijzing naar specifieke functies zoals zoom wordt uit de eis verwijderd. De eis wordt als volgt verduidelijkt:  Alle op de WBC aanwezige essentiële bedieningsknoppen moeten volledig met één gehandschoende hand bedienbaar zijn, conform NFPA 1801:2021 artikel 6.1.10.  De praktische toetsing blijft worden uitgevoerd met een brandweerhandschoen volgens NEN-EN 659:2003 + A1:2008, zodat een uniforme en reproduceerbare testmethode is geborgd.  <i>Deze wijziging is doorgevoerd in 'Bijlage 07 Programma van eisen - NV11'.</i>
22.	Programma van Eisen 44 pag 8	In deze eis wordt een temperatuurbereik tot 650 graden gevraagd. We verzoeken u om deze eis aan te passen naar 550 graden omdat dit temperatuurbereik niet beschikbaar is voor WBC's in perceel 3.	De eis wordt aangepast. Voor perceel 2 blijft het gevraagde temperatuurbereik van -20°C tot 650°C ongewijzigd van toepassing.  Voor perceel 3 wordt de eis aangepast naar een minimaal temperatuurbereik van -20°C tot 550°C, passend bij het gebruiksdoel en de marktbeschikbaarheid.  <i>Deze wijziging is doorgevoerd in 'Bijlage 07 Programma van eisen - NV11'.</i>
23.	Programma van Eisen 47 pag 8	De WBC die we aanbieden in perceel 3 heeft geen standby modus of automatische opstartfunctie bij het uitnemen uit de voertuiglader. Dit is echter niet noodzakelijk, omdat deze WBC een opstarttijd heeft van 7 seconden. We verzoeken u om deze eis hierop aan te passen of in zijn geheel te laten vervallen.	Zie het antwoord op vraag 18.
24.	Programma van Eisen 70 pag 12	Een voertuiglader voor 3 WBC's is geen probleem. We verzoeken u aan te geven hoe we dit artikel dienen te verwerken in het prijzenblad. Kunt u deze opnemen in de optielijst als voertuiglader voor 1 WBC, 2 WBC's en 3 WBC's?	In het prijzenblad wordt de optielijst aangepast met het volgende artikel: - Meervakslader

			<i>Deze wijziging is doorgevoerd in 'Bijlage 12a Prijzenblad perceel 1 - NV11'.</i>
25.	Programma van Eisen 70 pag 12	In relatie tot de vorige vraag: kunt u aangeven welke voertuiglader in de setprijs dient te worden opgenomen?	Voor de setprijs geldt dat uitsluitend een enkelvakslader moet worden opgenomen.
26.	Concept Raamovereenkomsten artikel 4.4 pag 4	<p>De genoemde indexatie is niet voldoende om de contractperiode van 4 jaar plus eventuele verlengingen af te dekken. Internationaal opererende fabrikanten van WBC's hebben allemaal te maken met fluctuerende importtarieven, die directe invloed hebben op de prijsstelling. Dat is ook terug te zien in het verloop van het CBS-prijsindexcijfer PPI 267. Dit is voor ons als MKB-ondernemer een uitsluitende eis.</p> <p>De lange looptijd van potentieel 8 jaar voor dit type product is qua prijsstelling niet uitvoerbaar. Zeker gezien de onrust in de wereld betreffende importheffingen over en weer, met name voor elektronicaonderdelen in de WBC, brengt dit risico's met zich mee die totaal niet te voorzien of af te dekken zijn door indexatie volgens CBS-cijfers.</p> <p>Als we alleen al kijken naar het verloop van het door u opgegeven CBS-indexcijfer 267 zien we al een grillige fluctuatie tussen 8,4 % en 0,5 %. Dit geeft aan dat deze markt zwaar onderhevig is aan sterke prijsschommelingen. Dit is de reden waarom de looptijd van potentieel 8 jaar een onaanvaardbaar risico oplevert.</p> <p>In artikel 4.7 van de concept raamovereenkomst wordt dan wel een mogelijkheid geboden om de overstijgende tarieven aan te tonen, echter de gegeven bandbreedte is niet toereikend. Graag ontvangen we een voorstel tot een flexibelere prijsaanpassing gedurende de looptijd van de overeenkomst, waarbij de mogelijkheid bestaat om extreme prijsschommelingen op te vangen.</p>	<p>De aanbestedende dienst begrijpt dat zich gedurende de looptijd van de overeenkomst ontwikkelingen kunnen voordoen die invloed hebben op de kostprijs van de te leveren producten. Artikel 4.4 wordt aangevuld met:</p> <p>'Indien sprake is van aantoonbare en uitzonderlijke omstandigheden die tot substantiële afwijkingen in de kostprijs leiden, waarbij blijkt dat de bandbreedte niet toereikend is, kan Opdrachtnemer een gemotiveerd en objectief onderbouwd verzoek tot aanvullende prijsaanpassing indienen. Indien het verzoek voldoende onderbouwd is en bestaat uit gegronde redenen, treden partijen gezamenlijk in overleg om te bepalen of, en in welke omvang, het verzoek tot prijsaanpassing kan worden gehonoreerd. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om het verzoek geheel of gedeeltelijk toe te kennen of gemotiveerd af te wijzen.'</p> <p>Deze wijziging zal worden doorgevoerd in de definitieve versie van de raamovereenkomsten.</p>
27.	Concept Raamovereenkomsten artikel 4.6 pag 4	Prijsaanpassing als gevolg van negatieve indexering is onacceptabel. We verzoeken u dit artikel zodanig aan te passen dat bij een negatieve indexering de prijzen gelijk blijven.	Hier gaat de aanbestedende dienst mee akkoord. Dit artikel zal worden aangepast in de definitieve versie van de raamovereenkomsten.
28.	Concept Raamovereenkomsten artikel 6.3 pag 5	We verzoeken u om in dit artikel wederkerigheid op te nemen zodat de raamovereenkomst ten tijde van de eerste verlengingsmogelijkheid door beide partijen kan worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn. Gezien de	De aanbestedende dienst gaat hier niet mee akkoord. De aanbestedende dienst dient de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en het is daarom noodzakelijk dat de verlengingsbeslissing uitsluitend door de

		onvoorziene omstandigheden die tijdens de lange looptijd kunnen ontstaan, is een evenwichtige verdeling van risico's en rechten tussen partijen wenselijk.	aanbestedende dienst kan worden genomen. Voor onvoorziene omstandigheden bestaan reeds passende wettelijke en contractuele instrumenten.
--	--	--	---

**Bijlagen:**

- Beschrijvend Document Warmtebeeldcamera's - NV11
- Bijlage 07 Programma van Eisen - NV11
- Bijlage 12a Prijzenblad perceel 1 - NV11