

Nota van Inlichtingen Reinigen en inspecteren riolering

3-apr-26

Contract 10623

Ref. Nr.	Fase	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
1	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	SROI	Hedendaags wordt het voor aannemers onmogelijk gemaakt om te voldoen aan het gevraagde SROI-percentages ten opzichte van de aanneemsom. Zouden jullie het vereiste SROI-percentages kunnen wijzigen naar een percentage ten opzichte van de loonsom van de opdracht?	Nee de aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw voorstel. Het bepaalde in het aanbestedingsdocument blijft gehandhaafd, SROI 3% over opdrachtwaarde. Gelet op de proportionaliteit van de opdracht is voor onderhavige opdracht al afgeweken van de standaardregeling; 5% over aanneemsom of als de arbeidscomponent < 25% dan geldt vaste regel van 7% over de loonsom. Het gaat hier om maatwerk, waarover de gemeente met de ondernemer (na de gunning) in overleg gaat zodat een win-win situatie bereikt kan worden. Naast invulling door arbeidsparticipatie kan o.a. ook gekeken worden naar maatschappelijke activiteiten.	25-3-2026
2	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Referenties	Wij verzoeken u vriendelijk te overwegen om de gestelde referentie-eisen te verruimen, in het bijzonder ten aanzien van de minimale omvang en de maximale uitvoeringsperiode. De huidige eisen werken zeer beperkend waardoor partijen met andere relevante en aantoonbare ervaring hierdoor worden uitgesloten.	De maximale uitvoeringsperiode wordt niet aangepast. Wel worden de eisen m.b.t. het aantal kilometers dat moet worden gereinigd en geïnspecteert verlaagd naar 25km/jaar.	26-3-2026
3	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage C Inschrijfstaat p	Bijlage C Inschrijfstaat post 12 Hoe wordt een bereikbaarheidsvoorziening verrekend, is dat de totale aangevoerde lengte rijplaten of de afstand tot de niet bereikbare put?	Dit betreft de totale aangevoerde lengte rijplaten.	26-3-2026
4	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage C Inschrijfstaat p	Bijlage C Inschrijfstaat post 12 In enkele gevallen is het veel voordeliger om in de praktijk een uur stagnatie met opdrachtnemer te verrekenen in plaats van een bereikbaarheidsvoorziening te treffen. Met is de minimale afstand tot de put vanaf verharde openbare weg om een bereikbaarheidsvoorziening te treffen?	De vraag is niet duidelijk, maar het betreft de totale aangevoerde lengte rijplaten. Daarnaast is deze post verrekenbaar.	26-3-2026
5	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage C Inschrijfstaat p	Bijlage C Inschrijfstaat post 11 U geeft aan rekening houden met de inzet van twee personen; bedoelt u bij inzet rekening houden met twee personen of bij het afprijzen van deze post rekening houden met twee personen? Wat prijzen we bij inschrijving per uur exact af 1 of 2 verkeersregelaars?	De inschrijfstaat wordt aangepast naar: 1 persoon.	26-3-2026
6	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage C Inschrijfstaat p	Bijlage C Inschrijfstaat post 9 Stelpost U hanteert het begrip Stelpost wat staat voor 'Een in het bestek aangeduid bedrag dat in de aanneemsom is begrepen, ten laste waarvan nader te bepalen uitgaven worden gebracht'. Volgens ons is er omdat u geen bedrag benoemd sprake van 'Bijkomende werkzaamheden' die door inschrijver afgeprijsd moeten worden.	Dat is correct. Het gaat om bijkomende werkzaamheden. De inschrijfstaat zal worden aangepast.	26-3-2026
7	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage C Inschrijfstaat p	Bijlage C Inschrijfstaat post 91 en 92 Wat wordt er exact verrekend per keer, de beschikbaarheid als toeslag of 16 keer maximaal 4 uur op werklocatie of 16 keer 4 uur inzet inclusief reistijd? Waarom hanteert u niet inzet per uur, niet iedere inzet vergt inzet van 4 uur?	De opdrachtgever wil er zeker van zijn dat de aannemer minimaal 1 dagdeel (dus 4 uren) beschikbaar is op afroep. Dit is incl. de benodigde reistijd. De inschatting is dat per melding, incl. de benodigde reistijd al snel 4 uur benodigd is. Het behandelen van een klacht (verstopping) is geen stopklus.	26-3-2026

9	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage C Inschrijfstaat p	Bijlage C Inschrijfstaat post 62 Wat is de exacte verwachting van de te inspecteren put, is dit een opname van de put vanuit laatste buis of stroomprofiel? Zo niet, waar dient deze aan te voldoen en op welke wijze dient deze uitgevoerd te worden?	Dit betreft de opname van de put vanuit de laatste buis. Put, putbuis-verbinding e.d. moet op de beelden goed zichtbaar zijn. Dus ook, start inspectie vanuit het midden van de put.	26-3-2026
10	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage C Inschrijfstaat p	Bijlage C Inschrijfstaat posten groter dan In post 210, 310, 411 geeft u aan diameter groter dan. Wat is de maximum diameter waarmee rekening gehouden dient te worden?	Binnen het plangebied zijn er geen buizen groter dan de aangegeven maten in deze posten. De bestekposten in de inschrijfstaat zullen hierop worden aangepast.	26-3-2026
11	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage C Inschrijfstaat p	Bijlage C Inschrijfstaat posten 8 Het reinigingsproces van strengen en putten met verschillende vervuilingpercentages maakt het niet mogelijk om onder posten 8 de afzonderlijke tonnen toe te wijzen aan één specifieke sub post. Waarom hanteert u verschillende posten voor het afvoeren en storten van vrijgekomen rioolslib? Is het niet eenvoudiger één post te vermelden en hanteren?	Dat is correct. Deze posten zijn ontstaan op basis van een doorrekening van de percentages. We maken er 1 bestekpost van. De inschrijfstaat wordt hierop aangepast.	26-3-2026
12	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage K - 3.2.1 e	Bijlage K - 3.2.1 e U geeft aan gemiddelde vervuilingsgraad tot 20%; Voor zinkers geldt een vervuiling tot 30%. Bedoelt u dat de in Bijlage C vermelde hoeveelheden post 4 enkel zinkers betreffen? Zo niet, waar moet rekening mee gehouden worden?	In deze hoeveelheden zitten zinkers en naar verwachting meer vervuilde leidingen.	26-3-2026
13	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage K - 3.2.2 b	Bijlage K - 3.2.2 b U geeft aan dat het gebruik van extra zuigslangen en dergelijke deel uit maken van de werkzaamheden. Op welke wijze worden de extra aan te voeren en toe te passen middelen verrekend? Is dat vanaf een afstand vanaf 10 meter van de openbare weg?	Deze worden niet verrekend en is afhankelijk van de uitvoeringsmethode. Putten zijn binnen een afstand van 10 meter altijd bereikbaar. Hetzij vanaf de openbare weg of met gebruik van de genoegde rijplaten in post 12.	26-3-2026
14	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage K - 2.3 b	Bijlage K - 2.3 b U geeft aan minimaal 3 maanden ervaring in de branche verwacht wordt, onder 2.7 a stelt u minimaal één jaar ervaring. Deze 2 ervaringsseisen komen niet met elkaar overeen.	Het gaat hier om twee aparte onderdelen: reinigingswerkzaamheden = minimaal één van monteurs op het werk heeft minimaal 3 maanden ervaring in de werkzaamheden. Inspectiewerkzaamheden = de inspectiemedewerker dient minimaal één jaar in het bezit te zijn van het diploma "Inspecteur Visuele Inspectie Riolering".	26-3-2026
15	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage K - 1.16 a	Bijlage K - 1.16 a U geeft aan dat het areaal ook op particulier terrein bereikbaar zijn. Bedoelt u dat deze locaties vrij te bereiken zijn en zonder stagnatie of tussenkomst derden betreden kunnen worden? Zo niet, waar dient rekening mee gehouden te worden ten aanzien van de stagnatie / stilstand die daarmee gemoeid gaat?	Er zijn locaties waar het riool in particulier terrein ligt (bv Simonshaven). In die gevallen zal zeker niet zonder tussenkomst van derden de particuliere terreinen betreden kunnen worden. Er zal contact opgenomen moeten worden met de eigenaar om toegang te regelen. Dit kan verrekend worden op de communicatiepost - 14.	26-3-2026
16	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage K - 1.5 a.	Bijlage K - 1.5 a. Op welke wijze worden de te treffen verkeersmaatregelen verrekend als deze verder gaan dan het afzetten van de eigen werkplek?	De inschrijfstaat wordt aangevuld met post 13: Toepassen, instandhouden en verwijderen afzettingen conform CROW 96b.	26-3-2026
17	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage K - 1.5 a.	Bijlage K - 1.5 a. U stelt dat voldaan moet worden aan de CROW 96a. Op welke specifieke locaties dienen er werkzaamheden op de autosnelweg uitgevoerd te worden?	Dit is een fout in het programma van eisen. Het gaat alleen om de CROW 96b.	26-3-2026
18	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage K - 1.4 k	Bijlage K - 1.4 k Er worden specifieke eisen gesteld aan de bezorging en planning hiervan; kunt u deze resultaatsverplichting als een aparte resultaatsverplichting opnemen om deze te kunnen verrekenen?	Er wordt een extra post aan de inschrijfstaat toegevoegd.	26-3-2026

19	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage K - 1.4 j	Bijlage K - 1.4 j U stelt dat in de bewonersbrief de dag van reiniging dient te worden gespecificeerd, uitvoeringstechnisch is dit nooit exact te plannen; kunt u dit wijzigen in een vermelding van een uitvoeringsweek? Zo niet, bent u zich bewust dat het exact vermelden van dag van uitvoering kostenconsequenties heeft als de reiniging gestaakt moet worden omdat de briefjes een andere dag van uitvoering aangeven.	De specifieke reinigingsdagen dienen in de bewonersbrief vermeld te worden, zodat bewoners tijdig geïnformeerd zijn binnen welke periode er werkzaamheden zijn. Op de dag zelf dienen bewoners nogmaals herinnerd te worden. Eventueel met behulp van een deurhanger of flyer (voor het sluiten van de deksels).	26-3-2026
20	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Offerteleidraad 4.2.3-3	Offerteleidraad 4.2.3-3 U vraagt een ervaringseis overeenkomstig de NEN3398, echter komt deze niet terug in de Bijlage C Inschrijfstaat en rechtvaardigt het niet om deze ervaringseis te stellen. Kunt u deze eis aanpassen of de resultaatsverplichting opnemen zodat deze het analyseren en beoordelen van de toestandsaspecten conform de NEN3398 kunnen worden afgeprijsd door de inschrijvers?	De verwijzing naar de NEN 3398 en NEN 3399 in de offerteleidraad is niet juist. Dit dient NEN-EN 13508-2 te zijn zoals omschreven in het programma van eisen. In inschrijfstaat wordt aangevuld met een extra post voor de beoordeling.	26-3-2026
21	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Offerteleidraad 4.2.3-2	Offerteleidraad 4.2.3-2 Bedoelt u reinigen riolering conform de BRL K10014?	Dat klopt.	26-3-2026
22	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Inschrijfstaat	Wat wordt er verwacht bij post 94 dat er toegepast wordt?	Met een veiligheidsunit bij reinigingswerkzaamheden bedoelen we: een speciaal uitgeruste voorziening (vaak een voertuig of mobiele installatie) die bedoeld is om de veiligheid van medewerkers te waarborgen wanneer zij in of bij riolen werken. Rekening houden met: Gasdetectieapparatuur: Om gevaarlijke gassen zoals waterstofsulfide (H ₂ S), methaan of zuurstoftekort te meten. Ademluchtvoorziening: Bijvoorbeeld persluchtflessen of een ademluchtcompressor, zodat medewerkers veilig kunnen werken in een besloten ruimte. Reddingsmiddelen: Zoals een harnas, lier (takel) en driepoot om iemand snel uit een put of riool te halen. Communicatiemiddelen: Voor contact tussen medewerkers boven en onder de grond. Ventilatiesysteem: Om frisse lucht in het riool te blazen en gevaarlijke dampen af te voeren.	26-3-2026
23	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Omvang per jaar	Kunt u aangeven hoeveel m1 riool per jaar gemiddeld verwacht wordt te reinigen en te inspecteren?	De gemiddelde verwachting is: -2026 = ca. 25000 m ¹ -2027 = ca. 40000 m ¹ -2028 = ca. 40000 m ¹ -2029 = ca. 40000 m ¹ -2030 = ca. 25000 m ¹ ofwel het resterende deel van de ca 173000 m ¹	26-3-2026
24	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Schouwen	Op welke wijze wordt geconcludeerd de hoeveelheid % van de vervuilinggraad in het rioolstelsel aanwezig is?	Vooraf steekproefsgewijs meten. Achteraf op basis van de bonnen.	26-3-2026
25	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage K	In het algemeen worden veel werkzaamheden benoemd in bijlage K. Om een gelijk speelveld te creëren voor alle partijen dienen alle genoemde activiteiten in de bijlage K verwoord te zijn in de inschrijfstaat.	Er worden diverse posten aan de inschrijfstaat toegevoegd.	26-3-2026
26	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage K 1.4 lid J	Het verzorgen van bewonersbrief is geen bestekpost voor opgenomen. Het verzoek om hiervoor een post op te nemen.	Er wordt een extra post aan de inschrijfstaat toegevoegd.	26-3-2026
27	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Inschrijfstaat	T.b.v. het afpompen van het rioolstelsel is geen post opgenomen. Het is voor ons in dit stadium niet in te schatten om welke omvang dit gaat. Het verzoek om hiervoor een post op te nemen t.b.v. afpompen stelsel.	Er wordt een extra post aan de inschrijfstaat toegevoegd.	26-3-2026
28	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Inschrijfstaat	Post 62. Inspectie put, dient deze conform de NEN uitgevoerd te worden. Graag hierbij aangeven welke resultaat verplichting hier verwacht wordt.	Nee, hiermee wordt bedoeld dat er extra aandacht moet zijn voor het tijdens de inspectie goed in beeld brengen van de put-buisverbinding en de inspectieput zelf.	26-3-2026

29	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage K 2.6 lid D	T.b.v. het afsluiten van de riool door middel van afsluiters is op basis van de huidige beschikbare informatie niet te bepalen. Hiervoor dient een post opgenomen te worden t.b.v. afsluiten van het riool.	Er wordt een extra post aan de inschrijfstaat toegevoegd.	26-3-2026
30	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage K 1.22	Klopt het dat de oproep t.b.v. Calamiteiten, alleen tijdens reguliere werktijden en werkdagen geldt. En welke inzet van materiaal/materieel wordt hier verlangd?	Alleen tijdens reguliere werktijden. De verwachte inzet staat vermeld in de posten 91, 92 en 93 van de inschrijfstaat.	26-3-2026
31	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage K 1.19	Het verzoek om een post op te nemen voor het storten van deze materialen. Het is voor af niet te bepalen om welke hoeveelheid rekening gehouden moet worden.	Er wordt een extra post aan de inschrijfstaat toegevoegd.	26-3-2026
32	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage K 1.16	De opgenomen eis dat opdrachtnemer voorafgaand aan de prijsaanbieding kennis heeft genomen van de ligging en bereikbaarheid van alle installaties is in de praktijk niet volledig uitvoerbaar, omdat de bereikbaarheid vooraf niet voor alle assets objectief is vast te stellen. Opdrachtnemer kan hier daarom bij inschrijving niet volledig rekening mee houden. Verzoekt de aanbestedende dienst te bevestigen dat opdrachtnemer bij prijsaanbieding mag uitgaan van normale bereikbaarheid en dat niet vooraf kenbare afwijkingen in bereikbaarheid niet voor rekening en risico van opdrachtnemer komen.	Het is wel van belang dat de opdrachtnemer vooraf kennis neemt van het areaal, het gebied en de gemeente. Voor bereikbaarheid is het uitgangspunt dat putten bereikbaar zijn vanaf de openbare weg. Er gelden uitzonderingen waarvoor tussenkomst van een particulier (post 14) of extra voorziening treffen (post 11) nodig is om putten te bereiken.	26-3-2026
33	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage K 1.5 Lid H	Deze BRL ver wijzigingen hebben niks te maken met verkeersafzettingen?	Dat wordt in deze post ook niet aangegeven.	26-3-2026
34	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage K 1.5	T.b.v. aanvragen/maken meldingen Melvin ect is geen post opgenomen. Indien dit van toepassing is, het verzoek tot een bestekpost op te nemen voor het maken van meldingen/aanvraag vergunningen.	Er wordt een extra post aan de inschrijfstaat toegevoegd.	26-3-2026
35	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage K 1.5	De kosten t.b.v. verkeersafzettingen kunnen deze verrekend worden op post groep 1 van de inschrijfstaat?	Er wordt een extra post aan de inschrijfstaat toegevoegd.	26-3-2026
36	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	Bijlage K 1.4	Lid L. T.b.v. schouwen van locatie t.b.v. inspectie is geen post opgenomen. Graag hiervoor een post opnemen t.b.v. schouwen.	Er wordt een extra post aan de inschrijfstaat toegevoegd.	26-3-2026
37	Inschrijffase	Reinigen en inspecteren riolering	SROI	Het verzoek om de SROI verplichting aan te passen naar de loonsom 2% . Aangezien dit werk beperkt is met inzet personeel in verhouding met materieel kosten. Tevens is dit specifiek werk waardoor lastig is om hier sowieso geschikte mensen voor te vinden zijn lastig.	Zie antwoord vraag 1.	26-3-2026
8	Aanvulling vanuit Aanbestedende Dienst		Bijlage C Inschrijfstaat p	Bijlage C Inschrijfstaat post 8	De inschrijfstaat wordt aangepast naar: 1600 ton.	26-3-2026