

**Aanvullende vragen op 3 april 2026 verschenen Nota van Inlichtingen Reinigen en inspecteren riolering**

Datum 09-04-2026

Contract 10623

Ref. Nr.	Fase	Onderwerp	Vraag	Antwoord Gez.	Ontvangens op
	Inschrijffase				9-4-2026
		reactie op antwoord vraag 2	In uw antwoord op vraag 2 geeft u aan dat er 25 km/jaar gereinigd en geïnspecteerd moet zijn. Dit wordt in de oorspronkelijk referentie niet zo benoemd. Daar wordt alleen de eis 30 km benoemd. Door nu aan te geven dat dit 25 km/jaar moet zijn verzaard juist de referentie en strookt weer niet met de benoemde opdrachtwaarde van 65 dzd euro per jaar. Graag het verzoek om de eis aan te passen naar 25km per contract of referentie en niet per jaar.	De referentie-eis zoals opgenomen in de Nota van Inlichtingen wordt niet beschouwd als een verzwarende. Met deze concretisering wordt aangesloten bij de aard en continuïteit van de uitvoering te voeren werkzaamheden. De aanbestedende dienst ziet dan ook geen aanleiding om de eis aan te passen. Zie ook de toelichting onderaan deze aanvulling op de nota van inlichtingen.	9-4-2026
			Ten aanzien van de extra toegevoegde post 95 Beoordeling en rapportage conform de NEN13508-2, bedoeld u de beoordeling conform de NEN 3398; dient dit een eenvoudige excel sheet te zijn of dient de inspectie (inclusief beelden) beoordeeld te worden door een adviseur? Waar dient rekening mee gehouden te worden bij het afprijzen?	Met betrekking tot post 95 wordt het volgende verduidelijkt. De beoordeling en rapportage dienen te worden uitgevoerd conform NEN-EN 13508-2:2011. Hiermee wordt nadrukkelijk niet NEN 3398 bedoeld.  De werkzaamheden betreffen een inhoudelijke beoordeling van inspectiebeelden door deskundig personeel. Dit houdt in dat inspecties worden beoordeeld, gecodeerd en geclassificeerd conform de norm, inclusief vastlegging van gebreken (ten minste vanaf klasse 4 met beeld), en verwerking van belemmeringen, tegeninspecties en metingen.  De resultaten dienen te worden opgeleverd in de vorm van een inspectierapport, inclusief de voorgeschreven dataformaten (o.a. RIBx) en bijbehorende videobeelden.  Bij het afprijzen dient de inschrijver rekening te houden met de volledige beoordeling, rapportage en oplevering conform de gestelde eisen, inclusief herstel van eventuele tekortkomingen in de rapportage en codering.  Het opstellen van een maatregelplan maakt geen onderdeel uit van deze post.	8-4-2026
		reactie op antwoord vraag 2	U wijzigt hiermee een onderdeel van de spelregels van de lopende aanbestedingsprocedure; dit is niet toegestaan en kan het gunningsproces in de weg staan wanneer de nummer 2 hierop na voornemen tot gunning in bezwaar gaat. U doet er verstandig aan deze aanpassing te herstellen.	De wijziging is niet wezenlijk. Zie ook de toelichting onderaan deze aanvulling op de nota van inlichting. Wel wordt er een rectificatie geplaatst en de inschrijfdatum uitgesteld.	8-4-2026
		reactie op antwoord vraag 4	U geeft aan dat de vraag niet duidelijk was, bedoelt wordt: Als het aanvoeren en gebruik van rijplaat voorziening duurder is dan het verrekenen van extra inspanning reiniging- en inspectie unit; wordt de laatste optie dan verrekend met opdrachtnemer?	Voor de eenheidsprijs is 50 strekkende meter opgenomen voor het bereiken van inspectielocaties. Indien het gebruik van rijplaten in de uitvoering niet nodig is, vindt geen verrekening plaats.  Situering: inspectieputten welke zonder voorzieningen niet bereikbaar zijn voor reinigings- en inspectievoertuigen. Binnen deze bestekpost worden ook de rijplaten verrekend om putten net naast de rijbaan in de wegberm bereikbaar te maken. Met materiaal van de aannemer, inclusief het aanvoeren, aanbrengen, onderhouden, opnemen, afvoeren en evt. herstelkosten zoals richten en walsen.	8-4-2026

		reactie op antwoord vraag 16	Welke specifieke figuurnummers uit de CROW96b moeten in deze prijs per eenheid worden afgeprijsd? Dit is niet te herleiden uit het programma van eisen en van inschrijver kan niet verwacht worden dat zij alle voorkomende figuurnummers in een prijs per eenheid samenvatten. Welk specifiek figuurnummer dient te worden geprijsd?	Huidige post in de inschrijfstaat wordt aangepast en er worden extra posten toegevoegd.	8-4-2026
		reactie op antwoord vraag 18	U geeft de te verreken hoeveelheid van 1 EUR aan. Met welk aantal bewonersbrieven moet rekening gehouden worden?	De aanbestedende dienst neemt kennis van uw verzoek om de bezorging en planning als separate resultaatsverplichting op te nemen. De in het bestek opgenomen verplichtingen ten aanzien van bewonerscommunicatie blijven ongewijzigd en maken integraal onderdeel uit van de opdracht.  Ten aanzien van de hoeveelheid bewonersbrieven geldt dat, bij het ontbreken van projectspecifieke gegevens, voor de inschrijving dient te worden uitgegaan van 60 bewonersbrieven per kilometer riolering voor de categorie woonwijk (rijwoningen / stedelijk).  Deze hoeveelheid geldt als rekenwaarde voor de inschrijving. Verrekening vindt plaats op basis van het werkelijk aantal bezorgde bewonersbrieven.	8-4-2026
		reactie op antwoord vraag 18	Bent u zich bewust dat alle EURO posten volledig verrekend dienen te worden bij een minimum verwerkte hoeveelheid, ook bij niet verlengen van overeenkomst.	De post wordt aangepast naar een verrekenbare post.	8-4-2026
		reactie op antwoord vraag 19	Inschrijver heeft het beperkende karakter van deze werkwijze aangegeven, bent u zich bewust dat dit een zeer beperkend karakter met zich meedraagt en dit de prijs per meter reiniging en inspecteren zal verhogen? Immers kan er nooit uitgeweken worden als deze datum niet correct op de verspreide bewonersbriefjes is vermeld.	De aanbestedende dienst handhaaft dat bewoners vooraf over de uitvoeringsdag worden geïnformeerd. Daarbij is planningsflexibiliteit toegestaan onder de volgende voorwaarden:  - In de bewonersbrief wordt een uitvoeringsvenster (week of meerdere aaneengesloten dagen) opgenomen; - Uiterlijk één werkdag voorafgaand aan de uitvoering wordt de definitieve uitvoeringsdag gecommuniceerd (bijvoorbeeld via deurhanger of flyer); - Indien van toepassing wordt op de uitvoeringsdag een aanvullende herinnering verstrekt.  Verschuivingen van werkzaamheden binnen het gecommuniceerde uitvoeringsvenster worden geacht onderdeel uit te maken van het uitvoeringsrisico van de opdrachtnemer en geven geen recht op verrekening.	8-4-2026
		reactie op antwoord vraag 20	U heeft een EURO post opgenomen voor een activiteit waarvan de hoeveelheden in eerste twee jaar van het contract en laatste twee jaar na verlenging sterk afwijken. Kunt u deze verrekenbaar stellen per km?  Bent u zich bewust dat alle EURO posten volledig verrekend dienen te worden bij een minimum verwerkte hoeveelheid, ook bij niet verlengen van overeenkomst.	Waar van toepassing zijn de EURO-posten aangepast van niet-verrekenbaar naar verrekenbaar.	8-4-2026
		reactie op antwoord vraag 29	U heeft een EURO post toegevoegd die door inschrijvers niet eenduidig af te prijzen is, immers kan niet voorzien worden in welke mate of situaties afsluiters geplaatst gaan worden binnen een scoop van vier jaar.  Bent u zich bewust dat alle EURO posten volledig verrekend dienen te worden bij een minimum verwerkte hoeveelheid, ook bij niet verlengen van overeenkomst.	Post wordt verwijderd. Voor alle strengen geldt: inclusief het ter beschikking stellen en aanbrengen van voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. Waar van toepassing zijn de EURO-posten aangepast van niet-verrekenbaar naar verrekenbaar.	8-4-2026

		reactie op antwoord vraag 34	U heeft een EURO post opgenomen voor een activiteit waarvan de inschrijver geen notie heeft hoe vaak en in welke mate deze impact heeft op de prijs. Kunt u deze verrekenbaar stellen per keer?	Het aantal meldingen via Melvin is niet eenduidig op basis van kengetallen te bepalen voor de totale omvang van circa 170 km riolering. Het aantal meldingen is sterk afhankelijk van de fasering, clustering van werkzaamheden en de ligging binnen met name gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Hierdoor kan het aantal variëren van enkele tientallen (geclusterde) meldingen tot circa honderd individuele meldingen. Voor de inschrijving en verrekening wordt daarom uitgegaan van een verrekenbare hoeveelheid van 100 stuks. De daadwerkelijke verrekening vindt plaats op basis van het werkelijk aantal uitgevoerde meldingen.	8-4-2026
		reactie op antwoord vraag 34	Zo niet, waar dient van uit gegaan te worden bij een eventuele handhaving van de EURO post?	De post wordt aangepast naar een verrekenbare post.	
		reactie op antwoord vraag 35	Zie aanvullende vraag antwoord 16	De kosten ten behoeve van verkeersafzettingen dienen te worden verrekend via post 13 en 19 t/m 150 van de inschrijfstaat.	8-4-2026
		reactie op antwoord vraag 36	U heeft een EURO post opgenomen voor een activiteit waarvan de hoeveelheden in eerste twee jaar van het contract en laatste twee jaar na verlenging sterk afwijken. Kunt u deze verrekenbaar stellen per km?  Bent u zich bewust dat alle EURO posten volledig verrekend dienen te worden bij een minimum verwerkte hoeveelheid, ook bij niet verlengen van overeenkomst.	De post wordt aangepast naar een verrekenbare post.	8-4-2026
		reactie op antwoord vraag 37	U heeft enkele posten toegevoegd waarbij de verwachting is dat de resultaatsverplichting verduidelijkt wordt in het programma van eisen. Kunt u e.e.a. opnemen in een nieuwe versie?	Niet akkoord.	8-4-2026
		Aanvulling	Op dit moment wordt er in de branche een brandstofclausule toegepast omdat het onzeker is waar de huidige prijsstijgingen zullen eindigen als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten. Staat u open om dit door te berekenen naast de afgesproken prijzen in de inschrijfstaat? Zo niet, bent u zich bewust dat u anders de gehele looptijd inclusief verlengingen de hogere brandstofprijs verdisconteerd zult zien in de prijs per eenheid?	Gezien de huidige uitzonderlijke volatiliteit op de brandstofmarkt en de onzekerheid over de verdere ontwikkeling daarvan, wordt naast de indexatiemogelijkheden zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken, voor de duur van de overeenkomst een mechanisme voor tijdelijke prijsaanpassing gehanteerd voor brandstof gerelateerde posten op basis van een objectieve index (de CBS-brandstofprijsindex, Peilmaand Februari van lopende contractjaar). Indien zich omstandigheden voordoen waarbij de ontwikkeling van brandstofprijzen leidt tot disproportionele en niet redelijkerwijs beheersbare kostenstijgingen voor de opdrachtnemer, kan de opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek indienen tot tijdelijke aanvullende prijsaanpassing op basis van de CBS-brandstofprijsindex, peilmaand februari. Een dergelijk verzoek is toegestaan in de volgende gevallen: 1. Er is sprake van extreme brandstofprijsstijging (een stijging van >15% binnen 30 dagen, of een stijging van >25% t.o.v. Peilmaand van lopende contractjaar), 2. Het gaat om brandstoffen die worden gebruikt voor mobiele werktuigen. Een dergelijk verzoek mag toegepast worden op de volgende kosten: prijsaanpassing van de brandstofcomponent. Een dergelijk verzoek bevat ten minste: 1. een onderbouwing van de kostenimpact op het brandstofgerelateerde deel van de opdracht; 2. een vergelijking tussen de feitelijke prijsontwikkeling en de gehanteerde index; 3. een toelichting waarom de reguliere indexatie onvoldoende compenseert; 4. een voorstel voor een tijdelijke en proportionele aanpassing; 5. een overzicht van mitigerende maatregelen (bijv. optimalisatie inzet materieel). De aanbestedende dienst beoordeelt ieder verzoek afzonderlijk en kan, indien zij dit redelijk en billijk acht, besluiten tot een tijdelijke aanvullende prijsaanpassing of een andere passende maatregel. Aan toepassing van deze clausule kunnen geen rechten voor toekomstige situaties worden ontleend.	8-4-2026

		Aanvulling	Juridische onderbouwing	<p>1. Inleiding Naar aanleiding van de ontvangen reactie van een ondernemer over de wijziging van de referentie-eisen (verlaging van 30 km naar 25 km), is beoordeeld of deze wijziging noopt tot intrekking en her-aanbesteding van de opdracht.</p> <p>2. Juridisch kader Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, in het bijzonder het arrest Pressetext Nachrichtenagentur GmbH v Austria en nadien bevestigd in Finn Frogne A/S v Rigspolitiet, geldt dat een aanbestedingsprocedure slechts opnieuw hoeft te worden gestart indien sprake is van een wezenlijke wijziging van de voorwaarden van de opdracht.</p> <p>Van een wezenlijke wijziging is sprake indien de wijziging:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•de kring van potentiële inschrijvers had kunnen beïnvloeden of de mededinging had kunnen vervalsen;</li> <li>•de economische balans van de opdracht wijzigt in het voordeel van de opdrachtnemer;</li> <li>•de opdracht aanzienlijk wordt uitgebreid; of</li> <li>•de aard van de opdracht wezenlijk verandert.</li> </ul> <p>Deze criteria dienen te worden beoordeeld in het licht van de aanbestedingsrechtelijke beginselen van gelijke behandeling en transparantie.</p> <p>Daarnaast volgt uit nationale rechtspraak, waaronder Clear Channel Nederland BV/ Gemeente Utrecht, dat het leerstuk van de wezenlijke wijziging terughoudend moet worden toegepast en dat niet snel sprake is van een zodanige wijziging dat her-aanbesteding is vereist.</p> <p>3. Beoordeling van de wijziging De wijziging in casu betreft een beperkte aanpassing van een geschiktheidseis, waarbij de vereiste referentieomvang is verlaagd van 30 km naar 25 km. Daarbij is van belang dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•de aard en inhoud van de opdracht ongewijzigd blijven;</li> <li>•de gevraagde kerncompetenties ongewijzigd blijven;</li> <li>•de minimale opdrachtwaarde van de referenties (€65.000) ongewijzigd blijft;</li> <li>•de maximale uitvoeringsperiode (1 jaar) ongewijzigd blijft;</li> <li>•uitsluitend sprake is van een beperkte kwantitatieve versoepeling van een bestaande eis.</li> </ul> <p>Gelet hierop is geen sprake van een wijziging van de aard of de economische balans van de opdracht.</p> <p>Ten aanzien van de mededinging geldt dat deze beperkte versoepeling naar haar aard niet leidt tot een wezenlijke wijziging van de kring van potentiële inschrijvers. De eis blijft van dezelfde orde van grootte en gericht op dezelfde kerncompetenties.</p> <p>4. Fase van de procedure Daarbij is van belang dat de wijziging heeft plaatsgevonden in een fase waarin de inschrijvingstermijn nog liep. De wijziging is transparant bekendgemaakt en de termijn voor het indienen van inschrijvingen is verlengd. Hierdoor hebben alle (potentiële) inschrijvers een gelijke en reële mogelijkheid om (opnieuw) een inschrijving voor te bereiden of een reeds voorbereide inschrijving aan te passen. Van enige verstoring van het gelijke speelveld is dan ook geen sprake.</p> <p>5. Conclusie Gelet op het voorgaande is geen sprake van een wezenlijke wijziging in de zin van de toepasselijke jurisprudentie. De aanbestedende dienst mocht de wijziging doorvoeren zonder de procedure in te trekken en opnieuw aan te besteden.</p> <p>6. Zorgvuldigheid De aanbestedende dienst heeft de wijziging op transparante wijze bekendgemaakt en de inschrijftermijn verlengd, zodat is voldaan aan de beginselen van gelijke behandeling en transparantie.</p> <p>7. Afsluiting De aanbestedende dienst ziet dan ook geen aanleiding om de aanbestedingsprocedure in te trekken of opnieuw te starten.</p>	
--	--	------------	-------------------------	--	--