

=====  
Gemeente Zeist  
=====

NOTA VAN INLICHTINGEN BEHOREND BIJ:

BESTEK W03-2025

inzake  
Raamovereenkomst onderhoud elementenverhardingen 2026-2027

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

De bij het bestek behorende inschrijfstaat wordt vervangen door de bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegde inschrijfstaat.

Status:	Definitief	
Kenmerk:	GZe2504-B01 d1.0	
Opgesteld:	Marcel van Oijen	d.d. 25 maart 2026
Gecontroleerd:	Eric Artz	d.d. 25 maart 2026
Vrijgegeven:	Eric Artz	d.d. 25 maart 2026

## 1. ALGEMEEN

### 01 OPDRACHTGEVER

### 02 DIRECTIE

### 03 LOCATIE

### 04 ALGEMENE BESCHRIJVING

### 05 TIJDSBEPALING

1. Deze raamovereenkomst gaat in op 01-06-2026 met een looptijd tot 31-12-2027 met optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar.

2. De werkzaamheden worden jaarlijks uitgevoerd in deelopdrachten.

Inschatting is de volgende deelopdracht:

- Groot elementenonderhoud (compleet herstraten >250m2)	1-2 st per jaar
- Klein elementenonderhoud (50 tot 250 m2)	26 st per jaar
- Meldingen (tot 50 m2 per melding)	13 st per jaar
- Inritten (ca 2 stuks/maand, variabel oppervlak 10-100 m2)	24 st per jaar
- Calamiteiten	hoeveelheden opnemen in deelopdrachten klein onderhoud

Per deelopdracht zal door de opdrachtgever worden aangegeven binnen hoeveel werkbare werkdagen of per welke datum de deelopdracht dient te worden opgeleverd. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 (2025), bedraagt is € 500,00 per dag per deelopdracht.

3. In verband met het bepaalde in paragraaf 42 lid 4 van de UAV 2012 (2025) wordt bepaald dat opleveringstermijnen van deelopdrachten niet met elkaar in verband staan.
4. Uiterlijk 2 weken na het verstrekken van een deelopdracht, ontvangt de directie een planning waarin de werkzaamheden van de deelopdracht zijn opgenomen. De directie laat binnen 1 week weten of de planning akkoord is.
5. De uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht dient binnen 4 weken na goedkeuring van de planning te starten. Voor elke werkdag dat later wordt gestart bedraagt de korting € 500,00 per werkdag.
6. De uitvoering van een deelopdracht dient aaneensluitend te geschieden. Het is de aannemer niet toegestaan om de uitvoering op te splitsen in een of meer delen, tenzij de directie daarvoor uitdrukkelijke toestemming (schriftelijk of via email) heeft verleend.

### 06 ONDERHOUDSTERMIJN

### 07 KWALITEITSBORGING

### 08 DUURZAAMHEID

### 09 COMMUNICATIE

---

## 2. BESCHRIJVING

### 2.1. ALGEMENE GEGEVENS

#### 01 TEKENINGEN

#### 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

#### 03 KWALITEITSBORGING

#### 04 BIJLAGEN

#### 05 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

#### 06 BEGRIPPEN

#### 07 DEELOPDRACHTEN

#### 08 LIJST VAN ONTSLUITINGSWEGEN

Op de in bijlage 3 opgenomen wegen mag tijdens de spitstijden geen (onderhouds)werkzaamheden plaatsvinden waarbij rijbanen of fietspaden moeten worden afgesloten.

De aannemer mag maximaal 1 uur extra declareren, indien er werkzaamheden op rijbanen en/of fietspaden op de in bijlage 3 genoemde wegen plaatsvinden. Op trottoirs langs in bijlage 3 benoemde wegen kan (in principe) volgens reguliere werktijden worden gewerkt. In geval van calamiteiten is de werkurenbeperking volgens bijlage 3 niet van toepassing.

## 2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110010								Deze post is aangepast.			
110010	831799							Afvoeren overblijvende bestratingsmaterialen. Betreft: het afvoeren van overblijvende, gebroken of niet voor hergebruik benodigde bestratingsmaterialen zoals betontegels, betonstraatstenen, straatbakstenen en betonbanden Gemeente stelt een locatie beschikbaar voor container(s) op de gemeentewerf Hoeveelheidsbepaling door middel van wegingen op de weegbrug van de acceptant Afvoeren naar een erkend verwerker	ton	900,00	F
110020								Deze post is toegevoegd.			
110020	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft het schoonmaken van betontegels zodat ze geschikt worden voor hergebruik Betontegels Wijze van schoonmaken ter keuze van de aannemer. Materiaal na bewerking verwerken volgens betreffende bestratingsposten volgens bestekspostnr(s). 441 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 110010	m2	8.500,00	F
			7								
				9							
					1						
						1					
110030								Deze post is toegevoegd.			
110030	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft het schoonmaken van grasbetontegels zodat ze geschikt worden voor hergebruik Grasbetontegels Wijze van schoonmaken ter keuze van de aannemer. Materiaal na bewerking verwerken volgens betreffende bestratingsposten volgens bestekspostnr(s). 442 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 110010	m2	450,00	F
			9								
				9							
					1						
						1					
110040								Deze post is toegevoegd.			
110040	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft het schoonmaken van betonstraatstenen zodat ze geschikt worden voor hergebruik Betonstraatstenen, waal-, dik- en keiformaat Wijze van schoonmaken ter keuze van de aannemer. Materiaal na bewerking verwerken volgens betreffende bestratingsposten volgens bestekspostnr(s). 443 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 110010	m2	14.500,00	F
			9								
				9							
					1						
						1					
110050								Deze post is toegevoegd.			
110050	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft het schoonmaken van straatbakstenen zodat ze geschikt worden voor hergebruik Straatbakstenen, waal-, dik- en keiformaat Wijze van schoonmaken ter keuze van de aannemer. Materiaal na bewerking verwerken volgens betreffende bestratingsposten volgens bestekspostnr(s). 444 1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 110010	m2	1.500,00	F
			9								
				9							
					1						
						1					
110060								Deze post is toegevoegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110060	831599							Pakketteren en formatteren. Betreft: betontegels pakketteren en formatteren t.b.v. machinaal straten Afmetingen pakketten ter keuze aannemer Inclusief toepassen pallet Wijze van pakketteren passend bij het aanlegverband	m2	8.000,00 F	
110070								Deze post is toegevoegd.			
110070	831599							Pakketteren en formatteren. Betreft: grasbetontegels pakketteren en formatteren t.b.v. machinaal straten Afmetingen pakketten ter keuze aannemer Inclusief toepassen pallet Wijze van pakketteren passend bij het aanlegverband	m2	400,00 F	
110080								Deze post is toegevoegd.			
110080	831599							Pakketteren en formatteren. Betreft: betonstraatstenen pakketteren en formatteren t.b.v. machinaal straten Afmetingen pakketten ter keuze aannemer Inclusief toepassen pallet Wijze van pakketteren passend bij het aanlegverband	m2	14.000,00 F	
110090								Deze post is toegevoegd.			
110090	831599							Pakketteren en formatteren. Betreft: straatbakstenen pakketteren en formatteren t.b.v. machinaal straten. Afmetingen pakketten ter keuze aannemer Inclusief toepassen pallet Wijze van pakketteren passend bij het aanlegverband	m2	1.400,00 F	
330010								Deze post is gewijzigd.			
330010	252299							Leveren PVC 125 mm buis. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs Nominale middellijn 125 mm Leveren op de plaats van verwerking	m m	825,00 F	825,00 L
340010								Deze post is gewijzigd.			
340010	252702							Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Hoeveelheid tot en met 5 st In bestrating Inclusief benodigd grondwerk Dikte stelring: 50 mm	st	25,00 F	
						1		Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel			
						2		Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton	st		50,00 L
340020								Deze post is gewijzigd.			
340020	252702							Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Hoeveelheid meer dan 5 st In bestrating Inclusief benodigd grondwerk Dikte stelring: 50 mm	st	50,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
				1				Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel			
				2				Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton	st		100,00 L
340040								Deze post is gewijzigd.			
340040	252699							Leveren putrand met deksel.	st	40,00 F	
								Gietijzeren putafdekking met vierkante betonvoet incl. bijbehorende gietijzeren ronde deksel Type 313/24 VEPRO voor zwaar verkeer, hoogte 240mm en een dagmaat van 520 mm o.g. Leverancier: TBS-SVA Leveren op plaats van verwerking	st		40,00 L
541150								Deze post is gewijzigd.			
541150	831699							Toeslag leveren gewassen trottoirband. Betreft: de meerprijs voor het leveren van een gewassen trottoirband Rechte banden, bochtbanden en hulpstukken De deklaag voor trottoirbanden Zeist-West ca 20%: Uitgewassen deklaag kleur GIG van 65% gebroken maasgrind (korrelgrootte 1 tot 3 mm, 12% basalt (korrelgrootte 1-5 mm) en zand 0 tot 2 mm Fabrikant: Struyk Verwo De deklaag voor trottoirbanden buiten Zeist-West ca 80%: Uitgewassen deklaag van 25% basalt en 75% witte kwarts (korrelgrootte 2 tot 5mm). Fabrikant: Struyk Verwo	st	160,00 F	
541250								Deze post is gewijzigd.			
541250	831699							Toeslag leveren gewassen trottoirband. Betreft: de meerprijs voor het leveren van een gewassen trottoirband Rechte banden, bochtbanden en hulpstukken De deklaag voor trottoirbanden Zeist-West ca 20%: Uitgewassen deklaag kleur GIG van 65% gebroken maasgrind (korrelgrootte 1 tot 3 mm, 12% basalt (korrelgrootte 1-5 mm) en zand 0 tot 2 mm Fabrikant: Struyk Verwo De deklaag voor trottoirbanden buiten Zeist-West ca 80%: Uitgewassen deklaag van 25% basalt en 75% witte kwarts (korrelgrootte 2 tot 5mm). Fabrikant: Struyk Verwo	st	160,00 F	
541350								Deze post is gewijzigd.			
541350	831699							Toeslag leveren gewassen RWS band. Betreft: de meerprijs voor het leveren van een gewassen trottoirband Rechte banden, bochtbanden en hulpstukken De deklaag voor trottoirbanden Zeist-West ca 20%: Uitgewassen deklaag kleur GIG van 65% gebroken maasgrind (korrelgrootte 1 tot 3 mm, 12% basalt (korrelgrootte 1-5 mm) en zand 0 tot 2 mm Fabrikant: Struyk Verwo De deklaag voor trottoirbanden buiten Zeist-West ca 80%: Uitgewassen deklaag van 25% basalt en 75% witte kwarts (korrelgrootte 2 tot 5mm). Fabrikant: Struyk Verwo	st	160,00 F	
542450								Deze post is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
542450	831699						Toeslag leveren gewassen rijwielpadband. Betreft: de meerprijs voor het leveren van een gewassen rijwielpadband Rechte banden, bochtbanden en hulpstukken De deklaag voor rijwielpadbanden Zeist-West ca 20%: Uitgewassen deklaag kleur GIG van 65% gebroken maasgrind (korrelgrootte 1 tot 3 mm, 12% basalt (korrelgrootte 1-5 mm) en zand 0 tot 2 mm Fabrikant: Struyk Verwo De deklaag voor rijwielpadbanden buiten Zeist-West ca 80%: Uitgewassen deklaag van 25% basalt en 75% witte kwarts (korrelgrootte 2 tot 5mm). Fabrikant: Struyk Verwo	st	160,00	F
542550							Deze post is gewijzigd.			
542550	831699						Toeslag leveren gewassen rijwielpadband. Betreft: de meerprijs voor het leveren van een gewassen rijwielpadband Rechte banden, bochtbanden en hulpstukken De deklaag voor rijwielpadbanden Zeist-West ca 20%: Uitgewassen deklaag kleur GIG van 65% gebroken maasgrind (korrelgrootte 1 tot 3 mm, 12% basalt (korrelgrootte 1-5 mm) en zand 0 tot 2 mm Fabrikant: Struyk Verwo De deklaag voor rijwielpadbanden buiten Zeist-West ca 80%: Uitgewassen deklaag van 25% basalt en 75% witte kwarts (korrelgrootte 2 tot 5mm). Fabrikant: Struyk Verwo	st	160,00	F
551030							Deze post is gewijzigd.			
551030	831699						Toeslag leveren gewassen inritbanden. Betreft: de meerprijs voor het leveren van een gewassen inritbanden Rechte banden en hoekstukken. De deklaag voor inritbanden Zeist-West ca 20%: Uitgewassen deklaag kleur GIG van 65% gebroken maasgrind (korrelgrootte 1 tot 3 mm, 12% basalt (korrelgrootte 1-5 mm) en zand 0 tot 2 mm Fabrikant: Struyk Verwo De deklaag voor inritbanden buiten Zeist-West ca 80%: Uitgewassen deklaag van 25% basalt en 75% witte kwarts (korrelgrootte 2 tot 5mm). Fabrikant: Struyk Verwo	st	5,00	F
822060							Deze bestekspost is vervallen.			
822160							Deze post is toegevoegd.			
822160	620199						Verw. verkeersmaatregelen op fiets- en voetpaden. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatierieks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 822140	keer	40,00	F

---

### 3. BEPALINGEN

#### 83 ELEMENTENVERHARDINGEN

##### 83 1 STRAATWERK

##### 83 12 EISEN EN UITVOERING

##### 83 12 05 HERSTRATEN

- 01 Alle uit het werk of van elders komende oude bestratingsmaterialen, die geheel of gedeeltelijk in het te maken werk moeten worden verwerkt, moeten worden gestraat onder de hamer, voor zover deze niet volgens CROW-publicatie 324 machinaal kunnen worden aangebracht.
- 02 Alle nieuwe bestratingsmaterialen, met uitzondering van gebakken materialen en materialen van natuurlijke oorsprong, die in het te maken werk moeten worden verwerkt, mogen worden gevlijd.