
Behoort bij: AI2025-0240

Raamovereenkomst Grondlogistiek II Strandeiland

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDLOGISTIEK II STRANDEILAND				
11	VERWIJDEREN BESTAANDE SITUATIE				
111	SCHONEN TERREIN				
111010	Schonen terrein (< 5 m3)	m3	5,00	F	
111020	Schonen terrein (> 5 m3)	m3	20,00	F	
111030	Maaien gewas (< 1.000 m2)	are	940,00	F	
111040	Maaien gewas (1.000-5.000 m2)	are	1.880,00	F	
111050	Maaien gewas (> 5.000 m2)	are	3.450,00	F	
111060	Verwijderen begroeiing. (< 1.000 m2)	are	200,00	F	
111070	Verwijderen begroeiing. (1.000-5.000 m2)	are	800,00	F	
111080	Verwijderen begroeiing. (> 5.000 m2)	are	1.300,00	F	
112	VERWIJDEREN VERHARDINGEN				
1121	<u>Verwijderen prefab betonplaten</u>				
112130	Opn. verharding van prefab betonplaten (b. < 3,00 m, > 40 m2)	m2	160,00	F	
114	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
1141	<u>Verwijderen kruidenidylle</u>				
114110	Maaien kruidachtigen (< 2000 m2)	are	110,00	F	
114120	Maaien kruidachtigen (> 2000 m2)	are	990,00	F	
114130	Grond ontgraven uit toplaag kruidenidylle (< 2000 m2)	m3	965,00	F	
114140	Grond ontgraven uit toplaag kruidenidylle (> 2000 m2)	m3	8.700,00	F	
12	BOUWRIJP MAKEN / GRONDWERK				
121	KLEIN GRONDWERK				
1211	<u>Grond ontgraven</u>				
121110	Grond ontgraven uit ophoging. (d. 0,00-0,20 m, < 500 m3)	m3	2.000,00	F	
121120	Grond ontgraven uit ophoging. (d. 0,20-1,00 m, < 500 m3)	m3	2.000,00	F	
121130	Grond ontgraven uit ophoging. (d. >1,00 m, < 500 m3)	m3	2.000,00	F	
121140	Grond ontgraven uit ophoging. (d. 0,00-0,20 m, 500-5.000 m3)	m3	20.000,00	F	
121150	Grond ontgraven uit ophoging. (d. 0,20-1,00 m, 500-5.000 m3)	m3	10.000,00	F	
121160	Grond ontgraven uit ophoging. (d. > 1,00 m, 500-5.000 m3)	m3	10.000,00	F	
1212	<u>Grond verwerken</u>				
121210	Grond verwerken in terrein (d. 0,00-0,20 m, < 500 m3)	m3	4.600,00	F	
121220	Grond verwerken in terrein (d. 0,00-0,20 m, 500-5.000 m3)	m3	13.800,00	F	
121230	Grond verwerken in terrein (d. 0,20-1,00 m, < 500 m3)	m3	4.600,00	F	
121240	Grond verwerken in terrein (d. 0,20-1,00 m, 500-5.000 m3)	m3	23.000,00	F	
122	GROOT GRONDWERK				
1221	<u>Grond ontgraven</u>				
122110	Grond ontgr. uit ophoging. (d. 0,00-1,00 m, 5.000-30.000 m3)	m3	130.000,00	F	
122120	Grond ontgr. uit ophoging. (d. 0,00-1,00 m, > 30.000 m3)	m3	320.000,00	F	
122130	Grond ontgr. uit ophoging. (d. 1,00-6,00 m, 5.000-30.000 m3)	m3	45.000,00	F	
122140	Grond ontgr. uit ophoging. (d. 1,00-6,00 m, > 30.000 m3)	m3	205.000,00	F	
1222	<u>Grond verwerken</u>				
122210	Grond verw. in terrein (d. 0,00-0,50 m, 5.000-30.000 m3)	m3	70.000,00	F	
122220	Grond verw. in terrein (d. 0,00-0,50 m, > 30.000 m3)	m3	350.000,00	F	
122230	Grond verw. in terrein (d. 0,50-1,00 m, 5.000-30.000 m3)	m3	70.000,00	F	
122240	Grond verw. in terrein (d. 0,50-1,00 m, > 30.000 m3)	m3	210.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123	GROND VERVOEREN				
123010	Grond vervoeren (< 0,5 km)	m3	300.000,00	F	
123020	Grond vervoeren (0,5-1,5 km)	m3	405.000,00	F	
123030	Grond vervoeren (1,5-3 km)	m3	41.000,00	F	
124	GRONDBEWERKINGEN				
1241	<u>Verdichten</u>				
124120	Verdichten zand cq niet samenhangende grond. (> 1.000 m2)	m2	49.000,00	F	
1242	<u>Profileren</u>				
124210	Profileren van oppervlakken (< 1.000 m2)	m2	105.000,00	F	
124220	Profileren van oppervlakken (1.000-50.000 m2)	m2	658.000,00	F	
124230	Profileren van oppervlakken (> 50.000 m2)	m2	188.000,00	F	
1243	<u>Bespuiten oppervlakken</u>				
124310	Bespuiten oppervlak met mengsel: anti-stuif (< 1.000 m2)	are	100,00	F	
124320	Bespuiten oppervlak met mengsel: anti-stuif (1.000-50.000 m2)	are	400,00	F	
124330	Bespuiten oppervlak met mengsel: anti-stuif (> 50.000 m2)	are	1.500,00	F	
1244	<u>Doorfrezen sliplaag</u>				
124410	Eggen (bosfrezen/klepelen, d. 0,40 m, < 10.000 m2)	are	400,00	F	
124420	Eggen (bosfrezen/klepelen, d. 0,40 m, > 10.000 m2)	are	700,00	F	
13	BEMALING EN DRAINAGE				
131	BEMALING				
1311	<u>Aanbrengen open bemaling</u>				
131110	Aanbrengen open bemaling	keer	2,00	F	
131120	Instandhouden open bemaling	dag	60,00	F	
131130	Aanbrengen zandvang met olie afscheider	keer	2,00	F	
131140	Instandhouden zandvang met olie afscheider	dag	60,00	F	
131150	Verplaatsen open bemaling	keer	3,00	F	
131160	Verplaatsen zandvang met olie afscheider	keer	3,00	F	
131170	Verwijderen bemaling en toebehoren	keer	2,00	F	
131180	Verwijderen zandvang met olieafschneider	keer	2,00	F	
131190	Verwijderen residu	ton	10,00	F	
131200	Treffen van voorzieningen t.b.v. overrijdbaarheid	keer	4,00	F	
132	VERTICALE DRAINAGE				
1321	<u>Aanbrengen verticale drainage</u>				
132110	Aanbrengen kunststofdrains voor verticale drainage.	m	64.000,00	F	
14	MONITORING				
141	VERWIJDEREN MONITORING				
141010	Verwijderen zakbaken (< 10 st)	st	40,00	F	
141020	Verwijderen zakbaken (> 10 st)	st	128,00	F	
141050	Verwijderen peilbuis	st	15,00	F	
142	AANBRENGEN MONITORING				
142010	Plaatsen zakbaken (< 10 st)	st	20,00	F	
142020	Plaatsen zakbaken (> 10 st)	st	30,00	F	
142030	Verlengen zakbaken	m	50,00	F	
142050	Inmeten zakbaken (<25 st)	st	50,00	F	
142060	Inmeten zakbaken (25-80 st)	st	400,00	F	
142070	Inmeten zakbaken (> 80 st)	st	960,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
17	TRANSPORT				
171	VERVOEREN BETONPLATEN				
171020	Vervoeren betonplaten (< 0,5 km, > 5 ton)	ton	30,00	F	
171040	Vervoeren betonplaten (0,5-3 km, > 5 ton)	ton	30,00	F	
172	VERVOEREN TOPLAAG KRUIDENIDYLLE				
172010	Grond vervoeren (< 0,5 km)	m3	4.850,00	F	
172020	Grond vervoeren (0,5-3 km)	m3	4.850,00	F	
7	TIJDELIJKE MAATREGELEN				
71	LOOPSCHOT, RIJPLAAT EN BOUWHEK				
7144	<u>Rijplaten</u>				
714410	Aanbrengen rijplaten (staal, dubbele rij)	m	15,00	F	
714420	In stand houden rijplatenbaan (staal, dubbele rij)	m*d	450,00	F	
714440	Verwijderen rijplaten (staal)	m	15,00	F	
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
80	EENMALIGE KOSTEN				
801	INRICHTEN WERKTERREIN				
801010	Inrichten werkterrein	keer	1,00	F	
801020	In stand houden werkterrein	week	208,00	F	
801030	Opruimen werkterrein	keer	1,00	F	
804	OPSTELLEN PLANNEN				
8041	<u>V&G-plan</u>				
804110	Opstellen V&G-plan overall uitvoeringsfase	keer	1,00	F	
804120	Opstellen aanvulling op V&G-plan uitvoeringsfase	keer	10,00	F	
805	AERIUSBEREKENING				
8051	<u>Aeriusberekening</u>				
805110	Maken stikstofberekening(en) aanlegfase	st	10,00	F	
8052	<u>Kwartaal rapportage emissie</u>				
805210	Aanleveren kwartaalrapportage emissie	st	16,00	F	
806	OVERLEGGEN				
8061	<u>Coördinatieoverleg</u>				
806110	Deelname aan Coördinatieoverleggen derden	keer	48,00	F	
81	PROEFSLEUVEN				
810010	Graven proefsleuf (< 10 m)	m	50,00	F	
810020	Graven proefsleuf (> 10 m)	m	100,00	F	
82	INMETINGEN / REVISIE				
821	IN- EN UITMETEN				
8211	<u>In- en uitmeten landbodem</u>				
821110	Inmeten landbodem (0-meting, < 10.000 m2)	keer	10,00	F	
821120	Inmeten landbodem (0-meting, > 10.000 m2)	keer	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
821130	Uitmeten landbodem (eindmeting, < 10.000 m2)	keer	10,00	F	
821140	Uitmeten landbodem (eindmeting, > 10.000 m2)	keer	5,00	F	
821150	Verwerken meetgegevens meten landbodem	keer	5,00	F	
8212	<u>In- en uitpeiling waterbodem</u>				
821210	Inpeilen waterbodem	keer	2,00	F	
821220	Uitpeilen waterbodem	keer	2,00	F	
821230	Verwerken meetgegevens meten waterbodem	keer	2,00	F	
822	REVISIE				
8220	<u>Revisie</u>				
822010	Aanleveren revisiegegevens maaiveld-inrichting	keer	10,00	F	
83	MOBILISEREN MATERIEEL				
830010	Mobiliseren van materieel (<5 stuks)	keer	10,00	F	
830020	Mobiliseren van materieel (>5 stuks)	keer	10,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage	%		F	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				