

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: B2025-10 d.d.09-03-2026

Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat - Mauritslaan te Geleen

Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen

Sittard, d.d. 31 maart 2026

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tek.nr.	Omschrijving	Schaal	Datum
7250242002-DO1-SIT1-V5	Bovengrondse infra Augustinusstraat deel 1	1:200	31-03-2026
7250242002-DO1-SIT2-V4	Bovengrondse infra Augustinusstraat deel 2	1:200	31-03-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen**03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			Verkeersmaatregelen			
106020		Bestekspost vervalt.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			Kruising Molenstraat, Groenseykerstraat en Mauritslaan			
212610			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door.			
212610	810301		Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt. Situering: teevrije asfaltverharding in bestaand profiel t.h.v. de rijweg van de kruising Molenstraat / Groen- seykerstraat / Mauritslaan Betreft: het opbreken en afvoeren van een teevrije asfaltverharding na uitvoering van de bestekspostnr. 212010 t/m 212030. In totaal: 1 locatie Bijzonderheid: incl. verwijderen en afvoeren detectielussen in asfaltverharding Teevrij asfalt: conform milieutechnisch onderzoek Augustinusstraat te Geleen, volgens bijlage 3. 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .4. Dikte gemiddeld 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- postnr. 212820 (ca. 960,00 ton).	m2	1.920,00	V
221040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door.			
221040	240206		Graven en aanvullen werkgat/-put. Situering: kolken in nieuw profiel Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken (grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4, indicatief klasse 'Industrie' Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd volgens de bestekspostnr. 212610 en 216110. 3. In vaste grond .2. Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3 .9. Betreft: gat t.b.v. nieuwe kolken .9. Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 226210 (ca. 7,00 m3 'Industrie-grond'). Gaten aanvullen met gestabiliseerd zand bij het aanbrengen van de kolken volgens bestekspostnr. 235110.	st	7,00	V
235040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door.			
235040	252799		Leveren putrand met deksel. Situering: putafdekking hoofdriool t.p.v. de asfaltver- harding in nieuw profiel t.h.v. de rijweg van de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan Betreft: het leveren en aanbrengen van een putaf- dekking t.b.v. bestekspostnr. 235030. Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 Type: Aquagate P Dynamic 24 Cross Grip. Deksel: GY-deksel voorzien van Cross Grip (tweewieler antislip profiel) - Afmeting zichtzijde: Ø 685 mm - Afmeting uitwendig: Ø 685 mm - Hoogte: 240 mm - Mangat: Ø 520 mm - Leverancier: SVA-Group o.g. Opschrift deksel/rand: i.o.m. de directie - Deksel met vergrendeling - GY-kwaliteit rand: GJL 250 - GY-kwaliteit deksel: GJS 250	st	3,00	V
				st		3,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
			Rubber oplegging: DYNAMIC-PRO (CR)				
260130			Bestekspost wordt toegevoegd.				
260130	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeersbord. De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen aangebracht volgens bestekspostnr. 260430. Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	1,00	V	
		.2.	Afmetingen volgens type I	st			1,00 I
			- Verkeersbord model BW405 SP100B (parkeerroute).	st			1,00 L
		.9.	Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)				
		.2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
260140			Bestekspost wordt toegevoegd.				
260140	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: trottoir in nieuw profiel t.h.v. de kruising Molenstraat / Groenseykerstraat / Mauritslaan Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeersbord. De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen aangebracht volgens bestekspostnr. 260430. Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	1,00	V	
		.2.	Afmetingen volgens type I	st			1,00 I
			- Verkeersbord model L04-D-I.	st			1,00 L
		.9.	Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)				
		.2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			Reconstructie Augustinusstraat			
311110			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door.			
311110	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q. aangrenzend het werkterrein nabij de uit te voeren werkzaamheden. Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden. Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaamheden nabij de betreffende boom. E.e.a. in overleg met de directie. 1. Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m .2. Stam beschermen tot een hoogte van 3 m .2. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.100 mm .1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen Met materiaal van de aannemer. Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen de materialen aan de aannemer.	st	10,00 V	
311120			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door.			
311120	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q. aangrenzend het werkterrein nabij de uit te voeren werkzaamheden. Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden. Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaamheden nabij de betreffende boom. E.e.a. in overleg met de directie. 2. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m .2. Stam beschermen tot een hoogte van 3 m .2. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.100 mm .1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen Met materiaal van de aannemer. Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen de materialen aan de aannemer.	st	30,00 V	
311130			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door.			
				st		10,00 I
				st		30,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	VERPLICHTING		
311130	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q. aangrenzend het werkterrein nabij de uit te voeren werkzaamheden. Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden. Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaamheden nabij de betreffende boom. E.e.a. in overleg met de directie. 3. Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m .2. Stam beschermen tot een hoogte van 3 m . .2. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.100 mm1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen Met materiaal van de aannemer. Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen de materialen aan de aannemer.	st		38,00	V	
				st				38,00 I
311140			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door.					
311140	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q. aangrenzend het werkterrein nabij de uit te voeren werkzaamheden. Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden. Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaamheden nabij de betreffende boom. E.e.a. in overleg met de directie. 4. Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer .2. Stam beschermen tot een hoogte van 3 m . .2. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.100 mm1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen Met materiaal van de aannemer. Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen de materialen aan de aannemer.	st		3,00	V	
				st				3,00 I
313610			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door.					
313610	810301		Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt. Situering: teevrije asfaltverharding in bestaand profiel t.h.v. de rijweg van de Vouersweg, Augustinusstraat en Molenstraat incl. fietsstrook Betreft: het opbreken en afvoeren van een teevrije asfaltverharding na uitvoering van bestekspostnr. 313020. In totaal: 1 locatie Bijzonderheid: incl. verwijderen en afvoeren detectielussen in asfaltverharding t.h.v. voetgangersoversteekplaats nabij Molenstraat Teevrij asfalt: conform het milieutechnische onderzoek volgens bijlage 3 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .4. Dikte gemiddeld 0,19 m . .2. Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 313820 (ca. 2.912,00 ton).	m2		6.130,00	V	
				ton				2.912,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING		
326110			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door.					
326110	220201		Grond vervoeren. T.b.v. de bestekspostnrs. 321110 t/m 321120, 322010 t/m 322040, 323110 en 325010 t/m 325030. Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken (grond) volgens de bijlagen 3 t/m 4 Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse 'Industrie'. .2. Vervoeren naar: depot CGM, e.e.a. conform bijlage 12: "aanvullende eisen m.b.t. de afvoer vrijkomende gronden richting Consortium GrensMaas (CGM)" Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever. .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 321110 t/m 321120, 322010 t/m 322040, 323110 en 325010 t/m 325030.	m3	1.635,50	V		
335040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door.					
335040	252799		Leveren putrand met deksel. Situering: putafdekking hoofdriool t.p.v. de asfaltverharding in nieuw profiel Betreft: het leveren van een putafdekking t.b.v. bestekspostnr. 335030. Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 Type: Aquagate P Dynamic 24 Cross Grip. Deksel: GY-deksel voorzien van Cross Grip (tweewieler antislip profiel) - Afmeting zichtzijde: Ø 685 mm - Afmeting uitwendig: Ø 685 mm - Hoogte: 240 mm - Mangat: Ø 520 mm - Leverancier: SVA-Group o.g. Opschrift deksel/rand: i.o.m. de directie - Deksel met vergrendeling - GY-kwaliteit rand: GJL 250 - GY-kwaliteit deksel: GJS 250 Rubber oplegging: DYNAMIC-PRO (CR)	st	16,00	V		
354210			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door.					
354210	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: rijweg in nieuw profiel Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonstraatsteenverharding. 1. Totale breedte tot 1,50 m .4. In keperverband zonder bisschopsmutsen .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: grijs - Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de toplaag; - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m2	825,00	V		
354220			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door.					
				st			37.125,00	L
				m3			8,30	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
354220	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: rijweg t.h.v. de kruisingen in nieuw profiel Betreft: het leveren en aanbrengen van een beton- straatsteenverharding. 3. Totale breedte van 3,00 m en meer .4. In keperverband zonder bisschopsmutsen . .1. Op straatlaag . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: grijs - Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de toplaag; - Oppervlaktebehandeling: uitgewassen5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m2	745,00	V
				st		33.525,00 L
				m3		7,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
6			Bijkomende werkzaamheden			
661040		Bestekspost vervalt.			
					
					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 26 SOCIAL RETURN****01 26 01 SOCIAL RETURN**

- 01 De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedings-trajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven wanneer eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de Coördinator SR, die wordt ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

Contactgegevens coördinatiepunt Social Return

De coördinatie van Social Return is belegd bij gemeente Sittard-Geleen en deze organisatie zorgt voor coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met de Social Return functionaris Westelijke Mijnstreek per email: sroi@sittard-geleen.nl.

02 Percentage opdrachtwaarde

Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 2% van de opdrachtwaarde (realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk') aan te wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

Doelgroep

Tot de doelgroep van Social Return behoren:

Uitkeringsgerechtigden in het kader van de:

- Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen IOAZ;
- Werkloosheidswet;
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong);
- Algemene Nabestaandenwet (ANW);
- Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen.

Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats):

- Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet;
- Met werkloosheid bedreigde inwoners;
- Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers);
- Kandidaten doelgroepregister;
- BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde).

HFD PAR ART LID

Duur meetellen

Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding worden meegeteld.

Procedure na gunning

Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen met het coördinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Verantwoording en rapportage Social Return:

- Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden voorgelegd en geaccordeerd;
- De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en onderbouwt deze met bewijsstukken;
- Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te worden gemaakt;
- Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten:

- Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de WSW-doelgroep een aparte CAO geldt;
- Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting;
- Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut;
- Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd. Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de tewerkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van de totale verplichting;
- Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

Voldoen aan verplichting

Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social Return-bedrag. Het te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer.

Verantwoordelijkheid

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de advisering en faciliteiten van het coördinatiepunt SR.

HFD PAR ART LID

81				Bitumineuze verhardingen
81	8			Bitumineuze verhardingen, beheer en onderhoud
81	82			Eisen en uitvoering
81	82	11		BEPALING VERVALT