GRONDBALANS

Bestek B2025-10 "Reconstructie Augustinusstraat e.o. incl. kruising Molenstraat te Geleen"

Datum *30-03-2026*

Besteks-postnr.	Omschrijving	Grond verwerken (m3)			Totaal ontgraven (m3)	Grond vervoeren (m3)						Totaal afvoeren (m3)	Totaal vervoeren (m3)	Grond verwerken (m3)				Totaal verwerken (m3)	Grond leveren (m3)				Totaal leveren (m3)
		Grond *industrie*	Grond *landbouw / natuur*	Grond *niet toepasbaar*		*Depot CGM* Grond *industrie* 226210	326110	Grond *landbouw / natuur* 226220	326120	Grond *niet toepasb.* 326210	*Inrichting* Grond *industrie* 326220			Zand in zandbed	Zand in aanvulling	Gestab. zand	Teelgrond		Zand in aanvulling	Zand in zandbed	Gestab. Zand	Teelgrond	
2	**Kruising Molenstraat, Groenseykerstraat en Mauritslaan**																						
221	**Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen**																						
221010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen, bestaand.	7,00			**7,00**	7,00						7,00	**7,00**										
221020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen, nieuw.	8,00			**8,00**	8,00						8,00	**8,00**										
221030	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand.	7,00			**7,00**	7,00						7,00	**7,00**										
221040	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw.	7,00			**7,00**	7,00						7,00	**7,00**										
221110	Aanvullen sleuf t.b.v. kolkaansluitingen, bestaand.														7,00			**7,00**	7,00				**7,00**
221120	Aanvullen sleuf t.b.v. kolkaansluitingen, nieuw.														7,50			**7,50**	7,50				**7,50**
222	**Grondwerk t.b.v. verhardingen**																						
222010	Gr. ontgr. uit cunet rijweg, dik 0,12 m, br. = > 3,00 m.		245,00		**245,00**			245,00				245,00	**245,00**										
222110	Grond verwerken in cunet trottoir en inritten - d = 0,05 m.													22,00				**22,00**		22,00			**22,00**
262	**Mantelbuizen**																						
262011	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	5,00	21,00		**26,00**	5,00		21,00				26,00	**26,00**										
262013	Aanvullen sleuf.													23,00				**23,00**		23,00			**23,00**
262021	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	95,00			**95,00**	95,00						95,00	**95,00**										
262022	Aanvullen sleuf.													95,00				**95,00**		95,00			**95,00**
3	**Reconstructie Augustinusstraat**																						
320	**Grondwerk t.b.v. sanering**																						
320210	Gr. ontgr. uit cunet trottoir, dik 1,00 m, br. = 2,95 m (kl. NT, m3 200,00V >IW).			200,00	**200,00**					200,00		200,00	**200,00**										
320220	Gr. ontgr. uit cunet trottoir, dik 1,00 m, br. = 1,95 m (kl. NT, m3 45,00V >IW).			45,00	**45,00**					45,00		45,00	**45,00**										
320310	Zand verwerken in cunet trottoir, dik 1,00 m.													245,00				**245,00**		245,00			**245,00**
321	**Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen**																						
321110	Gr. ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitingen, bestaand.	205,00	35,00		**240,00**		205,00		35,00			240,00	**240,00**										
321120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitingen, nieuw.	200,00	35,00		**235,00**		200,00		35,00			235,00	**235,00**										
321210	Aanvullen sleuf huisaansluitingen, bestaand.														238,00			**238,00**	238,00				**238,00**
321220	Aanvullen sleuf huisaansluitingen, nieuw.														233,00			**233,00**	233,00				**233,00**
322	**Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen**																						
322010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen, bestaand.	260,00	30,00		**290,00**		260,00		30,00			290,00	**290,00**										
322020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen, nieuw.	455,00	65,00		**520,00**		211,00		65,00		244,00	520,00	**520,00**										
322040	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw.	112,00			**112,00**		112,00					112,00	**112,00**			84,00		**84,00**			84,00		**84,00**
322110	Aanvullen sleuf t.b.v. kolkaansluitingen, bestaand.														287,00			**287,00**	287,00				**287,00**
322120	Aanvullen sleuf t.b.v. kolkaansluitingen, nieuw.														516,00			**516,00**	516,00				**516,00**
323	**Grondwerk t.b.v. verhardingen**																						
323010	Gr. ontgr. uit cunet rijweg, dik 0,52 m, br. = 0,00 - 6,60 m.	86,00			**86,00**						86,00	86,00	**86,00**										
323020	Gr. ontgr. uit cunet rijweg, dik 0,56 m, br. = 0,00 - 6,85 m.	170,00			**170,00**						170,00	170,00	**170,00**										
323030	Gr. ontgr. uit cunet rijweg, dik 0,10 m, br. = 7,00 - 11,20 m.		200,00		**200,00**				200,00			200,00	**200,00**										
323110	Gr. ontgr. uit cunet trottoir, dik 0,25 m, br. = 0,00 - 2,10 m.	12,50			**12,50**		12,50					12,50	**12,50**										
323310	Zand verwerken in cunet rijweg, dik 155 mm.													65,00				**65,00**		65,00			**65,00**
323320	Zand verwerken in cunet rijweg, dik 250 mm.													60,00				**60,00**		60,00			**60,00**
323330	Zand verwerken in cunet rijweg, dik 70 mm.													125,00				**125,00**		125,00			**125,00**
323410	Zand verwerken in cunet trottoir, dik 150 mm.													7,50				**7,50**		7,50			**7,50**
323420	Grond verwerken in cunet trottoir en inritten - d = 0,05 m.													175,00				**175,00**		175,00			**175,00**
325	**Grondwerk cultuurtechnisch**																						
325010	Gr. ontgraven uit cunet plantvakken, dik 0,45 m.	295,00			**295,00**		295,00					295,00	**295,00**										
325020	Gr. ontgraven uit cunet boomplantvakken, dik 0,50 m.	220,00			**220,00**		220,00					220,00	**220,00**										
325030	Gr. ontgraven uit cunet gazon, dik 0,05 m.	120,00			**120,00**		120,00					120,00	**120,00**										
325110	Grond verwerken in cunet boomplantvakken, dik 500 mm.																220,00	**220,00**				220,00	**220,00**
325120	Grond verwerken in cunet plantvakken, dik 500 mm.																325,00	**325,00**				325,00	**325,00**
325130	Grond verwerken in cunet plantvakken, dik 650 mm.																650,00	**650,00**				650,00	**650,00**
325140	Grond verwerken in cunet plantvakken, dik 50 mm.																120,00	**120,00**				120,00	**120,00**
		2.264,50	**631,00**	**245,00**	**3.140,50**	**129,00**	**1.635,50**	**266,00**	**365,00**	**245,00**	**500,00**	**3.140,50**	**3.140,50**	**817,50**	**1.288,50**	**84,00**	**1.315,00**	**3.505,00**	**1.288,50**	**817,50**	**84,00**	**1.315,00**	**3.505,00**

	BALANS	
	Totaal ontgraven (a)	3.140,50
	Totaal afvoeren (b)	3.140,50
	Totaal verwerken (c)	3.505,00
	Totaal leveren (d)	3.505,00
	Resultaat (a - b - c + d)	