



Gemeente Vlaardingen

Nota van Inlichtingen 1 rovk renovaties en reconstructies groenvoorzieningen.versie 1.0 dd. 2-4-2026

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	NVI datum	NVI nummer
1	bestek	<p>a) Bestek posten onder 82 wat is de reden dat de locatie van de erkende verwerker niet verder dan 10km uit Vlaardingen mag liggen, kan dit verruimd worden naar 30 km? De regel is bij de roolwerkzaamheden ook niet meegenomen en het afvoeren wordt ook vaak gecombineerd met leverantie van bulkgoed, als het niet kan worden verruimd graag een vaste partij voorschrijven.</p> <p>b) 310120 - Wat is de transportafstand voor de te vervoeren grond?</p> <p>c) 792010 - In deel 2.1 geeft u aan dat er per deelopdracht een tekening wordt verstrekt. In post 792010 verwijst u naar de tekeningen m.b.t. de variërende waterbreedte. Kunt u de tekening van de totale scope of het totale plangebied toevoegen?</p> <p>d) deel 3 - Hoe moeten we omgaan met een situatie als veel bomen/beplanting niet aan de eisen voldoet(niet plantbaar is) en er daaruit vervolgens geen volledige dagproducties gemaakt kunnen worden?</p> <p>e) 821010 - moeten de kosten voor een AP04 keuring worden meegenomen?</p>	<p>1a) Bij de posten beginnend met 82 staat '...tot 10 km', omdat dit bestekspost exclusief transportkosten is. En we op deze manier de apart te verrekenen transportkosten in toom houden.</p> <p>Bij de roolwerkzaamheden geldt die beperking aan afstand naar verwerker niet, omdat de transkosten namelijk voor rekening van de aannemer zijn. Het bestek blijft ongewijzigd.</p> <p>1b) bij bpn 310120 wijzigt 2e deficode in: Vervoeren naar 'locatie in Vlaardingen'. Bestekspost wordt aangepast.</p> <p>1c) Het totale plangebied staat reeds beschreven in deel 1 §3. Het bestek blijft ongewijzigd.</p> <p>1d) Er is nergens aangegeven dat er uitsluitend plantwerk met volledige dagproducties worden uitgevoerd. De vraag is hierdoor niet relevant. Het bestek blijft ongewijzigd.</p> <p>1e) Aan het bestek wordt een bestekspost voor een AP04keuring opgenomen. Bestekspost wordt aangepast.</p>	24-3-2026	2-4-2026	1
2	Raamovereenkomst	De prijzen van materialen en brandstoffen zijn momenteel zeer grillig. Hierdoor worden wij de laatste tijd geconfronteerd met aanzienlijke prijsverhogingen op producten en diensten. Onze leveranciers garanderen hun afgegeven prijs maar kort. Ter voorkoming van onnodige hoge risicopremies in de inschrijfsommen gaan wij ervan uit dat uitzonderlijke marktverstoringen, zoals significante en niet voorzienbare materiaalprijsstijgingen na de aanbesteding, door de opdrachtgever worden gezien als kostenverhogende omstandigheden in de zin van §47 UAV 2012 waarvoor bijbetaling mogelijk is. Kunt u dit bevestigen?	De door u beschreven prijsstijgingen, de huidige kostenverhogende omstandigheden, kunt u verdisconteren in uw inschrijving. § 47 vermeldt, grofweg gezegd, kostenverhogende omstandigheden die bij inschrijving niet bekend zijn. Voor wat betreft omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoeft te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, staat opdrachtgever open voor gesprek met aannemer. Het bestek blijft ongewijzigd.	25-3-2026	2-4-2026	1
3	Leverantie plantmateriaal	Waar stelt u de bomen beschikbaar? en mogen wij ervan uitgaan dat er ten allen tijde sprake is van een complete levering.	In elke post met leverantie van bomen en beplanting staat 'Leverantie ter beschikking gesteld door opdrachtgever in het werkgebied van de deelopdracht'. De beplanting wordt dus ter beschikking gesteld op de locatie van de deelopdracht. Het bestek wordt aangepast.	25-3-2026	2-4-2026	1
4	510401	Hoe kunt u aannemer verantwoordelijk achten voor bomen met een rechtdoor gaande spil? als u zelf de bomen levert? Graag dit soort zinsneden controleren.	51 04 01 gaat over plantgarantie. De aannemer keurt de beplanting voorafgaand aan het planten. Dat aanplant gedurende de plantgarantie periode een doorgaande spil eisen is relevant en gebruikelijk. Mocht de rechtdoorgaande spil na aanplant en gedurende de plantgarantie niet meer aanwezig zijn door afsterven o.i.d., is dat een reden waarop de aannemer de boom moet inboeten of, indien mogelijk, een nieuwe top in te binden. Bepaling blijft ongewijzigd.	25-3-2026	2-4-2026	1
5	Nazorg	U omschrijft dat nazorg na oplevering van de deelopdracht vervalt en dat er vervolgens een 3 jarige plantgarantie gevraagd wordt volgens 510401. Ik kan alleen nergens terug vinden hoe u nu met nazorg omgaat, als voorbeeld watergiften. Is ON daar nu wel of niet verantwoordelijk voor? en hoe en waar dienen we dit af te prijzen?	U geeft aan dat u nergens in het bestek vindt waar iets staat over nazorg en watergiften. Graag wijst opdrachtgever u op: - blad 1 van 63 (de pagina na de inhoudsopgave) - in deel 2: bij elke plantpost staat exclusief nazorg(zoals schoffelen e.d.) en inclusief plantgarantie. - deel 3: 51 04 01 Plantgarantie - deel 3: 51 44 06RAW -raamovereenkomst: nazorg na oplevering van de deelopdracht - deel 3: 51 54 99RAW -raamovereenkomst: nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Het is met bovenstaande opsomming eenvoudig om iets te vinden nazorg en watergiften. Het bestek blijft ongewijzigd.	25-3-2026	2-4-2026	1
6	Bestekspost 1103 en 1104	in het paragraafnummer staat excl. stobbe, maar in de besteksposten behorende bij 1102 wordt aangegeven incl. stobbe. Wat is juist? Verder staat in de bestekspost ook niet consequent de zinsnede: De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben. Wilt u dit controleren?	In de vraagstelling staat: - bij subkop 1102 staat 'incl. stobbe' - bij subkop 1103 staat 'excl. stobbe' - bij subkop 1104 staat 'excl. stobbe' U vraagt erbij wat juist is. Alles wat er staat is juist. Bij alle besteksposten onder 1102 wordt gevraagd om stobben te verwijderen. Bij alle besteksposten onder 1103 en 1104 wordt niet gevraagd om stobben te verwijderen. Tevens geeft u aan dat de zinsnede 'De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben.' niet consequent wordt toegepast. Uw indruk is onduidelijk. - bij subkop 1102 staat 'incl. stobbe'=> bij deze besteksposten is de zinsnede 'De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben.' opgenomen - bij subkop 1103 staat 'excl. stobbe'=> Bij deze posten blijft de stobbe achter en is de zin 'De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben.' niet relevant, want er komt geen stobbe vrij. - bij subkop 1104 staat 'excl. stobbe'=> Bij deze posten blijft de stobbe achter en is de zin 'De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben.' niet relevant, want er komt geen stobbe vrij. Het bestek blijft ongewijzigd.	25-3-2026	2-4-2026	1

7	Bovengrondse boomverankering	In post 411110 t/m 411130 heeft u het over niet verduurzaamd, duurzaam hout. Bedoelt u dan naaldhouten palen?	Opdrachtgever bedoelt boompalen met een duurzaamheidsklasse I of II (bijvoorbeeld kastanjehout). De besteksposten 411110, 411120 en 411130 worden aangepast. 'niet verduurzaamd, duurzaam hout' wordt vervangen door: 'niet verduurzaamd, duurzaam hout, duurzaamheidsklasse I of II' Het bestek wordt aangepast.	26-3-2026	2-4-2026	1
8	Levering inboet	U eist in deel 3 hfd 51 04 01 dat er voor de te leveren plantmateriaal t.b.v. de inboet vaste bedragen betaald dienen te worden. Kunt u dit aanpassen naar de werkelijke kosten of levering door de aannemer?	Indien de opdrachtgever de in te boeten beplantingen levert gelden deze bedragen. Hierdoor is de aannemer gevrijwaard van hoge kosten, wanneer de opdrachtgever (veel) dure beplantingsoorten opneemt in de deelopdrachten. Het bestek blijft ongewijzigd.	26-3-2026	2-4-2026	1
9	Bouwlawaai	In deel 3 hfd 01 19 04 stelt u eisen aan geluid van machines enz. Bij bijvoorbeeld langdurig snipperen in de wijk zijn deze eisen niet realistisch. Hoe gaat u hiermee om?	De bepaling 01 19 04 leden 3 en 4 vervallen. Bepaling 01 19 04 lid 1 wordt vervangen door: De aannemer moet er altijd voor zorgen om geluidsoverlast tot een minimum te beperken. Werkzaamheden met geluidsoverlast nabij scholen tijdens schooltijden, moeten in overleg met scholen worden gepland. Het is verboden om geluid te produceren nabij scholen tijdens toets- en examenmomenten. Tijdens lestijden moet de geluidproductie tot een minimum beperkt worden; zo mogelijk werkzaamheden met geluidsproductie uitvoeren op momenten dat leerlingen geen les krijgen, of dat leerlingen geen exams of toetsen maken.	26-3-2026	2-4-2026	1
10	Ecologisch werkprotocol	U noemt in deel 3 hfd 01 22 03 een ecologisch werkprotocol. Is dit op basis van de gedragscode Stadswerk?	Dat is een correcte aanname. Aan het bestek wordt toegevoegd: bepaling 01 22 03 lid 4: Op dit werk is van toepassing 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025, versie 2 juni 2025' De Gedragscode is kosteloos te downloaden via www.stadswerk.nl .	26-3-2026	2-4-2026	1
11	Levering beplanting	U levert als opdrachtgever de beplanting en eist plantgarantie, echter noemt u hoofdstuk 5 van Handboek Bomen 2022 (Leveren (laan)bomen niet in deel 3 hfd 01 01 01. Kunt u hoofdstuk 5 alsnog van toepassing verklaren op dit werk?	Dat is akkoord. Bepaling 01 01 01, Lid 4 wijzigt in: Op dit werk zijn van toepassing is van toepassing het Handboek Bomen 2022 voor wat betreft: - hoofdstuk 2 Werken rond bomen. - hoofdstuk 5 Leveren (laan)bomen.. - hoofdstuk 6 Planten bomen. - hoofdstuk 8 Snoeien bomen. Dit tenzij in de deelopdracht specifiek daarvan wordt afgeweken.	26-3-2026	2-4-2026	1
12	Levering beplanting	U levert de beplanting en stelt in de posten inkuilen (401, 402 en 403) dat de beplanting gelost moet worden in het werkgebied van de deelopdracht. Kan hier ook staan: op het depot van de aannemer?	In alle besteksposten waar staat: 'Leverantie ter beschikking gesteld door opdrachtgever in het werkgebied van de deelopdracht' wordt deze zin vervangen door: 'Leverantie ter beschikking gesteld door opdrachtgever in het werkgebied van de deelopdracht en/of op een depot van de aannemer in de gemeente Vlaardingen'.	26-3-2026	2-4-2026	1
13	Verwijderen bomen	Is er bij de te verwijderen bomen wel/ geen vrije takval mogelijk? En zijn de te vellen bomen bereikbaar of niet bereikbaar met machines? Kunt u hier eventueel verschillende posten voor maken? Of een percentage toevoegen, bijvoorbeeld minimaal 80 procent van de bomen is bereikbaar?	Bij alle posten beginnend met 11 wordt toegevoegd dat 80% van de bomen machinaal bereikbaar is en vrije takval mogelijk is.	26-3-2026	2-4-2026	1
14	Frezen op dezelfde werkdag als vellen	U stelt in deel 3 hfd 51 02 06 in lid 01 dat frezen op dezelfde werkdag als het vellen uitgevoerd te worden (m.u.v. in gras of beplanting, 10 werkdagen). Kunt u dit aanpassen naar een langere termijn, bijv. ook 10 werkdagen? Op dezelfde werkdag werkt kostenverhogend omdat dit minder efficiënt is.	bepaling 51 02 06 lid 1 vervalt. bepaling 51 02 06 lid 2 wordt vervangen door: Het verwijderen, dan wel frezen van een stobbe in gras of beplanting dient zo snel mogelijk na het vellen uitgevoerd te worden, doch in elk geval binnen een termijn van 10 werkdagen.	26-3-2026	2-4-2026	1
15	Slootkoppen	De informatie betreft slootkoppen lijkt verouderd, betreft jaar 2022-2023. Kunt u dit actualiseren?	De te schonen slootkoppen verschilt van jaar tot jaar. bij deel 2.1 §4 vervalt Bijlage G. bij bpn 792010 vervalt 'zie bijlage G Overzicht 'Slootkoppen reinigen' bij bpn 793010 'Situering; zie bijlage G Overzicht 'Slootkoppen reinigen' => 'Situering: nader te bepalen'.	26-3-2026	2-4-2026	1
16	Nazorg	U stelt in hfd 51 44 06 dat water geven naar eigen inzicht moet plaatsvinden. Er is echter geen post opgenomen voor de nazorg. Dit is vanuit RAW wel noodzakelijk. Kunt u alsnog posten voor de nazorg opnemen?	In bepaling 51 44 06 staat: <i>'Tot het garant staan (plantgarantie) behoort tevens het naar eigen inzicht water geven. De kosten hiervoor worden geacht in de inschrijfsom te zijn begrepen.'</i> De kosten voor het watergeven kan inschrijver het beste opnemen in de posten waar plantgarantie wordt gevraagd. Het bestek blijft ongewijzigd.	26-3-2026	2-4-2026	1
17	Nazorg	U stelt in de besteksposten dat nazorg ná oplevering van de deelopdracht niet inbegrepen is, maar in deel 3 hfd 51 44 06 noemt u het weer wel nazorg na oplevering van de deelopdracht. Dit is tegenstrijdig. Kunt u dit aanpassen?	Bij Bepaling 51 44 06 vervangt opdrachtgever de De kopregel 'RAW-raamovereenkomst: nazorg na oplevering van de deelopdracht' voor: 'RAW-raamovereenkomst: Plantgarantie'.	26-3-2026	2-4-2026	1