

**Concept Eindrapportage Tarievenonderzoek
Wonen en verblijf**

Update naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen

8 april 2026

Inhoud

- Proces
- Prijspeil
- Lijst met wijzigingen
- Onderzoeksverantwoording
- Tarieven
- Aftoppingen: maximale intensiteit per zorgvorm
- Bezettingsgraad en begeleidingsintensiteit
- Intensiteiten D, E en F
- Salarisschalenmixen
- Detailberekeningen alle kostencomponenten (op basis van Intensiteit C)
- Progressieve normeringen
- Crisis
- Rekentool
- Eén-op-één begeleiding

Proces

1. Marktconsultatie 10 december 2025, tarievenonderzoek toegelicht
2. Onderzoeksformats verstuurd 11 december 2025
3. 30 januari 2026: deadline aanlevering onderzoeksformats
4. Zeer lage response voor Wonen en verblijf.
5. **Nieuw proces**: presentatie van normen, zorgaanbieders worden uitgenodigd op deze normeringen te reageren.
6. De 3e rapportage bevat het voorstel van de zorgregio voor de normeringen Wonen en verblijf. De normen zijn gebaseerd op de normen gebruikt in Twente, tenzij anders vermeld.
7. Deze Concept Eindrapportage bevat enkele wijzigingen als gevolg van vragen die zijn gesteld in het kader van de Nota van Inlichtingen

Prijspeil

Prijspeil

Alle bedragen in deze eindrapportage zijn op **prijspeil 2026**, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Gebruikte indexpercentages: 90% OVA en 10% ppc

2024 → 2025 met 5,09% (OVA = 5,18% en ppc = 4,25%, definitieve percentages)

2025 → 2026 met 4,03% (OVA = 4,24% en ppc = 2,10%, percentages van CEP maart '25)

2024 → 2026: 9,31%

Loonkosten 2026

Prijspeil en indexatie	Prijspeil bron	Indexatie naar pp2026
GGZ	1-12-2025	1,50%
Gehandicaptenzorg	1-7-2025	1,67%
Jeugdzorg	1-3-2025	3,70%
P-deel overhead	1-1-2026	0,00%
M-deel overhead en verzorgingskosten	1-1-2026	0,00%
Huisvestingskosten	1-1-2026	0,00%

Cao ggz wordt niet gebruikt bij Wonen en verblijf

2,0% per 1-5-2026 en 2,0% per 1-11-2026

3,7% per 1-1-2026

Stand salaristabellen 31/12/2025

Lijst met wijzigingen in de tarievenopbouw Wonen en verblijf

1. Cao-mix jeugdzorg – gehandicaptenzorg naar 66,6%% - 33,3% (was: 50%-50%)
2. Respijtzorg/logeren wordt gedeclareerd per aanwezigheidsdag en niet per overnachting.
3. Respijtzorg/logeren krijgt een maximale normatieve bezettingsgraad van 90%
4. Verblijf crisis op basis van historische bezettingsgraad
5. Gedragswetenschapper gemiddeld in hogere schaal Gehandicaptenzorg (25% FWG 60 en 25% FWG 65, was: 35% - 15%)
6. De salarisschalenmix voor 1-op-1 begeleiding is aangepast, met een relatief groter aandeel voor schaal 8/FWG 45 ten kosten van schaal 7/FWG 40

Onderzoeksverantwoording

- Vier zorgaanbieders hebben gegevens aangeleverd, waarvan drie volledig
 - In totaal gegevens over 4 groepen
- Zeer lage response

Gegevens in deze presentatie voor het overgrote deel gebaseerd op benchmarkdata. De normen zijn gebaseerd op de normeringen in Twente, tenzij expliciet anders is vermeld.

Vraag aan de markt: wat vinden jullie van de hier gepresenteerde normeringen en tarieven?

Tarieven 2026 Wonen en verblijf

Product Wonen en verblijf	Bandbreedte	Tarief 2026	Eenheid
Intensiteit C	0,4 tot 1,4	€ 138,32	per etmaal
Intensiteit D	1,4 tot 1,6	€ 191,79	per etmaal
Intensiteit E	1,6 tot 2,0	€ 213,62	per etmaal
Intensiteit F	2,0 tot 2,5	€ 246,37	per etmaal
Intensiteit G	2,5 tot 3,0	€ 302,01	per etmaal
Intensiteit H	3,0 tot 3,5	€ 357,70	per etmaal
Intensiteit I	3,5 tot 4,0	€ 407,94	per etmaal
Intensiteit J	4,0 tot 4,5	€ 453,33	per etmaal
Intensiteit K	4,5 tot 5,0	€ 502,05	per etmaal
Intensiteit L	5,0 tot 5,5	€ 560,42	per etmaal
Intensiteit M	5,5 tot 6,0	€ 612,71	per etmaal
Intensiteit N	6,0 tot 6,5	€ 657,64	per etmaal
Intensiteit O	6,5 tot 7,0	€ 702,58	per etmaal
Intensiteit P	7,0 tot 7,5	€ 747,52	per etmaal
Intensiteit Q	7,5 tot 8,0	€ 792,46	per etmaal
Intensiteit R	8,0 tot 8,5	€ 835,34	per etmaal
Intensiteit S	8,5 tot 9,0	€ 880,28	per etmaal
Intensiteit T	9,0 tot 9,5	€ 950,34	per etmaal
Intensiteit U	9,5 tot 10,0	€ 996,71	per etmaal
Intensiteit V	10,0 tot 10,5	€ 1.040,96	per etmaal
Intensiteit W	10,5 tot 11,0	€ 1.087,33	per etmaal
Intensiteit X	11,0 tot 11,5	€ 1.131,57	per etmaal
Intensiteit Y	11,5 tot 12,0	€ 1.177,95	per etmaal
Intensiteit Z	12,0 tot 12,5	€ 1.222,19	per etmaal
Eén-op-één begeleiding		€ 1,25	per minuut

Let op:

Het **ggz-klinisch verblijf** valt buiten de actualisatie van de producten tarieven.

Dat geldt ook voor **pleegzorg** en **gezinshuyszorg**.

Alleen op toewijzing, voor uitzonderlijke situaties

Bandbreedte van aantal netto roosteruren per jeugdige per dag

Aftoppingen: *maximale* intensiteiten voor verblijfsvormen

Verblijfsproduct	Maximale intensiteit
Logeeropvang	Intensiteit H
Logeeropvang Plus	Intensiteit I
Verblijf Crisis	Intensiteit H
Verblijfsgroep Regulier: groepsgrootte 7 en hoger	Intensiteit J
Verblijfsgroep Kleinschalig: groepsgrootte 4/5/6	Intensiteit M
Verblijfsgroep op een terrein Regulier: groepsgrootte 7 en hoger	Intensiteit K
Verblijfsgroep op een terrein Kleinschalig: groepsgrootte 4/5/6	Intensiteit N
Kamertraining	Intensiteit F
Fasehuis naar zelfstandigheid	Intensiteit H
Steunend wonen voor jeugdigen	Intensiteit G
Eén-op-één begeleiding	Minutentarief
Meerkosten voor het kind	Minutentarief

Werking van bezettingsgraad in de 'begeleidingsintensiteit'

- Begeleidingsintensiteit: *Aantal netto roosteruren per cliënt per dag*
- Deze wordt (per fysieke groep) bepaald via de 'rekentool'

Groep met 8 jeugdigen, 95% bezettingsgraad. Dus gemiddeld aanwezig: 7,6 cliënten. Roosteruren per week: 220. Dus de begeleidingsintensiteit is $220 \text{ uur} / 7,6 \text{ jeugdigen} / 7 \text{ dagen} = 4,1$

- De begeleidingsintensiteit bepaalt in welke verblijfsintensiteit een groep valt.
- In dit geval dus: Intensiteit J

Let op: het effect van de bezettingsgraad van een groep loopt (dus) via de rekentool. De verblijfsintensiteiten zijn dus kostenonderbouwingen voor *aanwezige* cliënten. Groepsgrootte in de verblijfsintensiteiten is altijd 1,0. Deze cliënt is **altijd aanwezig**, zoals de 7,6 cliënten altijd aanwezig zijn.

De kosten van leegstand worden (dus) niet nogmaals verrekend op de loonkosten. De **4,1** roosteruren hebben de bezettingsgraad al in zich verwerkt.

De overhead wordt per fte toegerekend. De formatie wordt – net als de loonkosten - óók via de begeleidingsintensiteit bepaald, zodat het effect van leegstand al is verwerkt.

Bij huisvestingkosten wordt wél gecorrigeerd voor bezettingsgraad. De bezettingsgraden in de productbladen worden gebruikt om de norm voor huisvestingkosten te corrigeren voor leegstand.

Salarisschalenmix t/m Intensiteit K (prijspeil 2026)

Schaal	Opleiding	Mix	pp cao	pp 2026	% max periodiek	Salaris pp 2026
FWG 40 gehandicaptenzorg	mbo	33,3%	€ 3.825	€ 3.889	94,00%	€ 3.656
Schaal 7 jeugdzorg	mbo	66,7%	€ 4.028	€ 4.177	94,00%	€ 3.926
FWG 45 gehandicaptenzorg	hbo	23,3%	€ 4.178	€ 4.248	94,00%	€ 3.993
FWG 50 gehandicaptenzorg	hbo	10,0%	€ 4.613	€ 4.690	94,00%	€ 4.409
Schaal 8 jeugdzorg	hbo	46,7%	€ 4.375	€ 4.537	94,00%	€ 4.265
Schaal 9 jeugdzorg	hbo	20,0%	€ 4.767	€ 4.943	94,00%	€ 4.647
FWG 60 gehandicaptenzorg	wo	26,7%	€ 5.810	€ 5.907	94,00%	€ 5.553
FWG 65 gehandicaptenzorg	wo	6,7%	€ 6.838	€ 6.952	94,00%	€ 6.535
Schaal 11 jeugdzorg	wo	53,3%	€ 6.002	€ 6.224	94,00%	€ 5.851
Schaal 12 jeugdzorg	wo	13,3%	€ 6.886	€ 7.140	94,00%	€ 6.712
Gewogen salaris		100,0%			mbo	€ 3.836
Gewogen salaris		100,0%			hbo	€ 4.292
Gewogen salaris		100,0%			wo	€ 5.932

Afstand tot de maximale
periodiek 94%

Wo: gedragswetenschapper

Salaris voor hbo
groepsleiders

Salaris voor mbo
groepsleiders

De verhouding tussen mbo en hbo-geschoolde groepsbegeleiders wordt *per intensiteit* bepaald.

Salarisschalenmix Intensiteit L – Intensiteit S (prijspeil 2026)

Schaal	Opleiding	Mix	pp cao	pp 2026	% max periodiek	Salaris pp 2026
FWG 40 gehandicaptenzorg	mbo	33,3%	€ 3.825	€ 3.889	94,00%	€ 3.656
Schaal 7 jeugdzorg	mbo	66,7%	€ 4.028	€ 4.177	94,00%	€ 3.926
FWG 45 gehandicaptenzorg	hbo	23,3%	€ 4.178	€ 4.248	94,00%	€ 3.993
FWG 50 gehandicaptenzorg	hbo	10,0%	€ 4.613	€ 4.690	94,00%	€ 4.409
Schaal 8 jeugdzorg	hbo	46,7%	€ 4.375	€ 4.537	94,00%	€ 4.265
Schaal 9 jeugdzorg	hbo	20,0%	€ 4.767	€ 4.943	94,00%	€ 4.647
FWG 60 gehandicaptenzorg	wo	16,7%	€ 5.810	€ 5.907	94,00%	€ 5.553
FWG 65 gehandicaptenzorg	wo	16,7%	€ 6.838	€ 6.952	94,00%	€ 6.535
Schaal 11 jeugdzorg	wo	46,7%	€ 6.002	€ 6.224	94,00%	€ 5.851
Schaal 12 jeugdzorg	wo	20,0%	€ 6.886	€ 7.140	94,00%	€ 6.712
Gewogen salaris		100,0%			mbo	€ 3.836
Gewogen salaris		100,0%			hbo	€ 4.292
Gewogen salaris		100,0%			wo	€ 6.087

Zwaardere wo-mix in de hogere intensiteiten, voor een meer ervaren gedragswetenschapper

De verhouding tussen mbo en hbo-geschoolde groepsbegeleiders wordt *per intensiteit* bepaald.

Salarisschalenmix Intensiteit T – Intensiteit Z (prijspeil 2026)

Schaal	Opleiding	Mix	pp cao	pp 2026	% max periodiek	Salaris pp 2026
FWG 40 gehandicaptenzorg	mbo	33,3%	€ 3.825	€ 3.889	94,00%	€ 3.656
Schaal 7 jeugdzorg	mbo	66,7%	€ 4.028	€ 4.177	94,00%	€ 3.926
FWG 50 gehandicaptenzorg	hbo	26,7%	€ 4.613	€ 4.690	94,00%	€ 4.409
FWG 55 gehandicaptenzorg	hbo	6,7%	€ 5.098	€ 5.183	94,00%	€ 4.872
Schaal 9 jeugdzorg	hbo	53,3%	€ 4.767	€ 4.943	94,00%	€ 4.647
Schaal 10 jeugdzorg	hbo	13,3%	€ 5.217	€ 5.410	94,00%	€ 5.086
FWG 60 gehandicaptenzorg	wo	10,0%	€ 5.810	€ 5.907	94,00%	€ 5.553
FWG 65 gehandicaptenzorg	wo	23,3%	€ 6.838	€ 6.952	94,00%	€ 6.535
Schaal 11 jeugdzorg	wo	20,0%	€ 6.002	€ 6.224	94,00%	€ 5.851
Schaal 12 jeugdzorg	wo	46,7%	€ 6.886	€ 7.140	94,00%	€ 6.712
Gewogen salaris		100,0%			mbo	€ 3.836
Gewogen salaris		100,0%			hbo	€ 4.657
Gewogen salaris		100,0%			wo	€ 6.383

Zwaardere hbo-mix voor hoger opgeleide groepsbegeleiders

De verhouding tussen mbo en hbo-geschoolde groepsbegeleiders wordt *per intensiteit* bepaald.

Berekening loonkosten (voorbeeld op basis van Intensiteit C)

Loonkosten en PNIL groepsbegeleiders				
Percentage groepsbegeleiders mbo	50%	€ 3.836	€ 4.064	(50% x €4.292 + 50% x €3.836)
Percentage groepsbegeleiders hbo	50%	€ 4.292		
Gemiddeld salaris begeleiders	12	€ 4.064	€ 48.769	(12 maanden x €4.064)
Percentage ort begeleiders	9,0%	€ 4.389	€ 53.158	(9,0% x €48.769)
Vakantiegeld	8,0%	€ 4.253	€ 57.411	(8,0% x €53.158)
Eindejaarsuitkering	8,33%	€ 4.417	€ 61.828	(8,33% x (€48.769 + €4.253))
Effectief percentage sociale lasten	28,0%	€ 17.312	€ 79.139	(28,0% x €61.828)
Extra kosten PNIL tov loondienst	30,0%			(=norm voor Intensiteit C)
Aandeel PNIL in groepsbegeleiding	15,0%			(=norm voor Intensiteit C)
Extra uurkosten PNIL pp2026	€ 16,66	(€79.139 jaarloonkosten	1.425	roosteruren x 30%)
Kosten inhuur PNIL	€ 912	(15,0% x 365 roosteruren x €16,66)		
Loonkosten groepsbegeleiders	€ 20.271	(0,26 fte x €79.139)		
Loonkosten en PNIL groepsbegeleiders	€ 21.183	(€912 inhuur + €20.271 regulier)		

Mix hbo-mbo op 50%-50%
(voor alle intensiteiten gelijk)

Onregelmatigheidstoeslag,
verschilt per intensiteit
(progressieve normering)

Opslag voor personeel-niet in loondienst
(externe inhuur). Percentages voor alle
intensiteiten gelijk.

Vakantiegeld, eindejaarsuitkering
en sociale premies en pensioenen
voor alle intensiteiten gelijk.

Gemiddeld salaris voor begeleiders

Norm gebaseerd op data
uit de MIJOV-uitvraag

Loonkosten GW en verzorgingskosten (o.b.v. Intensiteit C)

Loonkosten gedragswetenschappers				
Gemiddeld salaris GW'er	12	€ 5.932	€ 71.182	(12 maanden x €5.932)
Percentage ort gedragswetenschappers	3,0%	€ 2.135	€ 73.318	(3,0% x €71.182)
Vakantiegeld	8,0%	€ 5.865	€ 79.183	(8,0% x €73.318)
Eindejaarsuitkering	8,33%	€ 6.418	€ 85.601	(8,33% x (€71.182 + €5.865))
Effectief percentage sociale lasten	28,0%	€ 23.968	€ 109.569	(28,0% x €85.601)
Loonkosten gedragswetenschappers	0,04	€ 109.569	€ 4.383	(0,04 fte x €109.569)

Zie sheet
Salarisschalenmix
t/m Intensiteit K

Norm voor alle
intensiteiten

Verzorgingskosten		
Verzorgingskosten pp norm	€ 15,00	(verblijfsnorm, met uitzondering van gezinshuiszorg)
Norm zak- en kleedgeld >12 jaar pp norm	€ 3,27	(verblijfsnorm, met uitzondering van gezinshuiszorg)
Norm zak- en kleedgeld <13 jaar pp norm	€ 0,47	(verblijfsnorm, met uitzondering van gezinshuiszorg)
Aandeel betalende ouders	20%	(verblijfsnorm, met uitzondering van gezinshuiszorg)
Aandeel >12 jaar	100%	(verblijfsnorm, met uitzondering van gezinshuiszorg)
Aandeel <13 jaar	0%	(verblijfsnorm, met uitzondering van gezinshuiszorg)
Zak- en kleedgeld per etmaal pp norm	€ 2,62	(verblijfsnorm, met uitzondering van gezinshuiszorg)
Verzorgingskosten / zak- & kleedgeld pp norm	€ 18,27	(€15,00 verzorgingskosten + €2,62 zak- en kleedgeld)
Indexatie naar pp2026	0,00%	(zie boven)
Verzorgingskosten / zak- & kleedgeld pp2026	€ 18,27	(1+ 0,00% indexatie x €18,27)
Norm jaarproductie (in etmalen)	365	(365 x 95,0% x 1,0 groeps grootte)
Verzorgingskosten per jaar	€ 6.669	(365 etmalen x €18,27)

Norm fte per cliënt
verschilt per intensiteit

Norm op basis van aanwezige cliënten,
dus 365 dagen.

Normen op basis van de handreiking Zak- en kleedgeld

Aanname, identiek aan norm Twente.

Huisvestingskosten, overheadkosten en totaalkosten (o.b.v. Intensiteit C)

Huisvestingskosten	
Huisvestingkosten per capaciteitsplaats pp	€ 6.559 (=norm voor Intensiteit C)
Correctie leegstand o.b.v. 95%	€ 6.904 (€6.559 / 95% bezettingsgraad)
Indexatie naar pp2026	0,00% (percentage zie 'Prijspeil en indexatie' hierboven)
Huisvestingkosten per capaciteitsplaats pp2026	€ 6.904 (=norm voor Intensiteit C)
Capaciteitsplaatsen	1,0 (gemiddeld feitelijk aanwezig aantal cliënten)
Huisvestingkosten per jaar	€ 6.904 (1,0 capaciteitsplaatsen x €6.904)

Huisvestingsnorm Twente pp2024 +9,31%

Correctie voor leegstand, op basis van 95% bezettingsgraad. % verschilt per intensiteit.

Overheadkosten					
Overhead per fte pp norm	€ 34.982	(verblijfsnorm bronjaar)			
Aandeel looncomponent overhead	85%	0,00%	€ 29.735	€ 29.735	€ 34.982
Aandeel materiële component overhead	15%	0,00%	€ 5.247	€ 5.247	
Totaal formatie	0,30	(0,26 fte + 0,04 fte x 1,0 jeugdige(n))			
Overheadkosten per jaar	€ 10.360	(0,30 fte x €34.982)			

Norm in lijn met Twente

Totaalkosten en marge	
Kosten totaal per jaar exclusief marge	€ 49.498 (€21.183 + €4.383 + €6.904 + €6.669 + €10.360)
Percentage risico/marge	€ 990 (€49.498 x 2,0%)
Kosten inclusief marge	€ 50.488 (€49.498 + €990)
Etmaaltarief	€ 138,32 (€50.488 / 365 etmalen)

Progressieve normeringen: normen die wijzigen bij intensiteitsstijging

Parameter	Bezettingspercentage	Fte GW'er per cliënt	ORT	Salaris begeleiders	Salaris GW'er	Huisvestingskosten
Intensiteit C	95%	0,04	9,0%	€ 4.064	€ 5.932	€ 6.559
Intensiteit D	97%	0,04	14,0%	€ 4.292	€ 5.932	€ 6.515
Intensiteit E	97%	0,04	14,0%	€ 4.292	€ 5.932	€ 6.515
Intensiteit F	97%	0,04	14,0%	€ 4.292	€ 5.932	€ 6.515
Intensiteit G	95%	0,05	10,0%	€ 4.064	€ 5.932	€ 10.931
Intensiteit H	95%	0,05	11,0%	€ 4.064	€ 5.932	€ 14.210
Intensiteit I	94%	0,06	12,0%	€ 4.064	€ 5.932	€ 15.303
Intensiteit J	93%	0,06	12,0%	€ 4.064	€ 5.932	€ 15.303
Intensiteit K	92%	0,07	12,0%	€ 4.064	€ 5.932	€ 16.397
Intensiteit L	91%	0,10	12,0%	€ 4.064	€ 6.087	€ 16.397
Intensiteit M	90%	0,11	12,0%	€ 4.064	€ 6.087	€ 18.583
Intensiteit N	90%	0,11	12,0%	€ 4.064	€ 6.087	€ 18.583
Intensiteit O	90%	0,12	12,0%	€ 4.064	€ 6.087	€ 18.583
Intensiteit P	90%	0,12	12,0%	€ 4.064	€ 6.087	€ 18.583
Intensiteit Q	90%	0,13	12,0%	€ 4.064	€ 6.087	€ 18.583
Intensiteit R	90%	0,13	12,0%	€ 4.064	€ 6.087	€ 18.583
Intensiteit S	90%	0,13	12,0%	€ 4.064	€ 6.087	€ 18.583
Intensiteit T	90%	0,13	12,0%	€ 4.246	€ 6.383	€ 18.583
Intensiteit U	90%	0,14	12,0%	€ 4.246	€ 6.383	€ 18.583
Intensiteit V	90%	0,14	12,0%	€ 4.246	€ 6.383	€ 18.583
Intensiteit W	90%	0,14	12,0%	€ 4.246	€ 6.383	€ 18.583
Intensiteit X	90%	0,14	12,0%	€ 4.246	€ 6.383	€ 18.583
Intensiteit Y	90%	0,15	12,0%	€ 4.246	€ 6.383	€ 18.583
Intensiteit Z	90%	0,15	12,0%	€ 4.246	€ 6.383	€ 18.583

Salaris berekend met de salarisschalenmix

Bovenstaande parameterwaarden veranderen met intensiteit. De overige parameterwaarden zijn voor alle intensiteiten steeds gelijk.

Crisisverblijf

- Crisisverblijf wordt (vooralsnog) eveneens bekostigd met de verblijfsintensiteiten
- Crisisverblijf heeft kortere verblijfsduur en mag (daardoor) een lagere bezettingsgraad hebben
- Lagere bezettingsgraad → meer begeleiding per jeugdige → hogere verblijfsintensiteit

Ook leegstand (capaciteit vrijhouden voor crisissituaties) leidt tot lagere bezettingsgraad en dus een hogere intensiteit.

In de rekentool kan bij groepen voor crisisverblijf de werkelijke bezettingsgraad 2025 worden ingevuld.

Let op

Over de gewenste bekostigingsvorm voor crisisverblijf wordt nog nagedacht. Het is denkbaar dat het huidige voorstel in een volgende actualisatie nogmaals wordt aangepast.

Rekentool

- De toelatingsprocedure voorziet in de verspreiding van een rekentool, waarin voor iedere verblijfsgroep waar (naar verwachting) jeugdigen uit MIJ/OV (zullen) verblijven
- De rekentool moet worden ingevuld op basis van de **werkelijke situatie in 2025**, met name voor de personele bezetting en groeps grootte.
- Uitsluitend de uren van (groeps)begeleiders / woonbegeleiders / pedagogisch begeleiders tellen mee in de begeleidingsintensiteit.
- **Niet:** 1-op-1 begeleiders, individueel begeleiders, gastheren/-vrouwen, facilitair personeel, behandelaars, ambulante hulpverleners, gedragswetenschapper.

Let op

- Ondernemers (die hun inkomen halen uit de winst uit onderneming) mogen **maximaal 1.500 uur** van hun inzet per fte per jaar 'toewijzen' aan (de netto roosteruren van) producten. Dat geldt voor alle zorgvormen (wonen & verblijf, dagbehandeling / -besteding en begeleiding / behandeling. Voorbeeld van ondernemers: gezinshuisouders (valt buiten de scope van deze actualisatie) en zorgboerderijen. De beperking van 1.500 uur zorgt ervoor dat het loondeel in het tarief marktconform is.
- De tarieven zijn gebaseerd op financiële normen, bijvoorbeeld voor salaris, huisvesting en overhead. Het komt voor dat tarieven voor een zorgaanbieder hoger zijn dan de kostprijs.
- In de rekentool is voor deze gevallen een optie ingebouwd om **vrijwillig te kiezen voor een lagere intensiteit** dan de berekende intensiteit. Dit ter voorkoming van excessieve winstgevendheid.

De uitkomst van de rekentool kan leiden tot een verificatiegesprek.

Eén-op-één begeleiding

- Extra individuele begeleiding voor een jeugdige op een groep
- Uitsluitend in uitzonderlijke gevallen
- Beïnvloedt de begeleidingsintensiteit van de groep niet (want: uren apart bekostigd)

Eén-op-één begeleiding

Waarde	Kostencomponent	Bedrag	Cumulatief
	Gewogen cao salaris pp2026	€ 4.116	€ 4.116
12	Jaarsalaris	€ 49.393	€ 49.393
1,0%	Onregelmatigheidstoelage	€ 494	€ 49.887
8,00%	Vakantiegeld (grondslag: salaris zonder ort)	€ 3.951	€ 53.838
8,33%	Eindejaarsuitkering (over salaris + vakantiegeld)	€ 4.444	€ 58.282
28,0%	Sociale lasten (over €58.282)	€ 16.319	€ 74.601
0,0%	Personeel niet in loondienst	€ 0	€ 74.601
€ 28.500	Overhead	€ 28.500	€ 103.101
2,0%	Risico-opslag	€ 2.062	€ 105.163
	Totaal kosten per fte	€ 105.163	
1.400	Declarabele uren	1.400	
	Minuuttarief 2026	€ 1,25	
	Uurtarief 2026	€ 75,12	

Salaris op basis van onderstaande salarisschalenmix

Opslag overhead lager dan bij behandeling en verblijf, lager door aandeel externe inhuur

Productiviteit hoger, richting de norm voor woonbegeleiders

Tarief voor inhuur (inclusief BTW) of inzet eigen personeel

Disciplinemix	mix	Max periodiek	Max pp2026	% max periodiek	Salaris pp2026
FWG 40 gehandicaptenzorg	10,0%	€ 3.825	€ 3.889	95,0%	€ 3.695
FWG 45 gehandicaptenzorg	23,3%	€ 4.178	€ 4.248	95,0%	€ 4.036
Schaal 7 jeugdzorg	20,0%	€ 4.028	€ 4.177	95,0%	€ 3.968
Schaal 8 jeugdzorg	46,7%	€ 4.375	€ 4.537	95,0%	€ 4.310
Gewogen salaris	100,0%			95,0%	€ 4.116

Mix van salarisschalen

Sybe Bijleveld Advies

Contact

Sybe Bijleveld

06 11003999

sybe@bijleveldadvies.nl