

Werknr : 1971  
 Werk : NIEUWBOUW BREDE SCHOOL SCHAESBERG te LANDGRAAF  
 Betreft : b92: **KLEUREN- EN MATERIALENSTAAT, B FASE**  
 Datum : 09-07-2014  
 Gewijz. : 25-09-2014 (wijzigingen in kleur aangegeven)

**Materialen mogen niet besteld worden voordat het monster akkoord bevonden is en dit als zodanig op deze lijst is afgetekend**

	Materiaal	Fabrikaat:	Kleur:	Code:	Afmeting:	Opmerkingen:	Status	Actie:
--	-----------	------------	--------	-------	-----------	--------------	--------	--------

## EXTERIEUR

### Metselwerk:

Gevelsteen Metselwerk A	keramische, vormbak, onbezand, glad, schoonwerk	Engels baksteen	geel/groen	187TO55	waalformaat	halfsteensverband, bijzondermetselwerk: 3 cm terugleggen, tegelverband, zie tekening b55	proef muurtje	aannemer
Voegwerk Metselwerk A	zand/cement voeg	Beamix o.g.	Kleur metselwerk			Ligt 5 mm terug	proef muurtje	aannemer
Gevelsteen Metselwerk B	keramische, vormbak, onbezand, glad, schoonwerk	Engels baksteen	bruin/paars	187TO15	waalformaat	halfsteensverband, bijzondermetselwerk: 3 cm uitsteken, twee lagen halfsteens verband, zie tekening b55	proef muurtje	aannemer
Voegwerk Metselwerk B	zand/cement voeg	Beamix o.g.	kleur metsenwerk			Ligt 5 mm terug	proef muurtje	aannemer
Dilataties	Open verticale voeg				Minimaal 5 mm			
.....								

### Betonwerken:

nvt								
.....								

### Buitenplafonds:

Buitenplafond	staalplaat in kleur, mat		kleur metselwerk A kleur metselwerk B	Ral 1001 (beige) Ral 8002 (bruin)				
.....								

### Buitenkozijnen:

<b>Raamkozijnen in metselwerk A:</b>								
- Kozijnen	aluminium		beige	Ral 1001				
- Ramen	aluminium		beige	Ral 1001				
- Deuren	aluminium		beige	Ral 1001				
- Plaatjes	aluminium		beige	Ral 1001				
Raamdorpelsteen A	kunststeen	Holonite	zandgeel	11				
<b>Raamkozijnen in metselwerk B:</b>								
- Kozijnen	aluminium		mahoniebruin	Ral 8016				
- Ramen	aluminium		mahoniebruin	Ral 8016				
- Deuren	aluminium		mahoniebruin	Ral 8016				
- Plaatjes	aluminium		mahoniebruin	Ral 8016				
Raamdorpelsteen B	kunststeen	Holonite	bruingrijs	23				

	Materiaal	Fabriek:	Kleur:	Code:	Afmeting:	Opmerkingen:	Status	Actie:
<b>Vliesgevelkozijnen + inzetkaders:</b>								
- Kozijnen	aluminium		stofgrijs	Ral 7037				
- Ramen	aluminium		stofgrijs	Ral 7037				
- Deuren	aluminium		stofgrijs	Ral 7037				
- Aluminium zetwerk	aluminium		stofgrijs	Ral 7037				
<b>Diversen:</b>								
- Beglazing	dubbelglas HR++		blank					
- Colorbel paneel	geemailleerd glas	AGC o.g.	antriet	Col. 73				
- Dorpels tpv maaiveld	beton		naturel					
- kozijn betimmeringen, aftimmerlat	mdf geschilderd	Dekkend schilderen, zijde glans	kleur wand, tpv metselwerk Ral 7037					
<b>Hang- en sluitwerk:</b>								
- deurkrukken en schilden	RVS	Nemef o.g.	rvs geborsteld in kleur kozijn	5500 rvs		veiligheidsbeslag		
- schanieren						deuren vastzetten in schraaprooster d.m.v. Deur vastzetter		
- deurvastzetter								
- raamuitzetters	vastzetinrichting		blank				documentatie	aannemer
.....								

#### Metalen onderdelen in de gevel:

Dakkappen tpv metselwerk A	metaal met Pasitosolcoating	gespoten in kleur	beige	Ral 1001				
Dakkappen tpv metselwerk B	metaal met Pasitosolcoating	gespoten in kleur	mahoniebruin	Ral 8016				
Dakkappen tpv terugliggende pui	metaal met Pasitosolcoating	gespoten in kleur	stofgrijs	Ral 7037				
Spuwers	nvt							
Stalen lateien in het zicht	staal		Kleur metselwerk A	Ral 1001				
Stalen lateien in het zicht	staal		Kleur metselwerk B	Ral 8016				
Belettering	aluminium letterdoos in kleur gespoten	C&L o.g.	wit	Ral 9010	100 mm diep, 600 mm hoog	lettertype Arial, zie tekening b57		
Rooster in gevel tbv LBK	door derden		beige	Ral 1001				
.....								

#### Trappen:

Betontrappen	Prefab beton	keuze aannemer	grijs beton			bovenzijde treden wafelstructuur		
Leuningen	RVS							
.....								

#### Zonweringen:

Buitenscreens Z2								
- screens	kunststof geweven	Swela VUScreen alu (317/318)	beige	Ral 1001		zie tekening b56	monster	aannemer
- kast			beige	Ral 1001				
- geleiders			beige	Ral 1001				
Buitenscreens Z1						zie tekening b56		

	Materiaal	Fabriek:	Kleur:	Code:	Afmeting:	Opmerkingen:	Status	Actie:
- screens	kunststof geweven	Swela VUScreen alu (317/318)	mahoniebruin	Ral 8016			monster	aannemer
- kast			mahoniebruin	Ral 8016				
- geleiders			mahoniebruin	Ral 8016				
Buitenscreens Z3						zie tekening b56		
- screens	kunststof geweven	Swela VUScreen alu (317/318)	stofgrijs	Ral 7037			monster	aannemer
- kast			stofgrijs	Ral 7037				
- geleiders			stofgrijs	Ral 7037				
.....								

#### Daken:

Dakbedekking	bitumineuze dakbedekking	keuze aannemer	antraciet					
Drainage tegels op tegel dragers	betontegels				300 x 300			
<b>Lichtstraat:</b>								
- lichtstraat		Velux, modulair				incl. bedieningseenheid, afstandsbediening en regen- en windsensor		
- Beglazing	Blank float, Gehard + gelaagd							
- rolgordijnen		Velux	wit	4084				
.....								

#### WTB-installaties:

Hemelwaterafvoeren		Pluvia				in pandig		
Rooster in gevel tbv LBK	zie metalen onderdelen in de gevel							
.....								

#### E-installaties:

Armatuuren	door derden							
bel en intercominstallatie	door derden							
.....								

#### Terreininrichtingen:

Bestrating 1	betontegels		zwart		300 x 300 x 45	zie tekening b94		
Bestrating 2	betontegels		licht grijs		300 x 300 x 45	zie tekening b94		
Rubbertegels	rubber		groen		500 x 500 x dikte gerelateerd aan de valhoogte	op een ondergrond van verdiept aangebrachte betontegels, rondom een afsluitband, zie tekening b94		
Opsluit-/Trottoirbanden	beton		grijs					
Straatkolk	door derden							
Hekwerken	spijlen hekwerk	Educade 125	6005 mosgroen		Hoogte 1200 mm	zie tekening b94		
Poort	spijlen hekwerk	Educade 125	6005 mosgroen		Hoogte 1200 mm	poort vastzetten dmv grondgrendel. Toegang KDV en PSZ kindveilige sluiting, zie tekening b94		

	Materiaal	Fabriek:	Kleur:	Code:	Afmeting:	Opmerkingen:	Status	Actie:
Heg	beukenhaag				Minimaal 1 meter hoog bij aanplanten	dubbele rij inplanten, zie tekening b94		
Fietsenrek	verzinkt staal	keuze aannemer	verzinkt			Enkelzijdig, zie tekening b94		
Brievenbussen	postkast anti vandalisme	Oostwoud, postkast type UWS	rvs geborsteld			zie tekening b94		
Buitenberging	door derden							
Vlaggenmast	aluminium	keuze aannemer			7 meter hoog	plaats nader te bepalen		
<b>Erfafscheiding belendende percelen:</b>								
- Metselwerk C	keramische, vormbak, onbezand, glad, schoonwerk	Engels baksteen	rood genuanceerd	187TO002	waalformaat, steens	wildverband, afscheiding bovenzijde steens rollaag, zie tekening b94	proef muurtje	aannemer
- Voegwerk Metselwerk C	zand/cement voeg	Beamix o.g.	Kleur metselwerk			Ligt 5 mm terug	proef muurtje	aannemer
- Dilataties	Open verticale voeg				Minimaal 5 mm			
<b>Terreinmeubilair:</b>								
- zandbank:						zie tekening b94		
-- cirkelement	gewapend glad beton	VelopA-Omniplay	lichtgrijs	kidpit boll	cirkelement met buitendiameter 6 meter	plaatsing op een gestabiliseerd zandbed		
-- net voor de zandbak		VelopA-Zanzinette				Door middel van een staalkabel rondom en hangslot is het net niet zomaar te verwijderen		
- duikelrek 3 delig	RVS	ijslander o.g.				zie tekening b94	documentatie	aannemer
- wipwap	RVS	ijslander o.g.				zie tekening b94	documentatie	aannemer
- bankje	kringloopkunststof glasvezel versterkt / beton glad	Velopa o.g.		RM		zie tekening b94	documentatie	aannemer
- glijbaan	kunststof	keuze aannemer	rood			zie tekening b94	documentatie	aannemer
<b>Roosters:</b>								
- schraaprooster	verzinkt rooster	ACO				zie tekening b94		
.....								

## INTERIEUR

### Betonconstructies:

Kolommen (in het zicht)	nvt							
Balken (in het zicht)	nvt							
Wanden (in het zicht)	zie tekening b52							
Onderkant vloeren (in het zicht)	onbehandeld							
Onderkant trappen (in het zicht)	zie trappen							
.....								

### Staalconstructies:

Constructies (in het zicht)	gespoten		in kleur zie tekening					
Constructies (niet in zicht)	gespoten			Sigmatal primer ZP				
Staalplaatbetonvloer (in het zicht)	onbehandeld							
.....								

	Materiaal	Fabriek:	Kleur:	Code:	Afmeting:	Opmerkingen:	Status	Actie:
--	-----------	----------	--------	-------	-----------	--------------	--------	--------

**Vloeren:**

<b>Marmoleum:</b>								
- M01	real	Forbo	mist grey	3032	2,5 mm	zie tekening b51		
- M02	real	Forbo	laguna	3238	2,5 mm	zie tekening b51		
- M03	real	Forbo	summer pudding	3245	2,5 mm	zie tekening b51		
- M04	real	Forbo	green	3247	2,5 mm	zie tekening b51		
- M05	real	Forbo	hyacinth	3221	2,5 mm	zie tekening b51		
- M06	real	Forbo	bleeckerstreet	3127	2,5 mm	zie tekening b51		
- M08	real	Forbo	eiger	2629	2,5 mm	zie tekening b51		
- lasnaden		Forbo	gemeleerd			afgestemd op marmoleum melange		
<b>Viny::</b>								
- V01	Tapiflex Evolution Candy	Tarkett	licht grijs	3626026		tapiflex tx optic 4, met schuimbacking, acoustic, zie tekening b51		
- V02	Tapiflex Evolution Candy	Tarkett	oranje	3626058		tapiflex tx optic 4, met schuimbacking, acoustic, zie tekening b51		
- V03	Tapiflex Evolution Candy	Tarkett	oranje	3747058		tapiflex tx optic 4, zonder schuimbacking, compact, zie tekening b51		
- lasnaden		Tarkett	kleur afstemmen kleur vloerafwerking			afgestemd op kleur vinyl		
<b>Gietvloer:</b>								
- G01	vloevloer	Bolidttop 525 deco	blauw	Kleur-code: S2065-R90B instrooi: LP-037141		incl. opgezette plint, zie tekening b51	monster	aannemer
- G02	vloevloer	Bolidttop 525 deco	oranje	Kleur-code: S2570-Y40R instrooi: LP-037141		incl. opgezette plint, zie tekening b51	monster	aannemer
- TF instrooi	instrooi antislip	Bolidt TF	kleurloos			TF is een antislip instrooiing, tpv MIVA, zie tekening b51	monster	aannemer
<b>Schoondroogloopmat:</b>								
- S01	schoon droogloop mat	Forbo Coral Duo	Grijs-zwart	9830		lijnen haaks op de looprichting, zie tekening b51		
- profielen	rvs	Schluter			25 x 25 x 3 mm			
.....								

**Wanden:**

<b>Afwerking 01</b>								
- glasvlies op glasvliesvlakke ondergrond	glasvlies	vlakke uitvoering				zie tekening b52	monster	aannemer
- schilderwerk	verfsysteem	Alphacryl Pure Mat SF	zie kleur afwerking 01			van vloer tot onderkant plafond		
- schilderwerk	verfsysteem	Wapex pur clearcoat	transparant			van vloer tot 1200 mm, incl. neggen raamkozijn tot 1200+		

	Materiaal	Fabriek:	Kleur:	Code:	Afmeting:	Opmerkingen:	Status	Actie:
- plinten	meranti	dekkend schilderen	kleur wand					
<b>Kleur afwerking 01:</b>								
-- 01			wit	Ral 9010		inclusief plinten en eventuele leidingen in het zicht, zie tekening b52		
-- 01A			verkeersgroen	Ral 6024		inclusief plinten en eventuele leidingen in het zicht, zie tekening b52		
-- 01B			verkeerspurper	Ral 4006		inclusief plinten en eventuele leidingen in het zicht, zie tekening b52		
-- 01C			verkeersblauw	Ral 5017		inclusief plinten en eventuele leidingen in het zicht, zie tekening b52		
-- 01D			verkeersgeel	Ral 1023		inclusief plinten en eventuele leidingen in het zicht, zie tekening b52		
-- 01E			pasteloranje/wit	Ral 2003/Ral 9010		Oranje van nivo 2 (-4600) tot nivo 1 (-3600), wit van nivo 1 (-3600) tot plafond souterrain, zie tekening b52		
<b>Afwerking 02</b>								
- schilderen stalen kolommen en liggers in het zicht	verfsysteem		zie kleur afwerking 02			zie tekening b52		
<b>Kleur afwerking 02:</b>								
--02			wit	Ral 9010		zie tekening b52		
--02A			verkeersgroen	Ral 6024		zie tekening b52		
--02B			verkeerspurper	Ral 4006		zie tekening b52		
--02C			verkeersblauw	Ral 5017		zie tekening b52		
--02D			verkeersgeel	Ral 1023		zie tekening b52		
--02E (incl. windverband)			stofgrijs	Ral 7037		zie tekening b52		
<b>Afwerking 03</b>								
- tegelwerk T01	keramische tegel	Mosa	wit, glans	16900 1530	150 x 300	horizontaal verwerken, staand verband, zie tekening b52		
- tegelwerk T02	keramische tegel	Mosa	blauw, glans	18910	150 x 150	staand verband, zie tekening b52		
- tegelwerk T03	keramische tegel	Mosa	oranje, glans	17940	150 x 150	staand verband, zie tekening b52		
- voegwerk	voegwerk		Grijs-wit				monster	aannemer
- spiegels			verzilverd blank			verlijmd in het wandtegelwerk, zie tekening b52		
- kitvoegen			wit					
<b>Afwerking 04</b>								
Kupan sanitaire wanden								
- Toiletcabines wanden en deuren	kunststof	Kupan type essence line	sparta (licht grijs)	Formica K2081		mat, kindvriendelijke uitvoering, zie tekening b52		

	Materiaal	Fabriek:	Kleur:	Code:	Afmeting:	Opmerkingen:	Status	Actie:
Diversen:								
- hoekprofiel	RVS		neutraal	1200 mm hoog, 2 mm dun		zie tekening wandafwerking, zie tekening b52		
- afdekker wandje hellingbaan V03	Tapiflex optic candy	Tarkett	oranje	3747023		tapiflex tx optic 4, zonder schuimbacking, compact		
.....								

**Trappen, balustraden en hekwerken:**

<b>Trap in trappenhuis:</b>								
- prefab trap	prefab betontrap					zonder bomen, met schrobrand		
- schilderwerk	verfsysteem	Alphacryl Pure Mat SF	lichtgrijs	Ral 7035		schilderen van deschrobrand, zijkant en onderkant van de trap		
- schilderwerk	verfsysteem	Wapex pur clearcoat	transparant			schilderen van de schrobrand		
- afwerking treden incl. stootborden marmoleum M08	real	Forbo	eiger	2629	2,5 mm	zie tekening b51		
- trapneusprofiel	blank aluminium	Storax, Gradus	Elite serie	EAR 1140				
- inlage neusprofiel	rubber	Storax	grijs	lead				
<b>Trap in noodtrappenhuis:</b>								
- prefab trap	prefab betontrap					met bomen		
- afwerking treden incl. stootborden marmoleum M08	real	Forbo	eiger	2629	2,5 mm	zie tekening b51		
- trapneusprofiel	blank aluminium	Storax, Gradus	Elite serie	EAR 1140				
- inlage neusprofiel	rubber	Storax	grijs	lead				
<b>Traptreden hal/aula:</b>								
- trap	beton, in het werk gestort							
- afwerking treden incl. stootborden vinyl V03	Tapiflex optic candy	Tarkett	oranje	3747023		zie tekening b51		
- trapneusprofiel	metalen hoeklijn		pasteloranje	Ral 2003				
<b>stalen spijlen hekwerk:</b>								
- leuning en hekwerken	stalen strippen, gespoten in kleur		stofgrijs	Ral 7037				
- houten leuning	eiken					blank gelakt		
.....								

**Lift**

Lift:	Kone eco space	Kone		12030 standaard				
- wanden	verticale panelen		wit			op kopse wand een spiegel, op langswand een leuning rvs		
- plafond			wit					
- vloer	vinyl		grijs					
.....								

**Kozijnen:**

Binnenkozijnen	schilderwerk		lichtgrijs, zijdeglans	Ral 7035				
----------------	--------------	--	------------------------	----------	--	--	--	--

	Materiaal	Fabriek:	Kleur:	Code:	Afmeting:	Opmerkingen:	Status	Actie:
Binnendeuren	HPL toplaag		fog	F7961		glaslatten dekkend schilderen Ral 7037 zijdeglans		
Panelen in binnenkozijnen	schilderwerk		lichtgrijs, zijdeglans	Ral 7035				
Beglazingen in binnenkozijnen/deuren	blank floatglas		blank			zie tekening b65		
Kozijn betimmeringen, aftimmerlat	meranti multiplex	schilderen	kleur kozijn					
Vingersafes op binnendeuren en buitendeuren ruimten PSZ.. en KDV..			wit					
kozijnbeschermers	gezette rvs plaat, ingekroost in het kozijnhout.		geborsteld		hoog 1200mm	zie tekening b52. Bij de sluitstijl aan beide zijden van de stijl, bij de draaistijl aan één zijde.		
<b>Dagstukken t.p.v. kozijnen in gevel:</b>								
- tpv schoonmetselwerk	mdf geschilderd		stofgrijs	Ral 7037				
- tpv overige wanden	mdf geschilderd		kleur wand					
Vensterbanken	kunststeen	Holonite	middle grey		smooth			
Dorpels en neuten	kunststeen	Holonite	middle grey		smooth			
<b>Hang- en sluitwerk:</b>								
- deurkrukken en schilden	RVS	Nemef		5416				
- deurnaald	aluminium	Alprokon						
<b>Panelen schuifwand:</b>								
- paneelwand P01	multiplex met HPL plaat	Formica	spectrum green	F7897		zie tekening b53		
- paneelwand P02	multiplex met HPL plaat	Formica	amarena	F6907		zie tekening b53		
- paneelwand P03	multiplex met HPL plaat	Formica	spectrum yellow	F7940		zie tekening b53		
- paneelwand P04	multiplex met HPL plaat	Formica	fog	F7961		zie tekening b53		
- beglazing paneelwand	bubbelglas, veiligheidsglas		blank			glaslatten dekkend schilderen Ral 7037 zijdeglans		
.....								

#### Plafonds:

<b>Akoestisch systeemplafond:</b>								
- plafondpanelen		Ecophon, Gigid A	wit	Ral 9010	600 x 600 x 20	vlakke inleg, zie tekening b59		
- draagprofielen	staal, gespoten		wit		24 mm			
- kantlatten	hout, geschilderd		wit	Ral 9010	20 x 40			
- verticale aftimmeringen	mdf geschilderd		wit	Ral 9010				
- plafondkoven en verticale aftimmeringen	mdf geschilderd		wit	Ral 9010				
tpv lichtstraat								
- plafondkoven en aftimmeringen tpv terugliggende kozijnen in gevel	mdf geschilderd		wit	Ral 9010				
.....								

#### Inrichtingen:

	Materiaal	Fabriek:	Kleur:	Code:	Afmeting:	Opmerkingen:	Status	Actie:
<b>Pantry PSZ, BSO, KDV:</b>						zie tekening b58		
- kastelementen rompen		Bribus o.g.						
- kastelementen fronten	melamine toplaag		wit			Met 1.3. mm PP rand		
- werkblad	HPL toplaag met aluminium rand	Interblad o.g.	lichtgrijs	Manhattan 1179T-CG				
- grepen	RVS 128 mm			0918				
- spoelbak	RVS 128 mm				enkel, vierkant			
- plint			zwart					
<b>Pantry personeeldruimte:</b>						zie tekening b58		
- kastelementen rompen		Bribus o.g.						
- kastelementen fronten	melamine toplaag		wit			Met 1.3. mm PP rand		
- werkblad	HPL toplaag met aluminium rand	Interblad o.g.	lichtgrijs	Manhattan 1179T-CG				
- grepen	RVS 128 mm			0918				
- spoelbak	RVS 128 mm				enkel, vierkant			
- plint			zwart					
<b>Keuken:</b>						zie tekening b58		
- kastelementen rompen		Bribus o.g.						
- kastelementen fronten	melamine toplaag		wit			Met 1.3. mm PP rand		
- werkblad	HPL toplaag met aluminium rand	Interblad o.g.	lichtgrijs	Manhattan 1179T-CG				
- grepen	RVS 128 mm			0918				
- spoelbak	RVS 128 mm				dubbel, vierkant			
- plint			zwart					
<b>Aankleedmeubel PSZ KDV:</b>	door derden							
<b>Pantry onderbouw:</b>						zie tekening b58		
- kastelementen rompen		Prresikhaaf, kleuterkeuken K310						
- kastelementen fronten	standaard		ivoor					
- werkblad	standaard		ivoor					
- spoelbak	RVS 128 mm							
<b>Pantry midden- bovenbouw:</b>						zie tekening b58		
- kastelementen rompen		Bribus o.g.						
- kastelementen fronten	melamine toplaag		wit			Met 1.3. mm PP rand		
- werkblad	HPL toplaag met aluminium rand	Interblad o.g.	lichtgrijs	Manhattan 1179T-CG				
- grepen	RVS 128 mm			0918				
- spoelbak	RVS				dubbel, vierkant			
- plint			zwart					
<b>Garderobes, kasten:</b>						zie tekening b54		
- garderobe, kast en passtukken	16 mm wv multiplex, beidezijde beplakt met HPL formica							
- kleur 1	multiplex met HPL plaat	Formica	caribbean	F4172				
- kleur 2	multiplex met HPL plaat	Formica	carnaval	K1238				

	Materiaal	Fabriek:	Kleur:	Code:	Afmeting:	Opmerkingen:	Status	Actie:
- kleur 3	multiplex met HPL plaat	Formica	fog	F7961				
- randen	randen voorzien van 2 mm ABS kantband in bijpassende kleur							
- bovenblad en zijwangen	18 mm wv mdf, beidezijde beplakt met HPL formica	Formica	snow white	F2296				
- haak	aluminium dubbele haak	Hafele		art. nr. 845.10.805				
- beugelgreep	RVS	Hafele		art. nr. 117.40.625				
<b>Bewegwijzering:</b>								
- belettering op deurpaneel	plakletters	C&L o.g.	Ral 7004			zie tekening b53		
- magneet letters&cijfers	Magneet letters&cijfers	C&L o.g.	Ral 7004		lettertype calibri, Ral 7005, 150 mm hoog	De volgende letters en cijfers leveren: 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, a,a,a,a,b,b,b,b,b, zie tekening b53		
- overige bewegwijziging	door derden							
.....								

#### WTB-installaties:

Radiatoren/convectoren	nvt							
Brandslanghaspels			in kleur wand					
Leidingwerk (in het zicht)			in kleur wand					
Sanitair	bestek installaties							
Spiegels	opnemen in tegelwerk, zie wanden							
Toiletgarnituur	door derden							
Wandroosters	nvt							
Plafondroosters			wit	Ral 9010				
Schakelmateriaal			wit					
.....								

#### E-installaties:

Armaturen	bestek installaties							
Wandgoten	nvt							
Schakelmateriaal			wit	Ral 9010				
.....								