

Bijlage 2 Minimale Onderhoudstaakstellingen

Hieronder staan de minimale onderhoudstaakstellingen. Mochten deze niet toereikend zijn om de in de overeenkomst gestelde eisen te kunnen borgen dan dient leverancier de onderhoudstaakstellingen aan te vullen/wijzigen om ervoor te zorgen dat de gestelde eisen alsnog worden geborgd zonder dat de aanneemsom kan worden aangepast.

VUILWATERPOMP				
Vuilwaterpomp	Algemeen	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Leiding/slangen	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	Pompinlaat	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Terugslagklep i.a.	1x pj	werking	controleren en herstellen
Algemeen	Algehele Toestand	1x pj	algemene indruk	controleren en herstellen
	Omgeving	1x pj	algemene indruk	controleren en herstellen
Vuilwaterput	Vlotter	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Put	1x pj	vervuiling	controleren en legen
	Afvoerbak	1x pj	Constructie	controleren en herstellen
	Niveauregeling	1x pj	Werking	controleren en herstellen

APPENDAGES				
Keerklep	Keerklep	1x pj	Onderhoud	volgens fabrikant/leverancier
Terugstroombeveiliging	Terugstroombeveiliging	1x pj	Onderhoud	volgens fabrikant/leverancier
Filter Water	Filter Water	1x pj	Onderhoud	volgens fabrikant/leverancier
Ontluchter	Ontluchter	1x pj	Onderhoud	volgens fabrikant/leverancier
Beluchter	Beluchter	1x pj	Onderhoud	volgens fabrikant/leverancier
Manometer	Manometer	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
Thermometer	Thermometer	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
Tapwaterpomp	Pomp	1x pj	vermogen	meten
	Terugslagklep	1x pj	werking	controleren en herstellen
Afsluiter	Afsluiter	1x pj	lekkage aansluiting	controleren en herstellen
Inregelafsluiter	Regelafsluiter	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Meetnippel	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
Pomp KW fundatie	Pomp huis *	1x pj	Lagers	controleren en herstellen
	Motor	1x pj	bevestiging	controleren en herstellen
	Beschermkap*	1x pj	aanwezig	controleren en herstellen
	Koppeling flexibel*	1x pj	slijtage	controleren en herstellen
	Afvoer	1x pj	vervuiling	controleren en herstellen
Expansievat	Expansievat	1x pj	voordruk	meten
Regelafsluiter	3-wegklep servomotor	1x pj	constructie	controleren en herstellen
Thermometer	Thermometer	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
Manometer	Manometer	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
Aftapkraan	Aftapkraan	1x pj	lekkage aansluiting	controleren en herstellen
Buffervat	Buffervat	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	Aansluiting	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	Ontluchtingsventiel	1x pj	lekkage aansluiting	controleren en herstellen
	Aftapkraan	1x pj	lekkage aansluiting	controleren en herstellen

DRUKVERHOOGINGUNIT				
Drukverhogingsunit	Pomp	1x pj	vermogen	meten
	Afsluiter	1x pj	lekkage aansluiting	controleren en herstellen
	Terugslagklep	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Expansievat	1x pj	voordruk	meten
	Verdeler/verzamelaar	1x pj	lekkage aansluiting	controleren en herstellen
	Omloopleiding	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	Compensator Staal	1x pj	lekkage	controleren en herstellen

Paraaf Gemeente

Datum

2 maart 2026

Paraaf Leverancier

Versie

Definitief

	Drukopnemer	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
Schakelpaneel	Omgeving	1x pj	algemene indruk	controleren en herstellen
	Binnenwerk	1x pj	warmte ontwikkeling	controleren en herstellen
	Voeding	1x pj	fase stroom	meten
	Tekeningen	1x pj	revisie	controleren en herstellen
	Omkastig	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Afdichting deur	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Scharnieren	1x pj	werking	inspecteren en smeren
	Sloten	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Verlichting i.a.	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Zekeringen	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Magneetschakelaar	1x pj	behuizing	controleren en herstellen
	Motorbeveiligingsschakelaars	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Thermische pakketten	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Tijdrelais/schakelklokken	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Hulprelais	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Werk- of bedieningsschakelaars	1x pj	werking	controleren en herstellen

WATERBEHANDELINGINSTALLATIE				
Waterontharder	Waterontharder	1x pj	onderhoud	volgens fabrikant/leverancier

BOILER				
Boiler elektrisch	Beheersplan i.v.m. legionella	1x pj	logboek aanwezig	controleren en herstellen
	boilervat (tapwater)	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	Vloer-/wandconstructie	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Isolatiemantel	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	inlaatcombinatie	1x pj	afsluiter	controleren en herstellen
	Thermometer	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	Electrische bedrading	1x pj	bevestiging	controleren en herstellen
	Elektrische elementen	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Temperatuurregeling (tapwater)	1x pj	werking	controleren en herstellen
Boiler Close-in/up	boilervat (<30 liter)	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	Vloer-/wandconstructie	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Isolatiemantel	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Aansluitcombinatie	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	Electrische bedrading	1x pj	bevestiging	controleren en herstellen

CV INSTALLATIE < 100 kW				
Ketel	Mantel/isolatie	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Vloer-/wandconstructie	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Warmtewisselaar	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Condensafvoer	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Verbrandingsruimte	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Verbrandingsluchtventilator	1x pj	drukverschil	meten
	Verbrandingsluchttoevoersysteem	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Rookgasafvoer(niet bouw)	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Brander	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Inspuiters	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Gasstraat	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Afsluiter	1x pj	lekkage aansluiting	controleren en herstellen
	Filter (gas)	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Gasklep	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Waakvlam elektron.	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Branderautomaat	1x pj	startcyclus	meten
	Laagwaterstandbev.	1x pj	werking	controleren en herstellen

Paraaf Gemeente

Datum

2 maart 2026

Paraaf Leverancier

Versie

Definitief

	Maximaalthermostaat	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Regelthermostaat	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Vorstthermostaat i.a.	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Ontst.transformator	1x pj	goede werking	controleren en herstellen
Analyse	Belasting	1x pj	gasverbruik	meten
	Temperatuur	1x pj	aanvoer	meten
	Verbrandingsgas	1x pj	zuurstof O2	meten
	Rendement	1x pj	schoorsteenverlies	meten
Pomp	Pomp	1x pj	vermogen	meten
Expansievat	Expansievat	1x pj	voordruk	meten
Ontlastklep	Veerveiligheid	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
Afsluiter	Afsluiter	1x pj	lekkage aansluiting	controleren en herstellen
Inregelafsluiter	Regelafsluiter	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Meetnippel	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
Regelafsluiter	3-wegklep servomotor	1x pj	constructie	controleren en herstellen
Thermometer	Thermometer	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
Manometer	Manometer	1x pj	lekkage	controleren en herstellen

CV INSTALLATIE > 100 Kw				
UITVOEREN CONFORM WET EN REGELGEVING				
SCIOS	Basisverslag	1x pj	aanwezig	controleren en herstellen
	Bedieningsvoorschrift fabrikant	1x pj	aanwezig	volgens fabrikant/leverancier
Meetapparatuur SCIOS	Drukmeter	1x pj	fabrikaat	rapporteren
	Drukmeter	1x pj	fabrikaat	rapporteren
	Drukmeter	1x pj	fabrikaat	rapporteren
	Verbrandingsgasanalyse-apparatuur	1x pj	fabrikaat	rapporteren
	Temperatuurmeter	1x pj	fabrikaat	rapporteren
Stook-/opstellingsruimte	Ruimte	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	blusser	1x pj	aanwezigheid	controleren en herstellen
	Verbrandingsluchtoevoer	1x pj	gegarandeerd	controleren en herstellen
	Verbrandingsluchtafvoer	1x pj	gegarandeerd	controleren en herstellen
	Gasleiding	1x pj	corrosie	controleren en herstellen
	Doorvoeringen	1x pj	lucht belemmerend	controleren en herstellen
Stookruimteventilator	Omkastig	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Waaier/slakkenhuis	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Motor	1x pj	bevestiging	controleren en herstellen
	Trillingdemper	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Kanaalaansluiting	1x pj	luchtlekkage	controleren en herstellen
	Min. luchthoeveelheidschakeling	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Gasafsluiter elektrisch	1x pj	werking	controleren en herstellen
Vuilwaterpomp	Pompinaat	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Terugslagklep i.a.	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Leiding/slangen	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	Algemeen	1x pj	werking	controleren en herstellen
Ketel	Mantel/isolatie	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Vloerconstructie	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Warmtewisselaar	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Retarders	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	2e warmtewisselaar (ECO)	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Condensafvoer	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Verbrandingsruimte	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Verbrandingsluchtventilator	1x pj	drukverschil	meten
	Verbrandingsluchtoevoersysteem	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Rookgasverzamelkap	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Rookgasafvoer(niet bouw)	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
Atmosferische brander	Gasstraat	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen

Paraaf Gemeente

Datum

2 maart 2026

Paraaf Leverancier

Versie

Definitief

	Afsluiter	1x pj	lekkage aansluiting	controleren en herstellen
	Filter (gas)	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Reduceertoestel	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Gasklep VA1	1x pj	functie	controleren en herstellen
	Gasklep VA2	1x pj	functie H/L/C	controleren en herstellen
	Gaslektest i.a.	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Drukschakelaar LD	1x pj	afstelling	meten
	Drukschakelaar LD1	1x pj	afstelling	meten
	Drukschakelaar LD2	1x pj	afstelling	meten
	HDlaag	1x pj	afstelling	meten
	HDhoog	1x pj	afstelling	meten
	HDstart	1x pj	afstelling	meten
	HDeco	1x pj	afstelling	meten
elektr.beveiliging	Waakvlam elektron.	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Branderautomat	1x pj	startcyclus	meten
	Brander	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Inspuiters	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Laagwaterstandbev.	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Maximaalthermostaat	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Regelthermostaat	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Hoog/laag-thermostaat	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Ontst.transfomator	1x pj	goede werking	controleren en herstellen
	Hoofdschakelaar buiten stoorkuimte	1x pj	werking	controleren en herstellen
Analyse (hoog)	Belasting (hoog)	1x pj	gasverbuik	meten
	Temperatuur	1x pj	aanvoer	meten
	Verbrandingsgas	1x pj	zuurstof O2	meten
	Rendement	1x pj	schoorsteenverlies	meten
Analyse (laag)	Belasting (laag)	1x pj	gasverbuik	meten
	Temperatuur	1x pj	aanvoer	meten
	Verbrandingsgas	1x pj	zuurstof O2	meten
	Rendement	1x pj	schoorsteenverlies	meten
Schakelpaneel	Omgeving	1x pj	algemene indruk	controleren en herstellen
	Binnenwerk	1x pj	warmte ontwikkeling	controleren en herstellen
	Voeding	1x pj	fase stroom	meten
	Tekeningen	1x pj	revisie	controleren en herstellen
	Omkastig	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Afdichting deur	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Scharnieren	1x pj	werking	inspecteren en smeren
	Sloten	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Verlichting i.a.	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Zekeringen	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Magneetschakelaar	1x pj	behuizing	controleren en herstellen
	Motorbeveiligingsschakelaars	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Thermische pakketten	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Tijdrelais/schakelklokken	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Hulpelais	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Werk- of bedieningsschakelaars	1x pj	werking	controleren en herstellen
Pomp	Pomp	1x pj	vermogen	meten
Expansievat	Expansievat	1x pj	voordruk	meten
Ontlastklep	Veerveiligheid	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
Afsluiter	Afsluiter	1x pj	lekkage aansluiting	controleren en herstellen
Inregelafsluiter	Regelafsluiter	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Meetnippel	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
Regelafsluiter	3-wegklep servomotor	1x pj	constructie	controleren en herstellen
Thermometer	Thermometer	1x pj	lekkage	controleren en herstellen

Manometer	Manometer	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
Periodiek Inspectie (PI)	Scios	1x 4j	Periodiek Inspectie	Conform wet en regelgeving
Gasleidinginspectie	Scios	1x 4j	Periodiek Inspectie	Conform wet en regelgeving

VERDELER				
Verdeler	Bevestiging	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Isolatie	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Groepen	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	Aftapkraan	1x pj	lekkage aansluiting	controleren en herstellen
Afsluiter	Afsluiter	1x pj	lekkage aansluiting	controleren en herstellen
GROEP	Afsluiter	1x pj	lekkage aansluiting	controleren en herstellen
	Regelafsluiter	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Meetnippel	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	Pomp	1x pj	vermogen	meten
	3-wegklep servomotor	1x pj	constructie	controleren en herstellen
	Thermometer	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	Manometer	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	Aftapkraan	1x pj	lekkage aansluiting	controleren en herstellen
	Aansluiting	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	Ontluchtingsventiel	1x pj	lekkage aansluiting	controleren en herstellen

LUCHTBEHANDELINGINSTALLATIE				
Kanaal	Kanaal	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Vaste verbinding	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	Flexibele verbinding	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	Inspectieluik	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	Meetpunt	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	Airturn	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Isolatie inwendig	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Isolatie uitwendig	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	bevestiging	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
Regelklep	Klep	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Kanaalaansluiting	1x pj	luchtlekkage	controleren en herstellen
Geluiddemper	Omkastig	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Isolatie inwendig	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Kanaalaansluiting	1x pj	luchtlekkage	controleren en herstellen
Constant volume box	Regelklep/balg	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Kanaalaansluiting	1x pj	luchtlekkage	controleren en herstellen
Variabele volume box	Regelklep/balg	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Verwarmingselement	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Regelafsluiter	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Regeling	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Kanaalaansluiting	1x pj	luchtlekkage	controleren en herstellen
Naverwarmer met cv	Verwarmingselement	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Regelafsluiter	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Regeling	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Kanaalaansluiting	1x pj	luchtlekkage	controleren en herstellen
Naverwarmer elektrisch	Elementen	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Regeling	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Kanaalaansluiting	1x pj	luchtlekkage	controleren en herstellen
Brandklep	Klep	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Smeltpatroon	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Servomotor	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Kanaalaansluiting	1x pj	luchtlekkage	controleren en herstellen
Rooster inblaas	Rooster	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen

Paraaf Gemeente

Datum

2 maart 2026

Paraaf Leverancier

Versie

Definitief

	Kanaalaansluiting	1x pj	luchtlekkage	controleren en herstellen
Rooster afzuig	Rooster	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Kanaalaansluiting	1x pj	luchtlekkage	controleren en herstellen
Kast	Buitenwand	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Binnenwand	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Deuren/luiken	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	Isolatie inwendig	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
Buitenluchtrooster	Buitenluchtrooster	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Kanaalaansluiting	1x pj	luchtlekkage	controleren en herstellen
Kleppensectie	Kleppensectie	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Servomotor	1x pj	werking	controleren en herstellen
Zakkenfilter	Filter	1x pj	drukverschil	meten
	Filters	1x pj	vervuiling	controleren en vervangen
Warmtewiel	Rotor	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Aandrijving	1x pj	werking	controleren en herstellen
Verwarming-indirect (CV)	Verwarmingselement	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Vorstthermostaat	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Pomp	1x pj	vermogen	meten
	3-wegklep servomotor	1x pj	constructie	controleren en herstellen
	Regelafsluiter	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Leidingen	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
Verwarming-elektrisch	Elementen	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Regeling	1x pj	werking	controleren en herstellen
Koeling KW	Koelement	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Condensafvoer	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Pomp KW	1x pj	vermogen	meten
	Regelafsluiter	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Leidingen	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	Glycol/water	1x pj	vorstgrens	controleren en herstellen
Koeling directe expansie	Koelement	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Expansieventiel	1x pj	beschadigingen	controleren en herstellen
	Logboek	1x pj	aanwezig	controleren en herstellen
	Condensafvoer	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
Druppelvanger	Lamellen	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Lekbak	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Afvoer	1x pj	vervuiling	controleren en herstellen
Ventilatorsectie toevoer	Waaier/slakkenhuis	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Motor	1x pj	bevestiging	controleren en herstellen
	V-snaar	1x pj	spanning	controleren en herstellen
	Snaarschijven	1x pj	slijtage	controleren en herstellen
	Trillingsdemper	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Kanaalaansluiting	1x pj	luchtlekkage	controleren en herstellen
	Algemeen/functie	1x pj	luchthoeveelheid	meten
	Werkschakelaar	1x pj	Behuizing	controleren en herstellen
Ventilatorsectie retour	Waaier/slakkenhuis	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Motor	1x pj	bevestiging	controleren en herstellen
	V-snaar	1x pj	spanning	controleren en herstellen
	Snaarschijven	1x pj	slijtage	controleren en herstellen
	Trillingsdemper	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Kanaalaansluiting	1x pj	luchtlekkage	controleren en herstellen
	Algemeen/functie	1x pj	luchthoeveelheid	meten
	Werkschakelaar	1x pj	Behuizing	controleren en herstellen
Dakafzuigventilator	Omkasting	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Dakopstand	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Kleppensectie	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Servomotor	1x pj	werking	controleren en herstellen

Paraaf Gemeente

Datum

2 maart 2026

Paraaf Leverancier

Versie

Definitief

	Waaier/slakkenhuis	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Motor	1x pj	bevestiging	controleren en herstellen
	V-snaar	1x pj	spanning	controleren en herstellen
	Snaarschijven	1x pj	slijtage	controleren en herstellen
	Trillingsdemper	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Kanaalaansluiting	1x pj	luchtlekkage	controleren en herstellen
	Werkschakelaar	1x pj	Behuizing	controleren en herstellen
Kanaalventilator	Omkastig	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Waaier/slakkenhuis	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Motor	1x pj	bevestiging	controleren en herstellen
	Trillingsdemper	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Kanaalaansluiting	1x pj	luchtlekkage	controleren en herstellen
	Werkschakelaar	1x pj	Behuizing	controleren en herstellen
Ventilatie box	Omkastig	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Aanzuigrooster/opening	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Uitblaasrooster	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Filtermat	1x pj	vervuiling	controleren en vervangen
	Ventilator	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Elektrische bedrading	1x pj	bevestiging	controleren en herstellen

LUCHTVERHITTER				
Luchtverhitter	Omkastig	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Aanzuigrooster/opening	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Uitblaasrooster	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Filtermat	1x pj	vervuiling	controleren en vervangen
	Ventilator	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Warmtewisselaar LV	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Verbrandingsruimte	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Verbrandingsluchtoevoersysteem	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Rookgasverzamelkap	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Rookgasafvoer(niet bouw)	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Brander	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Inspuiters	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Gasstraat	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Afsluiter	1x pj	lekkage aansluiting	controleren en herstellen
	Filter (gas)	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Gasklep	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Waakvlam thermisch	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Thermokoppel	1x pj	afvaltijd	meten
	Min.luchthoeveelheidschakeling	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Trekonderbrekerbev.	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Maximaalthermostaat	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Regelthermostaat	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Belasting	1x pj	gasverbruik	meten
	Temperatuur	1x pj	aanvoer	meten
	Verbrandingsgas	1x pj	zuurstof O2	meten
	Rendement	1x pj	schoorsteenverlies	meten
	Temperatuurregeling	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Elektrische bedrading	1x pj	bevestiging	controleren en herstellen

KOELINSTALLATIE				
STEK	Logboek	1x pj	aanwezig	controleren en herstellen
	Bedieningsvoorschrift fabrikant	1x pj	aanwezig	volgens fabrikant/leverancier
Meetapparatuur STEK	Lekteter	1x pj	fabrikaat	rapporteren
Algemeen	Omgeving	1x pj	algemene indruk	controleren en herstellen

Paraaf Gemeente

Datum

2 maart 2026

Paraaf Leverancier

Versie

Definitief

	Algehele Toestand	1x pj	algemene indruk	controleren en herstellen
Unit	Omkasting	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Isolatie	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
Verdamper	Warmtewisselaar KW	1x pj	wisselaar	controleren en herstellen
Koelcircuit (capilaire)	Koelcircuit	1x pj	hoge druk	meten
	Compressor (gesloten)	1x pj	nominale amperage	meten
	Carterverwarming	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Compressor (open)	1x pj	zuig/pers kleppen	controleren en herstellen
	Carterverwarming	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Elektromotor	1x pj	nominale amperage	meten
	Indirecte Aandrijving	1x pj	v-snaren	controleren en herstellen
	Directe Aandrijving	1x pj	koppeling	controleren en herstellen
	Koelleidingen	1x pj	isolatie	controleren en herstellen
Koelcircuit (ventiel)	Koelcircuit (ventiel)	1x pj	hoge druk	meten
	Compressor (gesloten)	1x pj	nominale amperage	meten
	Carterverwarming	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Compressor (open)	1x pj	zuig/pers kleppen	controleren en herstellen
	Carterverwarming	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Elektromotor	1x pj	nominale amperage	meten
	Indirecte Aandrijving	1x pj	v-snaren	controleren en herstellen
	Directe Aandrijving	1x pj	koppeling	controleren en herstellen
	Koelleidingen	1x pj	isolatie	controleren en herstellen
Free cooling	Batterij	1x pj	luchttemp. in	meten
Condensor (luchtgekoeld)	Omkasting	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Wisselaar	1x pj	luchttemp. in	meten
	Condensorfan	1x pj	nominale amperage	meten
Condensor (watergekoeld)	Warmtewisselaar KW	1x pj	wisselaar	controleren en herstellen
	Waterregelventiel	1x pj	werking	controleren en herstellen
Condensordrukregeling	Condensordrukregelaar	1x pj	werking	controleren en herstellen
Schakel-regelapparatuur	Bedieningspaneel	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Regeling	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Werkschakelaar	1x pj	Behuizing	controleren en herstellen

SPLITSYSTEEM UITVOEREN CONFORM WET EN REGELGEVING				
STEK	Logboek	1x pj	aanwezig	controleren en herstellen
	Bedieningsvoorschrift fabrikant	1x pj	aanwezig	volgens fabrikant/leverancier
Meetapparatuur STEK	Lekteter	1x pj	fabrikaat	rapporteren
Algemeen	Omgeving	1x pj	algemene indruk	controleren en herstellen
	Algehele toestand	1x pj	algemene indruk	controleren en herstellen
Binnenunit	Omkasting	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Isolatie	1x pj	beschadiging	controleren en herstellen
	Montagebeugel	1x pj	ophanging	controleren en herstellen
Filtersectie	Vlakfilter	1x pj	filter materiaal	controleren en vervangen
Ventilatorsectie	Waaier/slakkenhuis	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Motor	1x pj	bevestiging	controleren en herstellen
Verwarming (electr)	Elementen	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
Verwarming (indirect)	Batterij	1x pj	luchttemp. in	meten
Buitenunit	Omkasting	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
Koelcircuit (capilaire)	Koelcircuit	1x pj	hoge druk	meten
	Compressor	1x pj	nominale amperage	meten
	Condensorfan	1x pj	nominale amperage	meten
	Verdamper	1x pj	luchttemp. in	meten
	Condensor	1x pj	luchttemp. in	meten
	Koelleidingen	1x pj	isolatie	controleren en herstellen
Koelcircuit (ventiel)	Koelcircuit (ventiel)	1x pj	hoge druk	meten

Paraaf Gemeente

Datum

2 maart 2026

Paraaf Leverancier

Versie

Definitief

	Compressor	1x pj	nominale amperage	meten
	Condensorfan	1x pj	nominale amperage	meten
	Verdamper	1x pj	luchttemp. in	meten
	Condensor	1x pj	luchttemp. in	meten
	Koelleidingen	1x pj	isolatie	controleren en herstellen
Condensordrukregeling	Condensordrukregelaar	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Carterverwarming	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Winterstartregeling	1x pj	instellingen	rapporteren
Schakel-regelapparatuur	Bedieningsunit/paneel	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Werkshakelaar	1x pj	Behuizing	controleren en herstellen

APPENDAGES				
Afsluiter	Afsluiter	1x pj	lekkage aansluiting	controleren en herstellen
Inregelafsluiter	Regelafsluiter	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Meetnippel	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
Pomp KW fundatie	Pomp huis *	1x pj	Lagers	controleren en herstellen
	Motor	1x pj	bevestiging	controleren en herstellen
	Beschermkap*	1x pj	aanwezig	controleren en herstellen
	Koppeling flexibel*	1x pj	slijtage	controleren en herstellen
	Afvoer	1x pj	vervuiling	controleren en herstellen
Expansievat	Expansievat	1x pj	voordruk	meten
Regelafsluiter	3-wegklep servomotor	1x pj	constructie	controleren en herstellen
Thermometer	Thermometer	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
Manometer	Manometer	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
Aftapkraan	Aftapkraan	1x pj	lekkage aansluiting	controleren en herstellen
Buffervat	Buffervat	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	Aansluiting	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	Ontluchtingsventiel	1x pj	lekkage aansluiting	controleren en herstellen
	Aftapkraan	1x pj	lekkage aansluiting	controleren en herstellen

REGELINSTALLATIE				
Opnemer (passief)	Thermostaat	1x pj	Werking	controleren en herstellen
	Hygrostaat	1x pj	werking	controleren en ijken
	Drukschakelaar	1x pj	werking	controleren en ijken
	Flowschakelaar	1x pj	werking	controleren en ijken
Opnemer (actief)	Lichtopnemer	1x pj	behuizing	inspecteren en reinigen
	Drukopnemer	1x pj	lekkage	controleren en herstellen
	temperatuuropnemer	1x pj	werking	controleren en ijken
	RV opnemer	1x pj	werking	controleren en ijken
	luchtkwaliteitsopnemer	1x pj	werking	controleren en ijken
Analoge regeling	Regelkringen	1x pj	instellingen	rapporteren
	Optimalisering	1x pj	instellingen	rapporteren
	Tijdprogramma's	1x pj	instellingen	rapporteren
DCC Onderstation	Accu	1x pj	behuizing	controleren en herstellen
	Accu spanning	1x pj	behuizing	controleren en herstellen
	Voeding	1x pj	fase stroom	meten
	Onderstation	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Regelkringen	1x pj	instellingen	rapporteren
	Optimalisering	1x pj	instellingen	rapporteren
	Tijdprogramma's	1x pj	instellingen	rapporteren
Luchtklepmotor	Servomotor	1x pj	werking	controleren en herstellen
Regelklepmotor	Servomotor	1x pj	werking	controleren en herstellen
Regelkast/schakelkast	Deuren	1x pj	scharnieren/sloten	inspecteren en smeren
	Kastventilatie	1x pj	vervuiling filter	inspecteren en reinigen
	Kastverlichting	1x pj	werking	controleren en herstellen

Paraaf Gemeente

Datum

2 maart 2026

Paraaf Leverancier

Versie

Definitief

	Kastverwarming	1x pj	vervuiling element	inspecteren en reinigen
	Lampentest	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Signalerings lamp houder	1x pj	behuizing	controleren en herstellen
	Signalerings lamp	1x pj	behuizing	controleren en herstellen
	Tekeningen	1x pj	revisie	controleren en herstellen
	Transformator	1x pj	behuizing	controleren en herstellen
	Veiligheden afgaande voeding	1x pj	behuizing	controleren en herstellen
	Veiligheden netspanning	1x pj	behuizing	controleren en herstellen
	Veiligheden stuurspanning	1x pj	behuizing	controleren en herstellen
	Printer	1x pj	werking	controleren en herstellen
	Klemmenstrook	1x pj	Bekabeling	controleren en herstellen
	Aarding	1x pj	Bekabeling	controleren en herstellen
	Motorgroepen	1x pj	Opgenomen vermogen	meten
	Magneetschakelaars	1x pj	Bekabeling	controleren en herstellen
	Thermische beveiliging	1x pj	Bekabeling	controleren en herstellen
	Interfacemodulen	1x pj	Bekabeling	controleren en herstellen
	Paneelschakelaar	1x pj	werking	controleren en herstellen
	GBS Beheers Computer	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
	Toetsenbord/terminal	1x pj	mechanische bevestiging	controleren en herstellen
	Codering	1x pj	codering	controleren en herstellen

Warmtepomp				
Algemeen	Mantel/isolatie	1x pj	vervuiling	inspecteren
	Vloer-/wandconstructie	1x pj	beschadiging	controleren
	Verdamper	1x pj	vervuiling	inspecteren
	Condensafvoer	1x pj	vervuiling	inspecteren
	Luchtventilator	1x pj	beschadiging	controleren
		1x pj	vervuiling	inspecteren
	Aanzuigrooster/opening	1x pj	vervuiling	inspecteren
	Uitblaasrooster	1x pj	vervuiling	inspecteren
	Afsluiter	1x pj	lekkage aansluiting	controleren
	Filter	1x pj	vervuiling	inspecteren
Boilervat	Vat	1x pj	lekkage	controleren
	Isolatiemantel	1x pj	beschadiging	controleren
Pomp	Pomp	1x pj	vermogen	meten
Expansieventiel	Expansieventiel	1x pj	lekkage	controleren
Afsluiter	Afsluiter	1x pj	lekkage aansluiting	controleren
Regeling	Instellingen warmtepomp systeem	1x pj	Functie	Controleren
	Storingen	1x pj	Historie	Controleren
	Kamerthermostaat	1x pj	Batterijen	Vervangen
Bronstelsysteem	Leidingwerk	1x pj	Lekkage	Controle
		1x pj	Corrosie	Controle
		1x pj	Condens	Controle
	Terugstroombeveiliging	1x pj	lekkage aansluiting	Controle
		1x pj	Functie	Controle
	Bronstelsysteem	1x pj	Druk	Controle
		1x pj	Lucht	Controle
	Expansievat	1x pj	lekkage aansluiting	Controle
		1x pj	Functie	Controle
	Filter	1x pj	vervuiling	inspecteren en reinigen
		1x pj	lekkage	Controle
Algemeen	CV afgifte systeem	1x pj	Lekkage	Controle
		1x pj	Corrosie	Controle
		1x pj	Condens	Controle

AARDINGS- EN BLIKSEMINSTALLATIE				
Bliksembeveiligings installatie	Daknet en gevel	1x pj	verbindingen opvangers	controleren, indien nodig herstellen
	Elektroden	1x pj	aardverspreidingsweerstand	meten
		1x pj		
HOOFDKRACHTLICHT VERDELER HKL				
Algemeen	Omgeving	1x pj	algemene indruk	controleren, indien nodig herstellen
	Voeding	1x pj	fase stroom	meten
	Tekeningen	1x pj	revisie	controleren, indien nodig herstellen
Behuizing	Omkastig E	1x pj	vervuiling	inspecteren, indien nodig reinigen
	Binnenwerk	1x pj	warmte ontwikkeling	controleren, indien nodig herstellen
	Deuren	1x pj	scharnieren/sloten	inspecteren, indien nodig smeren
	Kabeldoorvoeringen	1x pj	afdichting	controleren, indien nodig herstellen
	Aardingsrail	1x pj	bevestiging	controleren, indien nodig herstellen
	Cascadeblok	1x pj	bevestiging	controleren, indien nodig herstellen
	Trekontlasting	1x pj	bevestiging	controleren, indien nodig herstellen
	Kastverlichting	1x pj	werking	controleren, indien nodig herstellen
	Kastventilatie	1x pj	vervuiling filter	inspecteren, indien nodig reinigen
	Kastverwarming	1x pj	vervuiling element	inspecteren, indien nodig reinigen
	Netwachter	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
Energie distributie	Voeding kabel	1x pj	aansluitbevestiging	controleren, indien nodig herstellen
	Noodvoeding kabel	1x pj	aansluitbevestiging	controleren, indien nodig herstellen
	Gelijkstroom voeding	1x pj	aansluitbevestiging	controleren, indien nodig herstellen
Krachtgroepen	Smeltzekering	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Smeltzekering houder	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Smeltzekering pasmoer	1x pj	contactvlak	controleren, indien nodig herstellen
	Mespatroon Din	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Installatie automaat	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Aardlekschakelaar	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Lastscheider	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Vermogensautomaat	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
Lichtgroepen	Smeltzekering	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Smeltzekering houder	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Smeltzekering pasmoer	1x pj	contactvlak	controleren, indien nodig herstellen
	Installatie automaat	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Aardlekschakelaar	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
Stuurstroom	Smeltzekering kop	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen

	Smeltzekering houder	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Smeltzekering pasmoer	1x pj	contactvlak	controleren, indien nodig herstellen
	Installatie automaat	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Glaszekering houder	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Transformator	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
Relais	Signalerings relais	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Relaisvoet	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Magneetschakelaar	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Pulsrelais	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Solid state relais	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Relais hulpcontacten	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Tijdgeschakelde relais	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
Bedieningselementen	Drukknop	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Sleutelschakelaar	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
Signalering	Signalerings lamp	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Signalerings lamp houder	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Lampentest	1x pj	werking	controleren, indien nodig herstellen
Meetinstrumenten	Ampère meter	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Volt meter	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Cos phi meter	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	kWh - meter	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Uren teller	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Netwachter	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
		1x pj		
KRACHTLICHT VERDELER	UITVOEREN CONFORM WET EN REGELGEVING	1x pj		
Algemeen	Algehele Toestand	1x pj	algemene indruk	controleren, indien nodig herstellen
	Omgeving	1x pj	algemene indruk	controleren, indien nodig herstellen
behuizing	Omkastng	1x pj	vervuiling	inspecteren, indien nodig reinigen
Energie distributie	Afgaande kabel	1x pj	aansluitbevestiging	controleren, indien nodig herstellen
	Voedende kabel	1x pj	aansluitbevestiging	controleren, indien nodig herstellen
	Hoofdschakelaar	1x pj	Behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Railsysteem	1x pj	Behuizing	controleren, indien nodig herstellen
Meetinstrumenten	Accu spanning	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Ampère meter	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Bedrijfs temperatuur meter	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Cos phi meter	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Frequentiemeter	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen

	kWh - meter	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Oliedruk meter	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Uren teller	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Volt meter	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Display	1x pj	Behuizing	controleren, indien nodig herstellen
Bedieningselementen	Drukknop	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Noodknoppen	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Sleutelschakelaar	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
Signalering	Externe signalering	1x pj	werking	controleren, indien nodig herstellen
	Lampentest	1x pj	werking	controleren, indien nodig herstellen
	Signalerings lamp houder	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Signalerings lamp	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
Krachtgroepen	Aardlekschakelaar	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Installatie automaat	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Lastscheider	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Mespatroon Din	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Smeltzekering houder	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Smeltzekering pasmoer	1x pj	contactvlak	controleren, indien nodig herstellen
	Smeltzekering	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Vermogensautomaat	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Mespatroonhouder	1x pj	Behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Groepschakelaar	1x pj	Werking	controleren, indien nodig herstellen
Lichtgroepen	Aardlekschakelaar	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Installatie automaat	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Smeltzekering houder	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Smeltzekering pasmoer	1x pj	contactvlak	controleren, indien nodig herstellen
	Smeltzekering	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Groepschakelaar	1x pj	Werking	controleren, indien nodig herstellen
Stuurstroom	Glaszekering houder	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Installatie automaat	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Smeltzekering houder	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Smeltzekering kop	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Smeltzekering pasmoer	1x pj	contactvlak	controleren, indien nodig herstellen
	Transformator	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	PLC kaart	1x pj	Behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Groepschakelaar	1x pj	Werking	controleren, indien nodig herstellen
Stuurstroom	Glaszekering houder	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen

Paraaf Gemeente

Datum

2 maart 2026

Paraaf Leverancier

Versie

Definitief

	Installatie automaat	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Smeltzekering houder	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Smeltzekering kop	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Smeltzekering pasmoer	1x pj	contactvlak	controleren, indien nodig herstellen
	Transformator	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	PLC kaart	1x pj	Behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Groepschakelaar	1x pj	Werking	controleren, indien nodig herstellen
Relais	Magneetschakelaar	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Pulsrelais	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Relais hulpcontacten	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Relaisvoet	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Signalerings relais	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Solid state relais	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Tijdgeschakelde relais	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
Relais	Magneetschakelaar	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Pulsrelais	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Relais hulpcontacten	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Relaisvoet	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Signalerings relais	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Solid state relais	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
	Tijdgeschakelde relais	1x pj	behuizing	controleren, indien nodig herstellen
		1x pj		