



- OPMERKINGEN T.B.V. (INSTORT) BEKABELING (INSTALLATIE) SYSTEMAIR BV**
- Hostalietbuis leveren en monteren door derden
 - Bij ingestorte hostalietbuis geen scherpe bochten toepassen
 - Bij ingestorte hostalietbuis geen haakse stukken toepassen
 - Om de 20 meter een trekdoos instorten
 - Looz busleidingen voorzien van trekstralen
- OPMERKINGEN T.B.V. REGELKAST SYSTEMAIR BV**
- Regelkast dient in een aparte 60 min brandwerende ruimte te staan tov de garage
 - Voeding voor de regelkast preferentiële uitvoering door derden
 - Voedingkabel RK in brandcompartiment garage (20min functiebehoudend, door derden)
 - Kabels boven schakelkast, uitkomend langs de wand(en)
 - Vrije ruimte aan voorzijde van de regelkast: minimaal 700 mm
 - Vrije opstellingsruimte: breedte regelkast + 300mm
- OPMERKINGEN T.B.V. VENTILATIE (FUNCTIEBEHOUD) SYSTEMAIR BV**
- Bij functiebehoud dienen kabelwegen aangelegd te worden conform NPR2576
 - Bij functiebehoud dient bekabeling aangelegd te worden conform NPR2576
 - Bij functiebehoud instortvoorziening dient er een minimale bestandsdikte te zijn van 90mm tussen dek en bus

SYMBOOL	AANTAL	BENAMING	TYPE	Instalatie bv
	12 stuks	Regelkast	Regelkast t.b.v de ventilatoren en CO-LPG systeem	
	4 stuks	Stuwachtestventilator	AAR 315-24-TS	
	33 stuks	Afvoerventilator (axiaal)	DYGA 600 BF-4E	
	18 stuks	LUTO	CO-LPG (NOx) Gassdetectie sensoren	
	1 stuks	Afvoermotort	Ontsmingsignalering	

Status: Ontwerp

proj. nr: 14075
RA/RD nummer: -
Tekeningnummer: 14075-1-LEKI-01

Projectnaam: De Koop Hogeveen
Klantnaam: Lowik Installatietechnik

Schriefformaat: A0
Dagtekening: 09-07-2015
Geplaatst: 09-07-2015
Formaat: NVT

Systemair logo and contact information.