

Bijlage 2: Presentatie sheets Deelsessie 1; SDE/CFD-subsidie stand van zaken – door: RVO/Ministerie EZK

Dia 1



Marktdag A37 Deelsessie 1

SDE++ 2026 en CfD

13 mei 2026 Ministerie van Economische Zaken

Dia 2



SDE++ 2026

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO):

Bart Hingst

13 mei 2026 Ministerie van Economische Zaken

Dia 3



Presentatie SDE++ en CfD

- Aanneem: Categorieën SDE++2026 gaan over naar CfD
- SDE++ voor 2026 nog niet definitief

Algemene eisen zon categorieën:

- Bij zon op land 50% van piekvermogen als aansluiting
- Bij zon op land zijn alle categorieën zgn natuurinclusief (of het ecocertified label)

13 mei 2026 Ministerie van Economische Zaken



Presentatie SDE++ en CfD


Welke SDE++/CfD categorieën de Drentse Zonneroute?

1. **Categorie: Zon langs weg en spoor**
 - Eigen hoger basisbedrag (eindadvies pbl: 0,1175 euro/kWh)
 - Bestemming verkeer
 - Bepaald obv 2 referentieprojecten (klaverblad + op- en afritten)
 - Maximaal grote is 1 MWp per SDE++ aanvraag

13 mei 2026
Ministerie van Economische Zaken



Presentatie SDE++ en CfD

13 mei 2026
Ministerie van Economische Zaken



Presentatie SDE++ en CfD

2. **Categorie: Zon op land (> 20 MW)**
 - Reguliere basisbedragen voor zon op land
 - Reguliere eisen (natuurincl, 50% aansluites, haalbaarheidstudie, termijnen, etc)

13 mei 2026
Ministerie van Economische Zaken

Dia 7



Contract for Difference

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK):

Pepijn Verhoeven
Boris Berkhout

13 mei 2026

Ministerie van Economische Zaken

Dia 8



Toelichting CfD: Verhoudingen EZK

SDE/
CfD



DG Klimaat en Energie (K&E)
Michel Heijdra



DG Realisatie
Groene Groei
Esther Pijs

Strategie Energiesysteem (SE)
Niels Redeker

Realisatie Energietransitie (RE)
Marc Hoenders

Energiemarkt (EM)
Caroline Kollau

Transitie Diepe Ondergrond
Kees Hansma

Kernenergie (KE)
Martijn Schut

Verduurzaming Industrie (VI)
Karlo van Dam

Klimaat (K)
Irene Linthorst (Wvd.)


OER

13 mei 2026

Ministerie van Economische Zaken

Intern gebruik

Dia 9



Dia 10



Achtergrond & ontwerpkeuzes CfD's

Achtergrond

- **SDE++** vanaf 17 juli 2027 **niet meer toegestaan**
 - Elektriciteitsmarktrichtlijn verplicht 2-zijdige CfD's
- Steun nog nodig voor uitrol nieuwe projecten
- Geen subsidie, maar **privaat contract**
- Totale vorderingen kunnen meer bedragen dan totale steun
- **Wettelijke basis** nodig: wetsvoorstel tweerichtingscontracten
- Minder vrijblijvend dan subsidiebeschikking

Ontwerpkeuzes

- **Kamerbrief 20 maart** jl.: hoofdkeuzes ontwerp
 - Nadere uitwerking volgt en landt in conceptregelingen (Q1 2027)
- Uitgangspunten:
 - Passende risicoverdeling overheid-bedrijven
 - Zo min mogelijk verstoring marktprikkels
 - Uitvoerbaarheid

Intern gebruik
13 mei 2026
Ministerie van Economische Zaken

Dia 11



CfD's: verschillen t.o.v. SDE++ & vormgeving tenders

Verschillen

Cap & floor (bandbreedte: vast bedrag ~ 10%)


- **Inflatiecorrectie** (2 jaar), m.u.v. zon op dak
- Steunstop en gedeeltelijke compensatie **negatieve prijzen**
 - Compensatiemechanisme wordt nog onderzocht
- Baseelektriciteitsprijs (Hoogte wordt nog onderzocht)
- Optionele carve-out (Scoort hoger)

Vormgeving tenders

- Eén concurrerende tender (zonder fases) voor zon-PV en wind op land
- PBL berekent maximale indieningsbedragen per categorie
- Rangschikking op €/ton CO2
 - Carve-out geeft voordeel in rangschikking
- Max. 85% van biedingen ontvangt contract
- Ingangseis: minimale installatiegrootte 200 kWp

Intern gebruik
13 mei 2026
Ministerie van Economische Zaken

Dia 12





Vragen en bespreekpunten?