

<div>ProRail</div> <div>Template versie: 1.0 Layout versie: 1.1</div>		<div>ULTRASOON HANDRAPPORT</div> <div>Rapportstatus: Vrijgegeven</div>		<div>Rapportnr: J244231-CL</div> <div>Aanmaakdatum rapport: 2025-05-02 15:41:55</div> <div>USH klasse: USH4</div>	
Algemene gegevens:					
Soort rapport: H		Opdrachtgever: ProRail		Inspectiedatum: 2025-02-16	
Trigger voor inspectie:		Referentienr:		Vorige inspectiedatum: 2024-10-20	
Inspectiebedrijf: EURAIL		Toelichting:		Eerste inspectiedatum: 2024-10-20	
Inspecteur: DS		Stud 45mm tevens headchecks op voorbeen links		Huidige rapport wijziging: J244231-CL.20250428055209	
Referentienr: Wissel: 841B					
Locatie van de asset:					
Regio: Randstad Zuid		Spoornummer:		Km van: 11,632#950	
Contractgebied: Europoort		Spoortakspoorstaaf: n.v.t.		Km tot: 11,645#950	
Onderhoudsaannemer: VolkerRail		Wisselnummer: 841B		GPS defect van X,Y: 4.37652062; 51.87772194	
Ushspoorstaaf: n.v.t.		Lokale snelheid: 80		GPS defect tot X,Y: 4.37643772; 51.87772516	
Soort asset: Gewoon rechts wissel		Nabij object:		GPS spoortakid van X,Y: 4.37661484; 51.87774218	
Geocode: 950		Afstand van object:		GPS spoortakid tot X,Y: 4.37650161; 51.87773857	
Geonaam: Brdv-Mvt		Spoortakversie: V24-0			
Locatie van het defect in asset:					
Onderdeel: Puntstuk		Sps profiel links: 54E1			
Subonderdeel: Voorbeen R		Fabrikant links: Thyssen			
Type spoorstaaf: Geen las		Fabrikagedatum links: 2001			
Op- of aanlassing: aanlassing		Kwaliteit links: R260 Mn			
Bijzonderheid:		Sps profiel rechts: 54E1			
Hoekverhouding wissel: 1:9		Fabrikant rechts: Thyssen			
Type puntstuk: BWG puntstuk		Fabrikagedatum rechts: 2001			
		Kwaliteit rechts: R260 Mn			
Beoordeling van het defect:					
Type defect: 2221		USH-klasse: USH4		Toelichting op de classificatie/TSB:	
Omschrijving defect: 2221 Studs: afschilfering van het loopvlak		Uiterste herstdatum: 2025-10-19		Onderhoudsconditie: Geen bijzonderheden	
Lengte- of dwarsfout: dwarsfout		Herstdatum igv nlpt:			
Defectdiepte van: 0 mm		Noodlas toegestaan:			
Defectdiepte tot: 5 mm		Noodlas aangebracht:			
Defectlengte: 0 mm		TSB-advies: km/u			
Spoorstaafhoogte: 156 mm					
Afhandeling door onderhoudsaannemer:					
Datum herstel: 2025-04-27		Sps profiel: 54E1		Lengte passtuk: m	
Type herstel: Definitief		Fabrikant: DO (Voest-Alpine)		Opmerking:	
Wijze van herstel: Vervangen		Fabricage datum: 00-2025			
Verv. component: Puntstuk		Sps kwaliteit: R350HT			
Nieuw/buikbaar: Nieuw		Type component: Gecontrueerd puntstuk			
		Serienummer: 04845-31			