

ProRail		ULTRASOON HANDRAPPORT		Rapportnr: J250549-SW Aanmaakdatum rapport: 2025-05-02 15:42:01	
Template versie: 1.0 Layout versie: 1.1		Rapportstatus: Vrijgegeven		USH klasse: USH4	
Algemene gegevens:					
Soort rapport: I Trigger voor inspectie: Inspectiebedrijf: EURAIL Inspecteur: SW Referentienr: Engels wissel: 1259A/1261		Opdrachtgever: ProRail Referentienr: Toelichting:		Inspectiedatum: 2025-01-31 Vorige inspectiedatum: Eerste inspectiedatum: 2025-01-31 Huidige rapport wijziging: J250549-SW.20250428055240	
Locatie van de asset:					
Regio: Randstad Zuid Contractgebied: Europoort Onderhoudsaannemer: VolkerRail Ushspoorstaaf: n.v.t. Soort asset: Engels wissel Geocode: 478 Geonaam: Re4		Spoornummer: Spoortakspoorstaaf: n.v.t. Wisselnummer: 1259A/1261 Lokale snelheid: 40 Nabij object: Afstand van object: Spoortakversie: V24-0		Km van: 1,696#478 Km tot: 1,708#478 GPS defect van X,Y: 4.02713155; 51.94043178 GPS defect tot X,Y: 4.02710296; 51.94045870 GPS spoortakid van X,Y: 4.02713155; 51.94043178 GPS spoortakid tot X,Y: 4.02703906; 51.94052361	
Locatie van het defect in asset:					
Onderdeel: Tong L1 binnen Subonderdeel: Type spoorstaaf: Geen las Op- of aanlassing: Bijzonderheid: Hoekverhouding wissel: 1:9 Type puntstuk: Mangaanstalen puntstuk		Sps profiel links: 54E1 Fabrikant links: TS (Thyssen) Fabrikagedatum links: 1997 Kwaliteit links: R260 Mn Sps profiel rechts: 54E1 Fabrikant rechts: TS (Thyssen) Fabrikagedatum rechts: 1997 Kwaliteit rechts: R260 Mn			
Beoordeling van het defect:					
Type defect: 2222 Omschrijving defect: 2222 Afschilfering van de rijkant (shelling) Lengte- of dwarsfout: dwarsfout Defectdiepte van: 0 mm Defectdiepte tot: 4 mm Defectlengte: 25 mm Spoorstaafhoogte: 157 mm		USH-klasse: USH4 Uiterste hersteldatum: 2026-01-30 Hersteldatum igv nlpt: Noodlas toegestaan: Noodlas aangebracht: TSB-advies: km/u		Toelichting op de classificatie/TSB: Onderhoudsconditie: Abnormale kopslijtage	
Afhandeling door onderhoudsaannemer:					
Datum herstel: 2025-04-25 Type herstel: Definitief Wijze van herstel: Vervangen Verv. component: Halve tongbeweging Nieuw/buikbaar: Nieuw		Sps profiel: 54E1 Fabrikant: DO (Voest-Alpine) Fabricage datum: 00-2023 Sps kwaliteit: R260 Mn Type component: Mangaanstalen puntstuk Serienummer: 06941		Lengte passtuk: m Opmerking:	