



Gemeente Vlaardingen

RAW1505-157921

Gemeente Vlaardingen
Bestek 2026-01 Raamovereenkomst Onderhoud Verkeersregelinstantaties NvI
Versie: 1.0
Status: Definitief
Datum: 30-03-2026

Bladnr. 1 van 3
30-03-2026

**2.2. NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
101110								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.			
101110	100799							<p>Afhandelen niet-urgente storingen.</p> <p>De aannemer dient indien de melding binnen komt, uiterlijk de volgende werkdag te beginnen met het afhandelen van de storing en zich bij aankomst telefonisch te melden bij de beheerder verkeersregelininstallaties van de gemeente Vlaardingen. Alle kosten verbonden aan het voorrijden en analyseren van storingen, het stellen van de diagnose na melding (of de melding terecht of onterecht is) en het eerste uur van het verhelpen van de storing, worden geacht verwerkt te zijn in deze post. Het eerste uur gaat in op het moment dat de monteur arriveert op de betreffende storingslocatie.</p> <p>Bij het afhandelen van de storing behoort ook een visuele inspectie van de VRI, het uitlezen en verhelpen van foutmeldingen. Direct na het verhelpen van de storing meldt de aannemer zich telefonisch en per email af bij de beheerder of toezichthouder verkeersregelininstallaties van de gemeente Vlaardingen. Tevens dient de aannemer de storing te noteren in het logboek in het verkeersregeltoestel en dient de storing te worden geregistreerd in MOON.</p> <p>Alle coördinatie én communicatie die hiervoor nodig is dient te zijn opgenomen in deze post.</p> <p>Daadwerkelijk uitgevoerde storingsreparaties verrekenen op basis van de uurtarieven zoals vermeld onder bestekspost 13.</p>	st	150,00 F	
101120								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.			
101120	100799							<p>Afhandelen urgente storingen.</p> <p>De aannemer dient conform de gestelde responsetijd ter plaatse te zijn en zich bij aankomst telefonisch te melden bij de storingsmedewerker van de gemeente Vlaardingen. Indien de aannemer niet binnen de gestelde responsetijd ter plaatse aanwezig is, wordt de storing verrekend als niet-urgente storing conform bestekspost 101110. Alle kosten verbonden aan het voorrijden en analyseren van storingen, het stellen van de diagnose na melding (of de melding terecht of onterecht is) en het eerste uur van het verhelpen van de storing, worden geacht verwerkt te zijn in deze post. Het eerste uur gaat in op het moment dat de monteur arriveert op de betreffende storingslocatie.</p> <p>Bij het afhandelen van de storing behoort ook een visuele inspectie van de VRI, het uitlezen en verhelpen van foutmeldingen. Direct na het verhelpen van de storing meldt de aannemer zich telefonisch en per email af bij de storingsmedewerker van de gemeente Vlaardingen. Tevens dient de aannemer de storing te noteren in het logboek in het verkeersregeltoestel en dient de storing te worden geregistreerd in MOON.</p> <p>Alle coördinatie én communicatie die hiervoor nodig is dient te zijn opgenomen in deze post.</p> <p>Daadwerkelijk uitgevoerde storingsreparaties verrekenen op basis van de uurtarieven zoals vermeld onder bestekspost 13.</p>	st	160,00 F	
1112								<u>REINIGEN</u>			
111210								Omschrijving gewijzigd.			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111210	356099							Reinigen unimast. Betreft het incidenteel verwijderen van roet en/of groenaanslag bij een uni-mast. Te reinigen mast: staal Hoogte 2,2m Inclusief de volgende werkzaamheden: - Verwijderen ongewenste bestickering - Visuele inspectie uni-mast.	st	300,00 F	
111220								Omschrijving gewijzigd.			
111220	356099							Reinigen drukknop. Betreft het incidenteel verwijderen van roet en/of groenaanslag bij een drukknopmast. Te reinigen mast: staal Hoogte 2,2m Inclusief de volgende werkzaamheden: - Verwijderen ongewenste bestickering - Visuele inspectie drukknopmast.	st	100,00 F	
111230								Omschrijving gewijzigd.			
111230	356099							Reinigen zweepmast. Betreft het incidenteel verwijderen van roet en/of groenaanslag bij een zweepmast. Te reinigen mast: staal Hoogte 2,2m Inclusief de volgende werkzaamheden: - Verwijderen ongewenste bestickering - Visuele inspectie zweepmast.	st	25,00 F	