

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** 11897303 | Raamovereenkomst voor Bos- en natuurbeheer  
**Aanbestedende Dienst:** Rijksvastgoedbedrijf  
**Referentie:** 11897303  
**Toelichting:**  
-

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
1 Toepassing glysofaat bij bestrijding prunussen

**Vraag:**

Uit recent onderzoek blijkt dat glysofaat 41% meer risico geeft op kanker. Er is in meerdere onderzoeken aangetoond dat er een verband is tussen het non-Hodgkin-lymfoom en de blootstelling aan glysofaat. Wij willen onze medewerkers niet blootstellen aan deze gezondheidsrisico's. Wij verzoeken dan ook dat Opdrachtgever toestaat om een alternatieve werkwijze in te zetten bij de besteksposten waar het gebruik van glysofaat van toepassing is.

Zie de volgende bronnen ter onderbouwing:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230099913715>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901125001765>

<https://nos.nl/artikel/2592972-wetenschappelijk-stuk-ingetrokken-na-mogelijke-betaling-door-glysofaatproducent>

**Antwoord:**

Wij begrijpen uw zorg en aangezien er geen alternatief is met hetzelfde resultaat, is het gebruik toegestaan op noodzakelijke plaatsen (denk aan OOO verdacht gebied). Mocht u een goed alternatief hebben, welke dezelfde uitkomst biedt, dan is het RVB bereid samen te werken om een proef op een kleine schaal toe te passen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

1 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen

P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel

P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland

P4 Perceel 4 Gelderland Noord

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

P7 Perceel 7 Brabant Oost / Limburg

**Ref.nr.**

2

**Onderwerp:**

Vragen perceel 6&7 (deel 1)

**Vraag:**

"2.1 Kunt u toelichten waarom de vliegvelden uit deze aanbesteding zijn gehouden. En worden deze percelen separaat aanbesteed op korte termijn?

2.2 In de basis is deze aanbesteding maar voor een periode van 2 jaar, maar mogelijk 6 jaar. Dat loopt nogal uiteen om nu een passende aanbieding te maken. U geeft aan dat deze raamovereenkomst mogelijk wordt samengevoegd met een andere raamovereenkomst. Wat zijn uw actuele verwachtingen, kunt u daar wat meer duidelijkheid over geven?

2.3 De start van het contract is op 16 juli 2026, verwacht u in 2026 nog deelopdrachten uit te voeren?

Zo ja: is de deelopdracht van dan 2026 reeds opgenomen? En kunnen we de (concept) opname daarvan ontvangen?

2.4 610020: we lezen dat er 2x een deelopdracht moet worden opgenomen. Een deelopdracht voor de periode juli-maart moet in mei opgenomen worden. Wordt er bedoeld dat er in mei 2026 een deelopdracht moet worden opgenomen voor de uitvoeringsperiode juli-maart 2026?

2.5 610020: de '2e' deelopdracht loopt van januari – december, wordt daar 2027 bedoeld? En is er dan overlap tussen de 2 deelopdrachten?

2.6 610020: We stellen ons voor dat het maken van een deelopdracht heel veel werk is. In welke periode geeft u de benodigde input van de beoogde werkzaamheden?

2.7 610020: Voor het maken van tekeningen t.b.v. een deelopdracht zijn ondergronden benodigd. Ontvangen we daarvoor eigendomskaarten na opdracht?

2.8 610010: De toe te passen gedragscode is de gedragscode natuurbeheer en bosbeheer. De gedragscode bosbeheer is niet meer geldig. Hoe wenst u daar tijdens uitvoering mee om te gaan?

2.9 610010: Bij het toepassen van de gedragscode is het vereist om een vooronderzoek te doen naar de actuele gegevens van flora en fauna. Kunnen we daar de NDFP voor hanteren?

2.10 Toegang: Aan het aanvragen van een VOG zitten kosten verbonden, zowel in uren als directe kosten. We stellen voor om daar bestekposten voor op te nemen, bent u daar toe bereid?

2.11 Toegang: Voor het organiseren van de toegang zijn kosten verbonden. We stellen voor daarvoor bestekposten op te nemen, bent u daar toe bereid?

2.12 Toegang: U geeft aan dat personeel begeleid moet worden. Begrijpen wij het goed dat u als opdrachtgever bij alle werkzaamheden de begeleiding verzorgt, wanneer werklieden nog geen Type 4 pas of begeleiderspas' bezitten? Kunnen de medewerkers op ieder moment van de dag over deze begeleiding beschikken?

2.13 Toegang: Wanneer we voor onze medewerkers een type 4 pas aanvragen, worden we dat automatisch geautoriseerd voor de benodigde objecten uit het contract of is er dan alsnog een inspanning van de aannemer benodigd? En zo ja waar bestaat die inspanning dan uit?

2.14 Toegang: We zijn voornemens om voor de relatief korte periode (2 jaar) geen Type 4 pas aan te vragen, maar gebruik te maken van de bezoekerspas lange duur. Wat zijn de belemmeringen aan deze werkwijze?

2.15 Toegang: Het aanvragen van een VOG is voor niet ingezetenen een zeer langlopende procedure (duurt maanden). Is een uittreksel strafregister/ bewijs van goed gedrag ook voldoende voor het verkrijgen van toegang?

2.16 630010 Toepassen gedragscode: er staat een fictieve hoeveelheid van 9x maar er zijn wel 27 objecten. Veronderstellen wij het goed dat 1 keer dus het eenmalig toepassen van een gedragscode per object is?

2.17 Prunusbestrijding: Er is gekozen voor een heel andere opzet van de bestekpost dan in eerdere raamcontracten van het RVB. Namelijk het verwijderen van Prunus tot 2m of tot 5m, terwijl er in het vorige contract een opdeling werd gemaakt in 0-2m, 2-5m of >5m. De eerdere opdeling gaf een veel beter inzicht in de in te zetten capaciteit (namelijk handmatig of machinaal). Wat is de achterliggende gedachte om dit te wijzigen?

2.18 1102: De bestekposten betreft het verwijderen van opslag tot 5m, betekend dit dat Prunus hoger dan 5m blijft staan?

2.19 1103 & 1203: Betreft verwijderen Prunus en 'klein zagen'. Graag toelichten wat hier exact verwacht wordt."

**Antwoord:**

2.1 Er komt een separaat contract voor het volledige natuurbeheer op vliegbases. Deze wordt op korte termijn aanbesteed.

2.2 Nee. De initiële contractduur bedraagt 2 jaar, met een optie tot verlenging tot maximaal 6 jaar. Over het al dan niet benutten van deze verlengingen kan op dit moment geen zekerheid worden gegeven. De mogelijke samenvoeging met een andere raamovereenkomst betreft een toekomstscenario waarover nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden.

2.3 Voor de 2 percelen die een werkperiode hebben van juli 2026 tot maart 2027 (te weten P1 Friesland/Groningen en P2 Drenthe/Overijssel), wordt verwacht een deelopdracht voor 2026-2027 te verstrekken. Deze is nu nog niet opgenomen, maar zal zo snel mogelijk na gunning verstrekt worden. Voor de overige percelen zal de uitvoering van de deelopdracht pas 1 januari 2027 starten.

2.4 Zie het antwoord op vraag 2.3. Deze wordt niet gezamenlijk opgenomen. De opdracht wordt wel verstrekt.

2.5 Nee er is geen overlap. Afhankelijk van het perceel begint de deelopdracht in juli 2026 of 1 januari 2027 (zie het antwoord op vraag 2.3). De 2e deelopdracht begint een jaar later.

2.6 Zie bpnr. 610010; de gezamenlijke opname is in maart (start deelopdracht juli) of de zomer (start januari).

2.7 Ja, na gunning ontvangt u de gis-data.

2.8 Er moet altijd zorgvuldig gewerkt worden en het RVB hoopt dat er tegen de tijd van gunning een geldige gedragscode is. Indien dit niet het geval is dan zal er 'in de geest van' de gedragscode soortenbescherming bosbeheer gewerkt worden.

2.9 De NDFF bevat niet alle data. De Opdrachtgever heeft eigen gegevens en zal deze delen met de Opdrachtnemer.

2.10 Nee, deze moeten in de staartkosten opgenomen worden.

2.11 Nee, deze moeten in de staartkosten opgenomen worden.

2.12 Ja, in dat geval is de begeleiding door Defensie of door een RVB-medewerker. Als de medewerkers tijdig aangemeld worden, mag er vanuit gegaan worden dat de begeleiding beschikbaar is.

2.13 Een type-4 pas moet op elk complex apart geautoriseerd worden. Dit houdt in dat er een kort bezoek aan bureau veiligheid gemaakt moet worden.

2.14 We dringen er op aan dat u een bezoekerspas type 4 aanvraagt aangezien u tekent voor het onderhoud van het gebied en daarbij ook het oplossen van eventuele storingen. Als u geen type 4 pas heeft, zal toegang voor elke opdracht opnieuw moeten worden aangevraagd en dit kan een x aantal dagen in beslag nemen.

2.15 Nee, Defensie vraagt een VOG.

2.16 Niet op alle complexen zullen in de looptijd van deze raamovereenkomst werkzaamheden uitgevoerd worden. Deze post geldt dus voor het toepassen van de gedragscode voor het specifieke complex en de werkzaamheden van dat jaar.

2.17 Prunus tot 2 meter is handmatig te verwijderen. De vorige opdeling gaf vaak discussies met aannemers als er (iets) hogere exemplaren bleken te staan en hoge prijzen omdat meerdere posten op hetzelfde bosvak uitgevoerd werden.

2.18 Nee, de hoogte van 5 meter had, net als in de overige posten, niet in de post vermeld moeten staan; alle aanwezige prunus moet verwijderd worden. Een overzicht van de aangepaste besteksposten is als bijlage toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen. Met de 2e Nota zal een nieuw .rsx-bestand verstrekt worden.

2.19 Het achterblijvende materiaal mag niet meer dan 0,5 meter boven het maaiveld uitsteken.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

1 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen

P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel

P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland

P4 Perceel 4 Gelderland Noord

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

P7 Perceel 7 Brabant Oost / Limburg

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Vragen perceel 6&7 (deel 2)

**Vraag:**

"3.1 In post 110260,120160,120260,120460, 130160: Er wordt gesproken van een bezettingsgraad van 100/150%, wij begrijpen niet dat de bedekking van Prunus meer kan zijn dan 100% van het areaal. Klopt onderstaande bewering: Stel er staan op 1 locaties zowel zaailingen met 25% bedekking en enkele hogere exemplaren met 30% bedekking dan hanteer je de post 50-75% bedekking? (ondanks dat de bedekking van het bosperceel misschien maar 25% is) En waarom kan bij Prunus onder de 2m een bedekking van 100-150% niet voorkomen?

3.2 Bestekspost 1201, 1202, 1502, 4201 en 4202: in deze posten wordt geen hoogte aangeduid. Is het mogelijk deze alsnog aan te duiden?

3.3 Bestekspost 1301: Het hoog afzetten van de Prunus is een mooie methode om zware Prunus te bestrijden. Echter er is veel nazorg benodigd om in de jaren daarna de 'loten' te verwijderen. Denk u met de methode om in het opvolgende jaar de Prunus 30cm lager af te zetten de Prunus te bestrijden? Wij hebben daar geen ervaring mee en kunnen ons voorstellen dat de loten onder de 1m weer gewoon verder groeien.

3.4 Bestekspost 1301: Als er gekozen wordt om de Prunus in een bosperceel af te zetten i.p.v. uittrekken of te behandelen, betekend dit dat ook de lage Prunus b.v. <2m ook wordt afgezet? Of wordt deze post altijd uitgevoerd i.c.m. een andere post b.v. 1101?

3.5 Bestekspost 1302: Betreft Ringen ongewenste opslag; Graag toelichten wat binnen deze post exact verwacht wordt.

3.6 Ringen en afzagen Prunus: Het ringen en afzagen van Prunus is een mooie methode bij grote exemplaren. Het RVB voert 6-jarig cyclisch exotenbeheer uit op haar percelen. Wij denken niet dat er is na 6 jaar Prunus staat die geschikt is om te ringen of af te zagen. Klopt dit beeld wat wij van uw terrein hebben, of is er veel nieuwe aankoop gedaan met zwaar vervuilde bossen.

3.7 Bestekpost 1501 en 1502: wat is het verschil tussen deze bestekposten?

3.8 Bestekpost 32 t/m 35: dit betreft allerlei werkzaamheden ter aanplant van bos. De ervaring leert dat er nauwelijks tot geen gebruik gemaakt wordt van dergelijke posten. We stellen voor dit uit het contract te halen, dit is van te grote invloed op de aanneemsom terwijl het de komende 2 jaar waarschijnlijk niet gebruikt wordt.

3.9 Bestekpost 530030: Kunt u het vervoeren van slib ook niet beter verrekenen op de stelpost, als inschrijver kunnen we momenteel geen inschatting maken van de vervoersafstand en dus de kosten.

3.10 Bestekpost 54 bestrijden van invasieve exoten. Ook deze post is enorm lastig te calculeren en wordt waarschijnlijk niet gebruikt. Het bestrijden van Japanse Duizendknoop is een project op zich en domineert deze aanbesteding. We stellen voor dit uit het contract te halen. Mocht het tijdens uitvoering alsnog benodigd zijn kunt u dat separaat of opnieuw uitvragen.

3.11 Bestekpost 540083: Er wordt gevraagd Root Reset te leveren. Soilwise levert dit materiaal echter niet zonder instructie, assistentie en begeleiding van de uitvoering. Stelt u als opdrachtgever deze begeleiding ter beschikking?

3.12 Bestekpost 540085: Zoals eerder vermeld domineert deze bestrijding de aanneemsom, EPDM folie kost grofweg €10 per m2. Dit betekend dat enkel de levering van EPDM al €400.000,- kost. Dat is al bijna de helft van uw geschatte omvang. Als u besluit deze posten te handhaven, kunnen wij er met calculeren dan van uitgaan dat we de 4 voetbalvelden grote bestrijding in 1x op 1 locatie uit kunnen voeren?

3.13 In de bepalingen wordt in paragraaf 012105 gesproken over Calamiteiten en het binnen 24 uur reageren. Bent u van mening dat dit passend is binnen deze opdracht voor cyclisch bos- en

natuurbeheer?"

**Antwoord:**

3.1 Als er meerdere lagen met een extreem hoog bedekkingspercentage voorkomt (bijvoorbeeld 50% zaailingen onder 75% hogere exemplaren). De bewering kan kloppen als ze echt onder elkaar staan. Onder de 2 meter is er weinig kans op meerdere lagen.

3.2 Nee, alle aanwezige opslag moet verwijderd worden; er is geen hoogtebeperking.

3.3 Ervaring leert dat deze methode werkt. Hoog afzetten put de prunus harder uit en er zullen steeds minder exemplaren opnieuw uitlopen na opnieuw afzetten.

3.4 Dat is afhankelijk van de situatie. De kleine prunus kan gerooid worden (niet in archeologisch of munitieverdacht gebied) of blijven staan totdat deze beter te bestrijden (dikker) zijn. Dit is in overleg met de betreffende terreinbeheerder.

3.5 Het ringen van de aanwezige dikkere prunus.

3.6 Met een 6-jaarlijkse cyclus zullen de prunussen hier inderdaad niet geschikt voor zijn, maar deze posten zijn vooral voor achterstallig beheer (van nieuwe terreinen).

3.7 Post 1501 is tot 2 meter hoogte en post 1502 is zonder hoogte.

3.8 Nee, deze posten blijven gehandhaafd. De beheerder heeft er voor gekozen om deze posten in zijn contract op te nemen. Het Rijksvastgoedbedrijf deelt niet de mening dat dit van grote invloed is op de inschrijfprijs.

3.9 Dat is akkoord. Bestekspost 530030 zal komen te vervallen.

3.10 Nee, deze posten blijven gehandhaafd. De beheerder heeft er voor gekozen om deze posten in zijn contract op te nemen. De bodemreset (bestekspost 540080) is inderdaad van te grote invloed op de inschrijfprijs en zodoende zal de hoeveelheid worden verlaagd van 200 naar 75 are.

3.11 De beheerder zal er bij de start bij zijn, maar niet continue begeleiden. Onduidelijk is wat er nu specifiek onder begeleiding bedoeld wordt. Als begeleiding door Soilwise zelf uitgevoerd dient te worden dan zal dit in de eenheidsprijs meegenomen moeten worden.

3.12 Nee, dat zal niet op 1 locatie uitgevoerd worden en ook niet in 1 keer. Zie ook het antwoord op vraag 3.10.

3.13 Voor calamiteiten op oefen- en schietterreinen is deze reactietermijn wenselijk.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

1 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen

P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel  
P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland  
P4 Perceel 4 Gelderland Noord  
P5 Perceel 5 Gelderland Zuid  
P6 Perceel 6 Brabant West/Midden  
P7 Perceel 7 Brabant Oost / Limburg

**Ref.nr.**  
4

**Onderwerp:**  
raambestek

**Vraag:**

vallen werkzaamheden calamiteiten en buiten reguleren werkzaamheden binnen de eenheidsprijzen van het bestek, of wordt dit op een andere manier extra verrekend

**Antwoord:**

Deze vallen binnen de eenheidsprijzen van inzeturen. In extreme gevallen zal er een aparte regeling overeengekomen worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

1 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen  
P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel  
P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland  
P4 Perceel 4 Gelderland Noord  
P5 Perceel 5 Gelderland Zuid  
P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**  
5

**Onderwerp:**  
raambestek

**Vraag:**

aangezien er ook op de eilanden werkzaamheden uitgevoerd moeten gaan worden, hoe gaan we om met de extra kosten die hiermee gepaard zijn, zoals transport, overtocht, overnachting etc.

**Antwoord:**

De extra kosten voor de eilanden kunnen op de stelpost of een aparte post verrekend worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

1 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen

P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel

P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland

P4 Perceel 4 Gelderland Noord

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

algemeen

**Vraag:**

aangezien de brandstofprijzen nu erg hoog zijn, kan er gebruikt gemaakt worden van een brandstofclausule?

**Antwoord:**

"Nee, de aanbesteder is niet bereid een afzonderlijke brandstofclausule op te nemen. Binnen deze RAW-raamovereenkomst worden prijsrisico's, waaronder schommelingen in brandstofprijzen, in beginsel geacht te zijn verdisconteerd in de door de opdrachtnemer opgegeven eenheidsprijzen en vallen deze onder de contractuele risicoregeling.

De aanbesteder acht op dit moment geen aanleiding aanwezig om aanvullende voorzieningen te treffen anders dan waarin de Standaard RAW Bepalingen en de UAV 2012 (versie 2025) reeds voorzien.

Voor zover zich tijdens de uitvoering uitzonderlijke omstandigheden voordoen die kwalificeren als kostenverhogende omstandigheden in de zin van de UAV, kan de opdrachtnemer een gemotiveerd beroep doen op deze regeling. Een dergelijk beroep zal per geval worden beoordeeld."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

1 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen  
P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel  
P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland  
P4 Perceel 4 Gelderland Noord  
P5 Perceel 5 Gelderland Zuid  
P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

raambestek

**Vraag:**

wanneer de extra kosten opgenomen moeten worden in de eenheidsprijs, kunt u aangeven welk percentage of welke werkzaamheden dit voornamelijk betreft?

**Antwoord:**

"Indien kosten niet separaat verrekend kunnen worden op grond van de contractdocumenten, dienen inschrijvers deze te verwerken in hun eenheidsprijzen.

De aanbestedende dienst geeft geen voorschrift ten aanzien van een specifiek percentage of verdeling van deze kosten. Dit behoort tot de verantwoordelijkheid en het ondernemingsrisico van de inschrijver.

Het betreft met name kosten die inherent zijn aan de uitvoering van de reguliere werkzaamheden, zoals algemene kosten, indirecte kosten en voorzienbare risico's."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

1 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen  
P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel  
P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland  
P4 Perceel 4 Gelderland Noord  
P5 Perceel 5 Gelderland Zuid  
P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Bestek, Deel 2 post 110360, 110460, 120160, 120260, 120360, 120460, 150260, 410260 en 410360

**Vraag:**

Een bedekkingsgraad van ca. 100% tot ca. 150% is niet kosten homogeen, Is de OG bereid dit op te splitsen?

**Antwoord:**

Nee hier is de Opdrachtgever niet toe bereid.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

1 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen

P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel

P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland

P4 Perceel 4 Gelderland Noord

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Bestek, Deel 2, post 1103 en 1104

**Vraag:**

Wat verstaat de OG onder enigszins netjes achterlaten van het terrein?

**Antwoord:**

Het hoeft niet aangeharkt te worden, maar het mag er niet rommelig uit zien. De specifieke definitie is afhankelijk van de locatie en situatie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

1 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen

P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel

P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland

P4 Perceel 4 Gelderland Noord

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid  
P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**  
**10**

**Onderwerp:**

Bestek, Deel 2, post 1201, 1202, 1203, 1204, 1301, 1302, 1303, 1502 en 2101

**Vraag:**

Wat is de hoogte van de begroeiing welke afgezet moet worden?

**Antwoord:**

Alle Hoogtes.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

1 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen  
P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel  
P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland  
P4 Perceel 4 Gelderland Noord  
P5 Perceel 5 Gelderland Zuid  
P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**  
**11**

**Onderwerp:**

Bestek, Deel 2, post 450010, 450020 en 450030

**Vraag:**

Is de OG bereid meer gradaties toegevoegd worden in de diameters in plaats van 0,02 t/m 0,40 meter?

**Antwoord:**

Nee hier is de Opdrachtgever niet toe bereid.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

1 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen  
P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel  
P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland  
P4 Perceel 4 Gelderland Noord  
P5 Perceel 5 Gelderland Zuid  
P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

Bestek, Deel 2, post 5101

**Vraag:**

Wat is het percentage heide van de 12.150 are?

**Antwoord:**

Uitgaan van 0%.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

1 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen  
P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel  
P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland  
P4 Perceel 4 Gelderland Noord  
P5 Perceel 5 Gelderland Zuid  
P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

Bestek, Deel 2, post 510132

**Vraag:**

Klopt het aantal m3 grond in deze post?

**Antwoord:**

Ja; 243.000 m2 (2.430 are) x 0,05 m (gerekend is met 5 cm diep chopperen) = 12.150 m3.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

1 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen

P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel

P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland

P4 Perceel 4 Gelderland Noord

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

Bestek, Deel 3 par. 51 52 50

**Vraag:**

Welke werkzaamheden worden hier bedoeld?

**Antwoord:**

Voornameijk de (veiligheids)snoeiwerkzaamheden aan bomen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

1 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen

P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel

P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland

P4 Perceel 4 Gelderland Noord

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad par. 2.1.2 Nadere beschrijving

**Vraag:**

Aanbestedingsleidraad par. 2.1.2 Nadere beschrijving

**Antwoord:**

Er is geen vraag gesteld.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

1 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen

P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel

P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland

P4 Perceel 4 Gelderland Noord

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**  
**16**

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad par. 6.4 Checklist

**Vraag:**

Is de leidraad leidend voor de in te dienen inschrijvingsdocumenten en bewijsstukken? In TenderNed wordt namelijk bij eisen 1 t/m 5 aangegeven of deze bij inschrijving of na verzoek aangeleverd moeten worden, bij eisen 6 t/m 12 wordt dit niet aangegeven in TenderNed.

**Antwoord:**

De leidraad is leidend. TenderNed zal hierop worden aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

1 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen

P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel  
P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland  
P4 Perceel 4 Gelderland Noord  
P5 Perceel 5 Gelderland Zuid  
P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**  
**17**

**Onderwerp:**  
Bestek, Aanpassingen na Nvl

**Vraag:**  
Zou u de eventuele wijzigingen na Nvl willen aanleveren via een NSX?

**Antwoord:**  
Afhankelijk van de hoeveelheid aanpassingen aan de posten/inschrijfstaat, zal er een nieuwe .rsx aangeleverd worden.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**  
1 apr 2026

**Percelen:**  
P1 Perceel 1 Friesland / Groningen  
P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel  
P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland  
P4 Perceel 4 Gelderland Noord  
P5 Perceel 5 Gelderland Zuid  
P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**  
**18**

**Onderwerp:**  
indicatieve hoeveelheden

**Vraag:**  
in 2.1.2 van de leidraad doet u een indicatie van de hoeveelheden. Is dit een indicatie voor de gehele contractduur of voor 1 jaar?

**Antwoord:**  
"De in paragraaf 2.1.2 van de leidraad opgenomen hoeveelheden betreffen een indicatie voor de gehele contractduur.

Aan deze indicaties kunnen geen rechten worden ontleend. De werkelijke hoeveelheden kunnen hiervan afwijken."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

1 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen

P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel

P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland

P4 Perceel 4 Gelderland Noord

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

bedekking prunus

**Vraag:**

Kunt u aangeven wanneer voor het laatst prunus is bestreden?

**Antwoord:**

U mag er vanuit gaan dat dit 5 jaar geleden is (6-jaarlijkse cyclus).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

1 apr 2026

**Percelen:**

P4 Perceel 4 Gelderland Noord