

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Bos- en natuurbeheer op militaire terreinen

Raamovereenkomst met kenmerk: 11897303.1 t/m .7

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
540080							Post aangepast			
540080	510899						Biologisch afbreken Aziatische duizendknoop. D.m.v. de Roots Reset Methode o.g. 4 meter veiligheidsmarge rondom de groeiplaats meenemen Incl. begeleiding en monitoring vanuit leverancier	are	75,00 F	
540081							Omschrijving uitgebreid			
540081	512512						Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop. Groeilocatie Aziatische duizendknoop en 4 m erbuiten Informatie groeilocaties digitaal beschikbaar en markering groeilocaties door middel van palen aangebracht door de opdrachtgever Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 gerekend is met 1 maaibeurt(en) 1 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen	are		75,00 I
540082							-			
540082	222107						Frezen. Grondsoort: zand Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,30 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are		75,00 I
540083							Omschrijving volledig aangepast, hoeveelheid leverantie aangepast			
540083	510299						Aanbrengen voedingsmiddel terrein. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Voedingsmiddel: CleaRoot o.g. Doel van het middel: groei van specifieke bodembioïologie (die al van nature in de bodem voorkomt) stimuleren welke de wortels van Aziatische duizendknoop biologisch afbreken Hoeveelheid: gemiddeld 5 kg per m2 Gelijkmatig verwerken over het gehele terrein Middel inwerken volgens bpnr. 540084	are		75,00 I
540084							Tekst aangepast			
540084	222105						Spitten of ploegen. Doorspitten voedingsmiddel Grondsoort: zand Spitten Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9 Bewerkingsdiepte: 0,50 m	are		75,00 I
540085							Nieuw toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
540085	220101						Grond ontgraven uit sleuf. Sleuf graven rondom behandelgebied (met 4 m veiligheidsmarge rondom groeiplaats Aziatische duizendknoop) Grondsoort: zand Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,2 m Taluds 0 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3		150,00 I
540086							Type folie aangepast, hoeveelheden leverantie aangepast			
540086	224699						Aanbrengen afdekking. Anti-worteldoek; 2x: boven en onder de folie (0,3 m overlap) Zuurstofdichte folie (40 micron) Fixeren in sleuven Afdekken met grond/zand; dikte ca. 0,1 m	m2 m2 m2		7.500,00 I 18.750,00 L 11.250,00 L