

Onderhoudsadvies gelakte houten Sportvloer



Dagelijks stofwissen Dagelijks stofwissen met een katoenen of microvezel doek. Gebruik geen doeken die olie bevatten. Kies uitwasbare doeken.




Wekelijks schrobben Schrob minimaal één keer per week indirect* met VSV-R1. Meng de hoeveelheid zoals op het etiket staat aangegeven: 10 ml VSV-R1 op 1 liter kraanwater. Gebruik een rode pad. Werk met minimaal water.




Periodiek reinigen

Afhankelijk van de mate van vervuiling 2 tot 6 keer per jaar periodiek reinigen. Reinig direct met VSV-P2. Meng de hoeveelheid zoals op het etiket staat aangegeven: 30 ml VSV-P2 op 1 liter kraanwater. Gebruik een groene pad. Werk met minimaal water. Gebruik bij een nieuwe sportvloer de eerste keren een rode pad.



Jaarlijks revitaliseren en keuren

Laat minimaal één keer per jaar de vloer revitaliseren en keuren. We controleren de vloer op schades en zorgen voor reparaties om te voorkomen dat vocht doordringt en de ondervloer kan aantasten. Het VSV-keuringsrapport geeft inzicht in de huidige staat van de sportvloer en belangrijke informatie voor uw MJOP (Meerjaren Onderhoudsplan).



Pads: Maak pads voor gebruik altijd licht vochtig om schuurplekken te voorkomen. Nieuwe pads zijn in het begin scherp. Schuur ze daarom voor gebruik kort op een harde ondergrond, zoals steen of beton.

Let altijd op het gebruik van de juiste materialen en doseringen. Werk altijd met schoon materiaal.



Bestel uw reinigingsproducten eenvoudig in onze webshop.

Disclaimer: dit document is bedoeld als algemeen advies over het onderhoud van sportvloeren. De informatie is met zorg samengesteld. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste toepassing in de eigen situatie. Neem contact op met Veiligessportvloer bij vragen.

WWW.VEILIGESPORTVLOER.COM

Croy 47a, 5653 LC Eindhoven

☎ +31 (0) 88 170 06 16 ☎ +32 470 129 188 (België)



VEILIGESPORTVLOER

keuring | advies | revitalisatie