

Algemene informatie

Aanbesteding: Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Aanbestedende Dienst: Gemeente Stein

Referentie: STE-26-01

Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 RAW bestekspostnr 401410 - 340251: gietijzeren mast

Vraag:
Kunt u de specificatie van het betreffende masttype enkel functioneel omschrijven, zodat meerdere marktpartijen een passende en gelijkwaardige aanbidding kunnen doen?

Antwoord:
In bestekspost 401410 is "leverancier De Nood" verwijderd. Zie herziene RAW Raamovereenkomst versie 3 incl NVI 1.
De masttekening is functioneel opgesteld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijffronde:
Inschrijffronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
10 apr 2026

Percelen:
P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Bestekpost 402310 - Raamovereenkomst OVL Stein STE-26-01

Vraag:
In bestekpost 402310 vraagt AD een lengte aansluitsnoer van maximaal 4,50 meter. Echter is de masthoogte 4,75 meter volgens de bestekpost en lichtberekening. Wordt hier een masthoogte van 4 meter bedoeld of dient het aansluitsnoer langer te zijn dan maximaal 4,50 meter?

Antwoord:
Doorgaans is de paaltopmast 4,75 m hoog boven maaiveld. De aansluitvoorziening van Enexis zit op ca 80 cm boven MV. Lengte aansluitsnoer 4,50 m is dus afdoende.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Functionele lichtberekening type A en type B

Vraag:

U vraagt in de bijlage checklist functionele omschrijving armaturen te voldoen aan de minimale en maximale eis. Dienen er twee berekeningen per type A en type B gemaakt te worden met de minimale en maximale eis? Dient nog vermeld dat de maximale eis niet P5 is, maar P4.

Antwoord:

Per type dienen er 2 lichtberekeningen en de desbetreffende LTD-bestanden aangeleverd te worden. De range van P5 staat beschreven in de bijlage "Checklist.....armaturen".

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.

4

Onderwerp:

34 22 02 KORTINGEN

Vraag:

In bestekpost 34 22 02 (KORTINGEN) worden kortingen/boetes opgelegd van € 250 per uur en/of per dag bij prioriteit hoog en € 250 per incident per werkdag bij prioriteit midden. Gezien de omvang/aanneemsom van deze raamovereenkomst achten wij deze bedragen niet proportioneel en daarmee mogelijk onredelijk bezwarend.

Kunt u toelichten op welke wijze deze kortingsbedragen zijn onderbouwd en hoe de proportionaliteit is beoordeeld? Wij verzoeken u deze kortingen te verlagen naar een

proportioneel niveau zodat de verhouding met de aanneemsom en de aard van de prestatie-eis in balans is."

Antwoord:

Deze kortingsbedragen zijn redelijk standaard in het "verlichtings-onderhouds wereldje". De gemeente Stein is gebaat bij het naleven van deze vastgestelde responstijden irt veiligheid en (licht) comfort naar haar burgers toe. De aannemer heeft het naleven hiervan zelf in eigen hand om dit goed procesmatig in te regelen en na te leven. De kortingsbedragen worden niet gewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.

5

Onderwerp:

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

Vraag:

"Door de oorlogen in de wereld kunnen de kosten voor materialen (zoals masten en armaturen) en -
werkzaamheden toenemen, bijvoorbeeld als gevolg van schaarste of wat je momenteel ziet de stijgende energieprijzen. Deze gevolgen zijn op dit moment niet te overzien, Ter voorkoming dat de inschrijvers (a) een niet in te schatten risico nemen - wat overigens tot een ongelijk speelveld tussen inschrijvers zal leiden - of dat (b) opdrachtgever te veel betaalt als achteraf blijkt dat het risico zich niet voor heeft gedaan, vragen wij u voor alle inschrijvers het uitgangspunt vast te stellen dat de inschrijvers in hun aanbieding geen rekening hoeven te houden met prijsstijgingen als gevolg van het conflict in de oorlogen en of de stijgende energieprijzen. Als bij de daadwerkelijke inkoop sprake blijkt van prijsstijgingen, komt het op basis van offertes aantoonbare verschil met de inschrijfprijs voor vergoeding in aanmerking."

Antwoord:

De "wereld-situatie" is op dit moment, bij inschrijving, niet meer onvoorzien. De inschrijver kan hier rekening mee houden in haar prijsformulering. Mocht er na 1 juli 2026 onvoorziene prijswijzingen plaats vinden dan is paragraaf 47 van de UAV van kracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.

6

Onderwerp:

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

Vraag:

Kunt u bevestigen wanneer de prijzen fors toenemen door prijsstijgingen dat men al eerder in overleg mag treden om de prijzen te indexeren?

Antwoord:

Overleg is altijd mogelijk, echter zie antwoord op vraag 5

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.

7

Onderwerp:

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

Vraag:

De huidige indexering die wordt gevraagd is de Centraal Bureau voor de Statistiek 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (actuele tabel) voor deelgebied 4321 Elektrische installatie.

Gegadigde constateert dat de toe te passen indexering in toenemende mate de werkelijke kostenontwikkelingen binnen de scope van het Werk niet adequaat compenseert.

In ruggenspraak met CBS en Techniek Nederland wordt deze indexregeling echter niet geadviseerd. Zij adviseren een indexregeling te gebruiken die beter aansluit bij prijsontwikkelingen van de werkzaamheden en leveringen van het bestek, zoals bijvoorbeeld een gecombineerde index bedrijfstak SBI 2008, index 2021=100 24-30, 33 Metalektr van het CBS. Gegadigde verzoekt de aanbestedende dienst daarom een meer gedifferentieerde indexeringsmethodiek te overwegen, teneinde te voorkomen dat disproportionele risico's eenzijdig bij de aannemer worden neergelegd en het advies van CBS en Techniek Nederland te volgen.

Antwoord:

De CBS indexatie GWW 4321 blijft gehandhaafd.

Deze index geeft inzicht in de kostenontwikkeling van elektrische installaties en is samengesteld op basis van onder meer materialen en arbeidskosten van elektrotechnici en gespecialiseerd personeel. Destijds is deze specifieke index gekozen omdat deze de werkzaamheden voor het onderhoud en renovatie van de openbare verlichting het meest compleet samen vat.

De verdeling van deze index is als volgt opgebouwd:

- Elektronische en optische producten: 29%
- Constructies van metaal: 28%
- Arbeid: 23%
- Elektrische apparatuur: 8%
- Betonmortel, betonproducten en 4% bitumineuze producten:
- Metalen: 3%
- Machines en werktuigen: 3%
- Auto's en aanhangers: 1%
- Benzine en smeeroliën 1%

Arbidskosten worden gebaseerd op gegevens uit verschillende cao's en loonkostenstatistieken en materiaalprijzen op basis van marktprijzen van leveranciers.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.
8

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Tegenwoordig wordt er veel gebruik gemaakt van de Lumos app, maar in dit bestek wordt hier niet om gevraagd. Betekent dit dat er geen gebruik van de Lumos app wordt verwacht of gevraagd voor dit contract?

Antwoord:

Op verzoek van directie kan het toepassen van de LUMOS-app gevraagd worden. De verlichtingsobjecten cq armaturen dienen altijd getest worden, op functioneren, met een eigen voedingsvoorziening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.

9

Onderwerp:

01 16 03 01

Vraag:

Kan de Aanbestedende Dienst bevestigen dat een eventuele beperking van aansprakelijkheid (zoals genoemd in paragraaf/contractbepaling 01.16.03.01) ziet op de totale (cumulatieve) aansprakelijkheid van de aannemer over de gehele looptijd van de overeenkomst, en niet per afzonderlijke schadegebeurtenis?

Antwoord:

Dit geldt per afzonderlijke schadegebeurtenis, zoals ook al was omschreven in paragraaf 011603 lid 01.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.

10

Onderwerp:

201030

Vraag:

In bestekpost nummer 201030 wordt een masthoogte boven maaiveld gevraagd van 4,00 m. hierbij wordt gerefereerd naar tekening 9999004063. Echter geeft tekening 9999004063 een masthoogte boven maaiveld van 4,75 m. is het correct dat dit 4,75m is?

Antwoord:

U bedoelt naar alle waarschijnlijkheid bestekpost 401030 ipv 201030. In bestekpost 401030 staat dit inderdaad foutief beschreven en is dit gewijzigd naar 4,75 m. Zie herziene RAW Raamovereenkomst versie 3 incl NVI 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.
11

Onderwerp:

3. Bepalingen 01.16.03.01

Vraag:

Hier wordt een verzekerde som van € 2.500.000,- per gebeurtenis per jaar genoemd en tevens gerefereerd aan het vervallen van "de beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld". Kan aanbestedende dienst bevestigen dat (i) met deze bepaling wordt beoogd de contractuele aansprakelijkheid van de aannemer te beperken en zo ja, (ii) deze beperking ziet op de totale (cumulatieve) aansprakelijkheid van de aannemer over de gehele looptijd van de raamovereenkomst en niet op een afzonderlijk maximum per schadegebeurtenis en (iii) deze aansprakelijkheidsbeperking - behoudens de expliciet genoemde uitzonderingen - aansluit bij en gemaximeerd is tot de overeengekomen verzekerde som van € 2.500.000,-?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 10.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.
12

Onderwerp:

Bestek 801020/801030

Vraag:

Wij verzoeken u om deze posten niet op te nemen in het bestek. Het is vooraf zeer moeilijk om de onderzoeken te voorzien van een prijs van het laboratorium. Dit is afhankelijk van hetgeen er in de

Quickscan wordt benoemd en welke testen er gedaan moeten worden en hoeveel.
Wij verzoeken u om dit volgens de UAV regels naar werkelijk te maken kosten te verrekenen en dit met een factuur van de instanties aan te tonen.

Antwoord:

In den landen zijn er verschillende databanken die het gevraagde kunnen aanleveren. De besteksposten blijven gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Bestek 3

Vraag:

U geeft hier N>1 aan, dit is geen dagproductieaantal? Hoe beschrijft u het verschil tussen N=1 en N>1 als deze dan 2 stuks is? Immers reistijd dient bij de RAW in de posten opgenomen te zijn, en als het geen dagproductie is dan komt de inschrijver te kort bij aantallen minder dan een dagproductie. Graag uw begrip voor de regels van de RAW en van gegadigden welke voor de laagste prijs de besteksposten moeten beprijsen.

Antwoord:

Het aantal van 2 stuks zal sporadisch voorkomen. Meestal betreft het 1 schademast. (N=1). De intentie van N>1 is voor "grotere" vervangingsopdrachten met dagproducties. Dit sluit niet uit dat aantal 2 stuks voor kan komen als deelopdracht. De omschreven besteksposten met een staffel blijven gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Bestek 104

Vraag:

Staat u toe dat de opdrachtnemer zelf het schadeverhaal gaat uitvoeren? Zodat u geen extra kosten heeft voor het NODR welke als tussenadministratie eea alleen doorzet naar het WBF of verzekeringsmaatschappij?

Antwoord:

Nee. De gemeente Stein heeft een contract met NODR.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Bescherminingswijze - stalen standaard masten

Vraag:

De beschermingswijze van de stalen standaard masten wordt beschreven als:

Bescherminingswijze: thermisch verzinkt en voorzien van VDL Mast Solutions bv DCC-coating zoals omschreven in paragraaf 34.16.02.

Mag dit ook een gelijkwaardige bescherming zijn?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Leidraad 2.4

Vraag:

U geeft aan dat uw Budget € 190.000 per jaar is. Uw hoeveelheden in het bestek zijn in totaal volume naar verwachting het dubbele. Zijn de hoeveelheden in het bestek, ondanks dat deze fictief zijn, realistische aantallen?

Antwoord:

Ja de fictieve aantallen van OVL projectwerkzaamheden icm civiele werken zijn hierin ook meegenomen. Zie ook tabel 2.4 van de Inschrijvingsleidraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Leidraad 2.4

Vraag:

U geeft aan dat er gemiddeld 200 storingen per jaar zijn. Wij vinden dat in percentage tov het aantal LED armaturen erg veel. Kunt u aangeven hoe het komt dat er veel storingen zijn in de LED armaturen? Kunt u een overzicht geven van de storingsmeldingen van de afgelopen 3 jaren. De zittende partij heeft deze gegevens wel en kan daar zijn voordeel mee hebben. Denkt u aan Zekering vervangen of bv een driver of LED module. Dit zijn werkelijk andere arbeidsgetallen. Mogelijk dat u ook de ondergrondse storingen meetelt in de aantallen. Graag uw begrip.

Antwoord:

Het aantal van 200 storingen per jaar is gebaseerd op ervaringscijfers en kengetallen van het huidige OVL-areaal met een doorkijk van de armatuurvervangingen van de komende jaren. In paragraaf 344101 lid 01B staan de werkzaamheden beschreven die hieronder kunnen vallen. De aanbestedende dienst geeft geen overzicht vrij van de afgelopen onderhoudsjaren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Leidraad 5.3

Vraag:

U vraagt om een bewijsmiddel dat wij werken volgens de eisen van de netbeheerder en dat de BEI BLS van toepassing is. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden anders mag er niet op ENEXIS net gewerkt worden en geeft ENEXIS geen overeenkomst/contract met de gegadigde. Welk bewijsmiddel verwacht u hier van de inschrijvers?

Antwoord:

Minimaal een bewijs dat de aannemer of onderaannemer namens Enexis de werkzaamheden mag uitvoeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Leidraad 4.2.3

Vraag:

Wij verzoeken u om 2% van de loonsom als SROI verplichting te hanteren.

Antwoord:

Nee we gaan hiermee niet mee akkoord. De SROI-verplichting is vanuit het beleid van de gemeente

Stein vastgesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 5.3 - te verstrekken documenten

Vraag:

In de tabel in te leveren documenten staan foutieve bijlagen:

Achter "Eenmalige verklaring E-veiligheid (eventueel derde en/of combinant)" staat:

"Bijlage 1 RAW Raamovereenkomst"

Dit moet zijn: "Bijlage Eenmalige verklaring E-veiligheid".

Achter "Bijlage Checklist functionele omschrijving armaturen en functionele lichtberekeningen incl. LTD-files" staat: "Bijlage 1 RAW Raamovereenkomst".

Dit moet zijn: "Bijlage Checklist functionele omschrijving armaturen"

Antwoord:

Klopt gedeeltelijk. Feitelijk gezien zijn het bijlagen van Bijlage 1 RAW Raamovereenkomst. Graag beide bijlagen indienen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.**Onderwerp:**

21

Bestekpost 403010 Omschrijving identiek aan bestekpost 403010

Vraag:

In bestekpost 403020 staat een beschrijving van een lamp Philips SON PIA+ 50W. (identiek aan de beschrijving van bestekpost 403010, is dit een kopieer fout)

Terwijl in de in de Inschrijfstaat het leveren van een lamp SON PIA+ 70W staat beschreven.

Antwoord:

Dit staat inderdaad foutief. Bestekpost 403020 wordt SON PIA+ 70W. Zie herziene RAW Raamovereenkomst versie 3 incl NVI 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 5.3 - te verstrekken documenten

Vraag:

In de tabel in te leveren documenten staan foutieve bijlagen:

Achter "Eenmalige verklaring E-Veiligheid (eventueel derde en/of combinant)" staat: "Bijlage 1 RAW Raamovereenkomst"
Dit moet zijn: "Bijlage Eenmalige verklaring E-veiligheid".

Achter "Bijlage Checklist functionele omschrijving armaturen en functionele lichtberekeningen incl. LTD-files" staat: "Bijlage 1 RAW Raamovereenkomst".
Dit moet zijn: "Bijlage Checklist functionele omschrijving armaturen"

Antwoord:

Klopt gedeeltelijk. Feitelijk gezien zijn het bijlagen van Bijlage 1 RAW Raamovereenkomst. Graag beide bijlagen indienen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bestekpost 403010 Omschrijving identiek aan bestekpost 403010

Vraag:

In bestekpost 403020 staat een beschrijving van een lamp Philips SON PIA+ 50W. (identiek aan de beschrijving van bestekpost 403010, is dit een kopieer fout)

Terwijl in de in de Inschrijfstaat het leveren van een lamp SON PIA+ 70W staat beschreven.

Antwoord:

Dit staat inderdaad foutief. Bestekspost 403020 wordt SON PIA+ 70W. Zie herziene RAW Raamovereenkomst versie 3 incl NVI 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Bestekpost 713210 – eenheid aanpassen

Vraag:

In deze bestekpost met de eenheid stuks, staat:

De duur van het ter beschikking stellen van de mast is: vanaf het moment van plaatsing tot het moment van plaatsen van een nieuwe mast of armatuur (afhankelijk van leveringstermijn).

Door de afhankelijkheid is deze post niet Homogeen, het is vooraf voor partijen niet in te schatten hoe lang deze periode zal zijn.

Kunt u de eenheid van de bestekpost aanpassen naar "week"?

Antwoord:

Het mag een 2e hands armatuur zijn voor de time-being. Dit kan prima als stuksprijs verrekend

worden. Het TBS-armatuur wordt nadien weer eigendom van de aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Rangorde documenten

Vraag:

Wij verzoeken u een rangorde van de binnen deze aanbesteding geldende documenten te verstrekken?

Antwoord:

Zie paragraaf 2.5 van de Inschrijvingsleidraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Maximaliseren kortingen

Vraag:

KORTINGEN van de RAW-bestekken: de kortingen zijn niet gemaximeerd en kunnen gedurende 4 jaar onevenredig hoog oplopen in verhouding tot de geraamde waarde van de overeenkomsten. Wij verzoeken u de boetes te maximaliseren op 5% van de opdrachtwaarde.

Antwoord:

Kortingen worden niet gemaximaliseerd. De gemeente Stein is gebaat bij het naleven van deze vastgestelde responstijden irt veiligheid en (licht)comfort naar haar burgers toe. De aannemer heeft het naleven hiervan zelf in eigen hand om dit goed procesmatig in te regelen en na te leven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Grondstuk Stalen standaard masten

Vraag:

Het grondstuk van de stalen standaard masten moet zijn voorzien van een maaiveldbescherming type HMR conform specificaties VDL Mast Solutions bv en aangebracht tot 25 cm boven maaiveld.

Mag dit ook gelijkwaardig zijn?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein

Ref.nr.
28

Onderwerp:

DTE tarieven in het bestek

Vraag:

Kunt u bevestigen dat alle gegadigden hier het DTE tarief van ENEXIS moet invullen! zodat een

eerlijk vergelijk op laagste prijs gemaakt kan worden door de aanbesteder? Wat als iemand een ander bedrag invult dan het DTE tarief?

Antwoord:

Dit is aan de inschrijver. Jaarlijks op 1 januari worden de DTE-tarieven met de verhoging of verlaging van de Enexis-posten aangepast. De omschrijving van paragraaf 01210 lid 03 is hierop aangepast. Zie herziene RAW Raamovereenkomst versie 3 incl NVI 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 apr 2026

Percelen:

P1 Het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Stein