

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2026-4049a
Relinen As50 perceel 2

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
161010							Deze bestekspost is vervallen			
161020							Deze bestekspost is vervallen			
161050							Deze bestekspost is toegevoegd			
161050	101412						Aanbrengen rijplatenbaan. Betreft: het toepassen van een rijplatenbaan in een hoeveelheid tot 25 m1 (netto lengte in het terrein) per locatie per keer Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: rioolputten en -leidingen Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: volgens bestekspostnr(s). onder 2 en 3 Materiaal ter keuze van de aannemer	m	100,00	F
		1								
			1							
				9	9					
161060							Deze bestekspost is toegevoegd			
161060	101422						In stand houden rijplatenbaan. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 161050	m*d	400,00	F
		1								
161070							Deze bestekspost is toegevoegd			
161070	101432						Verwijderen rijplatenbaan. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 161050	m	100,00	F
		1								
161080							Deze bestekspost is toegevoegd			
161080	101412						Aanbrengen rijplatenbaan. Betreft: het toepassen van een rijplatenbaan in een hoeveelheid van 25 tot 75 m1 (netto lengte in het terrein) per locatie per keer Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: rioolputten en -leidingen Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: volgens bestekspostnr(s). onder 2 en 3 Materiaal ter keuze van de aannemer	m	150,00	F
		1								
			1							
				9	9					
161090							Deze bestekspost is toegevoegd			
161090	101422						In stand houden rijplatenbaan. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 161080	m*d	600,00	F
		1								
161100							Deze bestekspost is toegevoegd			
161100	101432						Verwijderen rijplatenbaan. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 161080	m	150,00	F
		1								
221210							Omschrijving is gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
221210	251199							Verwijderen en aanbrengen putafdekking. Betreft: het tijdelijk verwijderen van een putrand met deksel in een asfaltverharding ten behoeve van het maken van een toegangspunt voor werkzaamheden in de riolering	st	10,00	F
221215								Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 9,00 Code hoeveelheid is gewijzigd in L			
221215	800201		1					Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m Menggranulaat Sortering 0/31,5 Op het zandbed 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2 ton		20,00 I 9,00 L
221216								Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 1,00 Code hoeveelheid is gewijzigd in L			
221216	831101		1					Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm Op het zandbed 1 Straatzand	m2 m3		20,00 I 1,00 L
312								Deze bestekspost is gewijzigd			
312								TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL Het toepassen van afsluiters in ronde buizen t/m 600 mm en eivormige buizen t/m 400/600 mm wordt geacht te zijn inbegrepen bij alle werkzaamheden, m.u.v. het aanbrengen van liners. Voor het aanbrengen van liners, en voor leidingen met grotere afmetingen, zijn onderstaande posten opgenomen.			
3120								Deze bestekspost is toegevoegd			
3120								<u>Te relinen buizen t/m 600 mm en 400/600 mm</u>			
312010								Deze bestekspost is toegevoegd			
312010	250102		3					Tijdelijk afsluiten riool. Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool t.b.v. het aanbrengen van liners Inclusief borging/stutten van de afsluiter Tijdsduur afsluiting: zolang als noodzakelijk is voor de werkzaamheden Materiaal riool: beton of kunststof Profielafmetingen: ronde buizen t/m 600 mm De droogweerafvoer mag maximaal 12 uur worden gestremd Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de besteksposten onder 311 1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	120,00	F
312020								Deze bestekspost is toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
312020	250102			3				Tijdelijk afsluiten riool. Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool t.b.v. het aanbrengen van liners Inclusief borging/stutten van de afsluiter Tijdsduur afsluiting: zolang als noodzakelijk is voor de werkzaamheden Materiaal riool: beton Profielafmetingen: eivormige buizen t/m 400/600 mm De droogweerafvoer mag maximaal 12 uur worden gestremd Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de besteksposten onder 311 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	40,00	F	
3121								Deze bestekspost is gewijzigd				
3121								<u>Ronde buizen van 700 mm en groter</u>				
3122								Deze bestekspost is gewijzigd				
3122								<u>Eivormige buizen van 500/750 en groter</u>				
352010								Omschrijving is gewijzigd				
352010	258199							Toepassen opstelling t.b.v. relining. Betreft een opstelling ten behoeve van het relinen van: - ronde buizen tot 500 mm - eivormige buizen tot 400/600 mm Hoeveelheidsbepaling: per installatie van een CIPP-liner Eventueel toepassen van rijplaten volgens bestekspost 161050 t/m 161100	keer	40,00	F	
352020								Omschrijving is gewijzigd				
352020	258199							Toepassen opstelling t.b.v. relining. Betreft een opstelling ten behoeve van het relinen van: - ronde buizen van 500 tot 800 mm - eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm Hoeveelheidsbepaling: per installatie van een CIPP-liner Eventueel toepassen van rijplaten volgens bestekspost 161050 t/m 161100	keer	20,00	F	
352030								Omschrijving is gewijzigd				
352030	258199							Toepassen opstelling t.b.v. relining. Betreft een opstelling ten behoeve van het relinen van: - ronde buizen van 800 t/m 1000 mm - eivormige buizen van 600/900 t/m 700/1050 mm Hoeveelheidsbepaling: per installatie van een CIPP-liner Eventueel toepassen van rijplaten volgens bestekspost 161050 t/m 161100	keer	15,00	F	
356050								Omschrijving is gewijzigd				
356050	258199							Nemen boorkern uit buis. Betreft: het nemen van een boorkern uit de liner in de buis, conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek Afmetingen boorkern: rond 80 mm Incl. vol en vlak herstellen van de liner met een reparatiepasta of -mortel op epoxybasis Proefstuk uitsluitend nemen in bijzijn van de directie en overhandigen aan de directie. De directie draagt zorg voor de beproeving van het proefstuk	st	5,00	F	
									l			0,25 L