
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2026-4049a
Relinen As50 perceel 1 + algemene delen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
161010										
161020										
161050										
161050	101412							m	100,00	F
		1								
			1							
				9	9					
161060										
161060	101422							m*d	400,00	F
		1								
161070										
161070	101432							m	100,00	F
		1								
161080										
161080	101412							m	150,00	F
		1								
			1							
				9	9					
161090										
161090	101422							m*d	600,00	F
		1								
161100										
161100	101432							m	150,00	F
		1								
221210										

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6	
221210	251199							Verwijderen en aanbrengen putafdekking. Betreft: het tijdelijk verwijderen van een putrand met deksel in een asfaltverharding ten behoeve van het maken van een toegangspunt voor werkzaamheden in de riolering	st	10,00	F	
221215								Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 9,00 Code hoeveelheid is gewijzigd in L				
221215	800201							Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m	m2		20,00	I
		1						Menggranulaat	ton		9,00	L
			1					Sortering 0/31,5				
				2				Op het zandbed				
					1			Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
221216								Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 1,00 Code hoeveelheid is gewijzigd in L				
221216	831101							Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm	m2		20,00	I
		1						Op het zandbed				
			1					Straatzand	m3		1,00	L
312								Deze bestekspost is gewijzigd				
312								TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL Het toepassen van afsluiters in ronde buizen t/m 600 mm en eivormige buizen t/m 400/600 mm wordt geacht te zijn inbegrepen bij alle werkzaamheden, m.u.v. het aanbrengen van liners. Voor het aanbrengen van liners, en voor leidingen met grotere afmetingen, zijn onderstaande posten opgenomen.				
3120								Deze bestekspost is toegevoegd				
3120								<u>Te relinen buizen t/m 600 mm en 400/600 mm</u>				
312010								Deze bestekspost is toegevoegd				
312010	250102							Tijdelijk afsluiten riool. Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool t.b.v. het aanbrengen van liners Inclusief borging/stutten van de afsluiter Tijdsduur afsluiting: zolang als noodzakelijk is voor de werkzaamheden	st	150,00	F	
		3						Materiaal riool: beton of kunststof				
			9					Profielafmetingen: ronde buizen t/m 600 mm				
								De droogweerafvoer mag maximaal 12 uur worden gestremd Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de besteksposten onder 311				
					1			In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen				
312020								Deze bestekspost is toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
312020	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool t.b.v. het aanbrengen van liners Inclusief borging/stutten van de afsluiter Tijdsduur afsluiting: zolang als noodzakelijk is voor de werkzaamheden Materiaal riool: beton Profielafmetingen: eivormige buizen t/m 400/600 mm De droogweerafvoer mag maximaal 12 uur worden gestremd Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de besteksposten onder 311 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	50,00	F
3121							Deze bestekspost is gewijzigd			
3121							<u>Ronde buizen van 700 mm en groter</u>			
3122							Deze bestekspost is gewijzigd			
3122							<u>Eivormige buizen van 500/750 mm en groter</u>			
352010							Omschrijving is gewijzigd			
352010	258199						Toepassen opstelling t.b.v. relining. Betreft een opstelling ten behoeve van het relinen van: - ronde buizen tot 500 mm - eivormige buizen tot 400/600 mm Hoeveelheidsbepaling: per installatie van een CIPP-liner Eventueel toepassen van rijplaten volgens besteksposten 161050 t/m 161100	keer	60,00	F
352020							Omschrijving is gewijzigd			
352020	258199						Toepassen opstelling t.b.v. relining. Betreft een opstelling ten behoeve van het relinen van: - ronde buizen van 500 tot 800 mm - eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm Hoeveelheidsbepaling: per installatie van een CIPP-liner Eventueel toepassen van rijplaten volgens besteksposten 161050 t/m 161100	keer	25,00	F
352030							Omschrijving is gewijzigd			
352030	258199						Toepassen opstelling t.b.v. relining. Betreft een opstelling ten behoeve van het relinen van: - ronde buizen van 800 t/m 1000 mm - eivormige buizen van 600/900 mm Hoeveelheidsbepaling: per installatie van een CIPP-liner Eventueel toepassen van rijplaten volgens besteksposten 161050 t/m 161100	keer	15,00	F
356050							Omschrijving is gewijzigd			
356050	258199						Nemen boorkern uit buis. Betreft: het nemen van een boorkern uit de liner in de buis, conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek Afmetingen boorkern: rond 80 mm Incl. vol en vlak herstellen van de liner met een reparatiepasta of -mortel op epoxybasis Proefstuk uitsluitend nemen in bijzijn van de directie en overhandigen aan de directie. De directie draagt zorg voor de beproeving van het proefstuk	st	5,00	F
								I		0,25 L

3. BEPALINGEN

01 Algemeen en administratief

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

01 05 01 Algemeen

01 De indexering van de prijzen per eenheid vindt plaats overeenkomstig de inschrijvingsleidraad.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 10 VERVALLEN