

De zwarte hokjes uit de tabel zijn niet gedefinieerd in de NEN-EN13508-2 of niet vereist. De groene hokjes moet de opdrachtnemer volledig registreren c.q. registreren vanaf de genoemde drempelwaarde.

Leidingen

[illegible]

BBA	Wortels				
BBB	Aangehechte afzettingen				
BBC	Bezonken afzettingen				
BBD	Binnendringen van grond				
BBE	Andere obstakels				
BBF	Infiltratie				
BBG	Exfiltratie				
BBH	Ongedierte				

		$\geq 10\%$	
		$\geq 10\%$	
		$\geq 10\%$	
		$\geq 10\%$	
		$\geq 10\%$	
$\geq B$			

BCA	Aansluiting				
BCB	Plaatselijke reparatie				
BCC	Geprefabriceerd bochtstuk				
BCD	Beginknooppunt				
BCE	Eindknooppunt				

Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
Materiaal DL vastleggen

BDA	Algemene foto				
BDB	Algemene opmerking				
BDC	Inspectie beëindigd voor het eindknooppunt				
BDD	Waterpeil				
BDE	Instroom vanuit binnenkomende buis				
BDF	Atmosfeer in leiding				
BDG	Verlies van beeld				

Minimaal één per streng
Alleen een opmerking

Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen

*Voegen bij opleveringen allemaal rondom in beeld brengen. Bij reguliere toestandsinspecties minimaal 50% van de voegen in beeld brengen, en daar waar (vermoedelijke) schadebeelden zijn.

Putten

		Oplevering				Regulier				
		Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek	Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek	
DAA	Deformatie							≥ 5%		
DAB	Scheur									
DAC	Breuk / instorting									
DAD	Defecte bakstenen of defect metselwerk									
DAE	Ontbrekende metselspecie									
DAF	Oppervlakteschade									
DAG	Instekende inlaat							≥ 10%		
DAH	Defecte aansluiting									
DAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A				A				
		Z				Z		≥ 5%		
DAJ	Verplaatste verbinding	A		≥ 10 mm		A		≥ 20 mm		
		B				B		≥ 10 mm		
		C		Niet		C		Niet		Geen hoekmeting
DAK	Lining waarnemingen									
DAL	Defecte reparatie									
DAM	Lasfouten									
DAN	Poreuze wand									
DAO	Grond zichtbaar dóór defect									Alleen hoofdcode melden
DAP	Holle ruimte zichtbaar dóór defect									Alleen hoofdcode melden
DAQ	Defect klimijzer of ladder									
DAR	Defect deksel of putrand									

DBA	Wortels				
DBB	Aangehechte afzettingen				
DBC	Bezonken afzettingen				
DBD	Binnendringen van grond				
DBE	Andere obstakels				
DBF	Infiltratie				
DBG	Exfiltratie				
DBH	Ongedierte				

		≥ 10%	
		≥ 10%	
		≥ 10%	

Alleen hoofdcode melden

DCA	Soort aansluiting				
DCB	Plaatselijke reparatie				
DCG	Aansluitende leiding				
DCH	Banket				
DCI	Stroomprofiel				
DCJ	Veiligheidskettingen / stangen				
DCK	Controlerende voorziening vloeistof				
DCL	Andere afvalwaterleiding door put				
DCM	Zandvang onder deksel				
DCN	Slibvanger in stroomprofiel				
DCO	Dwarsdoorsnede				

Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen

DDA	Algemene foto				
DDB	Algemene opmerking				
DDC	Inspectie beëindigd voordat deze gereed is				
DDD	Waterpeil				
DDE	Instroom vanuit aansluitende buis				
DDF	Atmosfeer in put				
DDG	Verlies van beeld				

Alleen een opmerking
Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen