
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2026-4049b
Rioolreparaties As50 perceel 1 + algemene delen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
161010							Deze bestekspost is vervallen			
161020							Deze bestekspost is vervallen			
161050							Deze bestekspost is toegevoegd			
161050	101412						Aanbrengen rijplatenbaan. Betreft: het toepassen van een rijplatenbaan in een hoeveelheid tot 25 m1 (netto lengte in het terrein) per locatie per keer Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: rioolputten en -leidingen Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: volgens bestekspostnr(s). onder 2 en 3 Materiaal ter keuze van de aannemer	m	100,00	F
161060							Deze bestekspost is toegevoegd			
161060	101422						In stand houden rijplatenbaan. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 161050	m*d	400,00	F
161070							Deze bestekspost is toegevoegd			
161070	101432						Verwijderen rijplatenbaan. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 161050	m	100,00	F
161080							Deze bestekspost is toegevoegd			
161080	101412						Aanbrengen rijplatenbaan. Betreft: het toepassen van een rijplatenbaan in een hoeveelheid van 25 tot 75 m1 (netto lengte in het terrein) per locatie per keer Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: rioolputten en -leidingen Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: volgens bestekspostnr(s). onder 2 en 3 Materiaal ter keuze van de aannemer	m	150,00	F
161090							Deze bestekspost is toegevoegd			
161090	101422						In stand houden rijplatenbaan. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 161080	m*d	600,00	F
161100							Deze bestekspost is toegevoegd			
161100	101432						Verwijderen rijplatenbaan. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 161080	m	150,00	F
221210							Omschrijving is gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
221210	251199							Verwijderen en aanbrengen putafdekking. Betreft: het tijdelijk verwijderen van een putrand met deksel in een asfaltverharding ten behoeve van het maken van een toegangspunt voor werkzaamheden in de riolering	st	10,00 F	
221215								Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 9,00 Code hoeveelheid is gewijzigd in L			
221215	800201							Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m	m2		20,00 I
		1						Menggranulaat	ton		9,00 L
			1					Sortering 0/31,5			
				2				Op het zandbed			
					1			Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
221216								Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 1,00 Code hoeveelheid is gewijzigd in L			
221216	831101							Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm	m2		20,00 I
		1						Op het zandbed			
				1				Straatzand	m3		1,00 L

3. BEPALINGEN

01 Algemeen en administratief

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

01 05 01 Algemeen

01 De indexering van de prijzen per eenheid vindt plaats overeenkomstig de inschrijvingsleidraad.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 10 VERVALLEN