

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk:

2. BESCHRIJVING**2.1. ALGEMENE GEGEVENS****05 WERKTERREIN, PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN EN UITVOERING**

Algemeen

- De aannemer stelt zich op de hoogte van de ligging van het werkterrein, de laad- en losmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang zijn voor een goede uitvoering van het werk.
- De aannemer dient het werk uit te voeren binnen werktijden van 7:00 tot 17:00 uur van maandag tot en met vrijdag.
- Geluidsnormen volgens de APV.
- Uitvoeren van 'Clean Desk Policy': aan het eind van iedere werkdag het werkterrein opruimen en afval afvoeren.
- Kosten voor opslag, af- en aanvoer voor rekening van de aannemer.
- De aannemer dient de werkgang aansluitend uit te voeren, uitgaande van een uitvoeringsperiode van circa 3 werkweken per uitvoeringsronde (exclusief 1 week uitloop). De uitvoeringsplanning is door de opdrachtgever vastgesteld en opgenomen als bijlage 'voorgenomen uitvoeringsplanning'.

Werkterrein:

Onder werkterrein wordt verstaan: het terrein waarbinnen de aannemer het werk dient te realiseren.

Materieel en/of materiaal mag nimmer onder de kroonprojectie van bomen plus 1,5m daarbuiten staan.

Het terrein buiten het werkterrein gebruiken voor de werkzaamheden is alleen toegestaan na toestemming van de directie.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
520030							Andere deficode gekozen: 9			
520030	510701						Aanbrengen wortelscherm. Betreft het aanbrengen van wortelschermen langs afgegraven delen, ter voorkoming van doorgroei. Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelscherm Diepte sleuf: tot ca. 1,00 meter Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein	m	100,00 V	
			9							
				2						

3. BEPALINGEN**01 Algemeen en administratief****01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER****01 12 06 CERTIFICERING**

01 Alle door de aannemer in te zetten medewerkers dienen in het bezit te zijn van een geldig certificaat "Veilig werken langs de weg".

02 Het bepaalde in lid 01 geldt niet voor medewerkers die ingezet worden in het kader van social return on invest (SROI).