

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk:

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
500120							Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 2,50			
500120	221131						Egaliseren. Situering: Ter plaatse waar invasieve exoten zijn bestreden en terrein ingezaaid moet worden. Betreft egaliseren van in te zaaien gedeelte na verdichten. Grondsoort: Klei Grootte per perceel tot >50m ² . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m ³ /ha Toegestane positieve afwijking 0,02 m Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	2,50 V	
		9								
					1					
						1				
						1				
500130							Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 2,50			
500130	222111						Eggen. Situering: Ter plaatse waar invasieve exoten zijn bestreden en terrein ingezaaid moet worden. Betreft: eggen van een perceel Grondsoort: Klei Grootte per perceel tot >50m ² . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,05 m	are	2,50 V	
		9								
					1					
						1				
						1				
510110							Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 2,50 Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 5,00			
510110	512101						Zaaien. Situering: Ter plaatse waar invasieve exoten zijn bestreden. Betreft het zaaien van ruw gras. Grootte per perceel >50m ² . Oppervlakken: Horizontaal of met een talud tot 1:1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden B3 Hoeveelheid: 2 kg/100 m ² Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken De grond na opkomst van het zaad aandrukken	are	2,50 V	
		9								
					9					
						1				
						3		kg		5,00 L
						1				
						1				

3. BEPALINGEN