

Behoort bij: 25NW77101BE-01

.....

#### I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>Algemene werkzaamheden</b>				
10	<b>Verkeersmaatregelen</b>				
100020	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	keer	2,00V		
11	<b>Bereikbaarheid</b>				
110010	In stand houden rijplatenbaan aangebracht door derden.	EUR	N		
110020	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	30,00V		
110030	In stand houden rijplatenbaan.	EUR	N		
110040	Verwijderen rijplatenbaan.	m	30,00V		
110050	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	360,00V		
110060	In stand houden rijplatenbaan.	EUR	N		
110070	Verwijderen rijplatenbaan.	m	360,00V		
12	<b>Veiligheidsmaatregelen</b>				
120010	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	400,00V		
120020	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR	N		
120030	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	400,00V		
120050	Aanbrengen afrastering; met materiaal van opdrachtgever.	m	200,00V		
13	<b>Proefsleuven</b>				
130010	Graven proefsleuf.	m	50,00V		
14	<b>Onderzoeken</b>				
140010	Uitvoeren grondkeuringen (sporttechnisch).	EUR	N		
16	<b>Depot</b>				
160010	Inrichten, instandhouden en opruimen depot.	EUR	N		
160020	Inrichten, instandhouden en opruimen depot.	EUR	N		
19	<b>Overige algemene werkzaamheden</b>				
190010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR	N		
190030	Maken digitale fotorapportage.	EUR	N		
2	<b>Ontmantelen veld 4 SV</b>				
22	<b>Opbreekwerkzaamheden</b>				
221	<b>Elementenverharding</b>				
2211	<u>Betontegels</u>				
221120	Opbr. BT 500x500x50mm; grijs; hergebruik.	m2	345,00V		
223	<b>Betonverharding</b>				
223010	Opbr. betonplaten 1200x600mm; b:0,6m; afvoer.	m2	240,00V		
225	<b>Kantopsluitingen</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
225120	Opbr. OB 100x200mm; grijs; hergebr.	m	90,00V		
227	<b>Terreininrichting</b>				
2273	<u>Afvalvoorzieningen</u>				
227310	Verwijderen afvalbak	st	5,00V		
2274	<u>Hekwerken</u>				
227410	Verwijderen ballenvanger h=4,0 m, hergebruik.	m	80,00V		
227420	Opnemen leunhekwerk I-profiel; h:1,20m; hergebruik.	m	365,00V		
227430	Verwijderen dubbele werkpoort; hergebruik.	st	2,00V		
2276	<u>Sportveldinrichting</u>				
227610	Verwijderen P-doelen, voetbal, afvoer.	st	2,00V		
227620	Verwijderen wegdraaidoelen, voetbal, hergebruik.	st	4,00V		
227630	Verwijderen grondpotten hoekvlaggen; afvoer.	st	4,00V		
227640	Verwijderen dug-outs; afvoer.	st	2,00V		
227650	Verwijderen walk-off mat; afvoer.	st	2,00V		
228	<b>Kunstgrasvelden</b>				
2281	<u>Verwijderen toplaag kunstgras</u>				
228110	Verwijderen kunstgrasmat voetbalveld, infill SBR.	m2	8.360,00V		
228120	Verwijderen SBR rubber, geovlies.	m2	8.360,00V		
228130	Verwijderen SBR rubber, verharding.	m2	600,00V		
228140	Verwijderen SBR rubber, bermen.	m2	200,00V		
228150	Verwijderen Geo vlies.	m2	8.360,00V		
2282	<u>Verwijderen sporttechnische laag</u>				
228210	Verwijderen sporttechnische laag; hergebruik.	m2	8.360,00V		
2283	<u>Verwijderen onderbouw</u>				
228310	Zand ontgr. t.b.v. cunet sportveld; hergebruik.	m3	2.735,00V		
23	<b>Grondwerken</b>				
232	<b>Vervoeren</b>				
2321	<u>Fundering</u>				
232120	Vervoeren funderingslaag naar depot.	m3	836,00V		
232130	Verwerken fundering in depot.	m3	836,00V		
232140	Ontgraven fundering uit depot.	m3	759,00V		
232150	Vervoeren funderingslaag naar plaats van verwerking.	m3	759,00V		
232160	Ontgraven fundering uit depot.	m3	77,00V		
232170	Vervoeren funderingslaag naar plaats van verwerking.	m3	77,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2322	<b>Onderbouw</b>				
232220	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	2.735,00V		
26	<b>Groenvoorzieningen</b>				
265	<b>Zaaien gras</b>				
265010	Zaaien graszaad, incl. grondbewerking.	are	90,00V		
3	<b>Aanleg veld 2 SV</b>				
32	<b>Opbreekwerkzaamheden</b>				
321	<b>Elementenverharding</b>				
3210	<u>Betontegels</u>				
321010	Opbr. BT 500x500x50mm; b:var; grijs; hergebruik.	m2	235,00V		
323	<b>Kantopsluitingen</b>				
323020	Opbr. OB 100x200mm; grijs; hergebr.	m	250,00V		
327	<b>Terreininrichting</b>				
3273	<u>Afvalvoorzieningen</u>				
327310	Verwijderen afvalbak	st	2,00V		
3274	<u>Hekwerken</u>				
327410	Verwijderen ballenvanger h=5,0 m, afvoer.	st	2,00V		
3276	<u>Sportveldinrichting</u>				
327610	Verwijderen P-doelen, voetbal, afvoer.	st	2,00V		
327630	Verwijderen grondpotten hoekvlaggen.	st	4,00V		
327640	Verwijderen dug-outs.	st	2,00V		
34	<b>Ondergrondse infrastructuur</b>				
340020	Graven en aanvullen sleuf (verlichtingskabels).	m	380,00V		
344	<b>Aanbrengen kabels en leidingen</b>				
3442	<u>Aanbrengen riolering</u>				
344210	Lev./aanbr. PVC buis Ø 125 mm incl grondwerk.	m	115,00V		
344220	Lev./aanbr. PVC buis Ø 160 mm incl grondwerk.	m	50,00V		
344230	Lev./aanbr. straatkolk incl. grondwerk	st	5,00V		
344240	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45°.	st	20,00V		
344250	Aanbrengen PVC-hulpstuk Y-stuk.	st	5,00V		
344260	Lev./aanbr. HWA-inspectieput; PP Ø600mm.	st	1,00V		
344270	Lev./aanbr. putafdekking; RW	st	1,00V		
35	<b>Verhardingen</b>				
350	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3501	<b>Fundering</b>				
350110	Zand leveren, verwerken en verdichten in cunet.	m3	110,00V		
350120	Zand leveren, verwerken en verdichten in cunet.	m3	140,00V		
351	<b>Kantopsluitingen</b>				
3511	<b>Opsluitbanden</b>				
351110	Aanbr. OB 100x200mm; grijs.	m	70,00V		
352	<b>Elementenverharding</b>				
3521	<b>Betontegels</b>				
352120	Aanbr. BT 500x500x50mm; b:1,50 - 3,00m; grijs.	m2	430,00V		
353	<b>Betonverharding</b>				
3530	<b>Veegtegel</b>				
353010	Aanbrengen prefab. betonplaten, 2,00 x 0,71 m.	st	145,00V		
353020	Aanbr. prefab. hoekoplossing; bocht R= 3,5m.	st	4,00V		
353030	Aanbr. prefab. dug-outoplossing.	st	2,00V		
353040	Aanbr. prefab. schoonlooproosteroplossing.	st	4,00V		
353050	Aanbr. prefab. schoonlooproosteroplossing.	st	5,00V		
3531	<b>Doelopstelplaats</b>				
353110	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	15,00V		
354	<b>Klemsysteem</b>				
354010	Aanbrengen klemsysteem.	m	310,00V		
354020	Aanbrengen klemsysteem, bocht R=3,5m.	m	40,00V		
359	<b>Bijkomende werkzaamheden</b>				
3591	<b>Pasmaken betontegels</b>				
359110	Pasmaken van BT 500x500x50mm.	m	40,00V		
3592	<b>Pasmaken opsluitbanden</b>				
359210	Pasmaken OB 100x200mm.	st	5,00V		
3593	<b>Zagen betonplaten</b>				
359310	Zagen betonverharding.	m	10,00V		
3594	<b>Voeg kitten</b>				
359410	Aanbrengen voegvulling, voegband.	m	350,00V		
359420	Aanbrengen voegvulling, kit.	m	350,00V		
36	<b>Groenvoorzieningen</b>				
361	<b>Kunstgras</b>				
3611	<b>Onderbouw</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
361110	Aanbrengen onderbouw.	m2	7.590,00V		
361130	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	7.590,00V		
361140	Profileren van oppervlakken.	m2	7.590,00V		
3612	<u>Sporttechnische laag</u>				
361210	Aanbrengen sporttechnische laag.	m2	7.590,00V		
361240	Afwerken en verdichten sporttechnische laag.	m2	7.590,00V		
361250	Profileren van sporttechnische laag.	m2	7.590,00V		
3613	<u>Toplaag</u>				
361310	Aanbrengen sporttechnische laag, foam.	m2	7.590,00V		
361340	Aanbrengen toplaag kunstgras voetbal- mineraal.	m2	7.590,00V		
368	<b>Keuringen</b>				
368010	Coördinatie Keuringen.	EUR		N	
369	<b>Specialistisch onderhoud</b>				
369010	Initiële onderhoudskosten kunstgrasveld.	EUR		N	
37	<b>Terreininrichting</b>				
372	<b>Afvalvoorzieningen</b>				
372010	Aanbrengen afvalbak.	st	3,00V		
373	<b>Hekwerken</b>				
3731	<u>Leunhekwerk voetbal, hergebruik</u>				
373110	Aanbrengen leunhekwerk, hergebruik.	m	310,00V		
373120	Lev./aanbr. verlaagd leunhekwerk, gecoat.	st	5,00V		
3732	<u>Werkpoorten</u>				
373220	Aanbr. dubbele poort, h=1,10 m, br=3,0 m, hergebruik.	st	2,00V		
3733	<u>Ballenvangers</u>				
373310	Aanbrengen ballenvanger 4,0 m, met staafmat, gecoat.	st	2,00V		
3738	<u>Boren betonplaten</u>				
373820	Boren betonplaten.	EUR		N	
376	<b>Sportveldinrichting</b>				
3761	<u>Dug-outs</u>				
376110	Lev./aanbr. sportmeubilair, dug-outs, 1,00m diep.	st	2,00V		
3762	<u>Doelen</u>				
376210	Lev./aanbr. sportmeubilair, voetdoelen, P-doel.	st	2,00V		
376220	Aanbrengen sportmeubilair wegdraaidoelen; hergebruik.	st	4,00V		
3763	<u>Hoekvlaggen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
376310	Lev./aanbr. sportmeubilair, hoekvlaggen.	st	4,00V		
4	<b>Aanleg veld 4 en 5 HSV</b>				
42	<b>Opbreekwerkzaamheden</b>				
421	<b>Elementenverharding</b>				
4210	<u>Betontegels</u>				
421020	Opbr. BT 500x500x50mm; b:var; grijs; hergebruik.	m2	115,00V		
4211	<u>Betonstraatstenen</u>				
421110	Opbr. BSS-kf; b:var; grijs; afvoer.	m2	2,00V		
423	<b>Kantopsluitingen</b>				
423010	Opbr. OB 60x150mm; grijs; afvoer.	m	75,00V		
423020	Opbr. OB 100x200mm; grijs; hergebr.	m	65,00V		
427	<b>Terreininrichting</b>				
4272	<u>Straatmeubilair</u>				
427220	Verwijderen zitelement.	st	4,00V		
4273	<u>Afvalvoorzieningen</u>				
427310	Verwijderen afvalbak.	st	9,00V		
4274	<u>Hekwerken</u>				
427410	Verwijderen ballenvanger h=5,0 m, afvoer.	st	1,00V		
427420	Verwijderen ballenvanger h=4,0 m, hergebruik.	st	3,00V		
4276	<u>Sportveldinrichting</u>				
427610	Verwijderen P-doelen, voetbal, afvoer.	st	4,00V		
427630	Verwijderen grondpotten hoekvlaggen.	st	8,00V		
427640	Verwijderen dug-outs; hergebruik.	st	4,00V		
44	<b>Ondergrondse infrastructuur</b>				
440020	Graven en aanvullen sleuf (verlichtingskabels).	m	500,00V		
441	<b>Verwijderen kabels en leidingen</b>				
4410	<u>Verwijderen waterleiding</u>				
441000	Graven en aanvullen sleuf (beregeningsleiding).	m	150,00V		
441010	Verwijderen hydranten.	st	4,00V		
441020	Verwijderen kunststofbuis.	m	150,00V		
441050	Lev./aanbr. PE-hulpstuk Ø 110 mm, eindkap.	st	1,00V		
4411	<u>Verwijderen stroomkabel</u>				
441100	Graven en aanvullen sleuf (stroomkabel pomp).	m	150,00V		
441110	Verwijderen LS-kabel (hergebruik).	m	150,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
444	<b>Aanbrengen kabels en leidingen</b>				
4441	<u>Aanbrengen stroomkabel</u>				
444100	Graven en aanvullen sleuf (stroomkabel pomp).	m	150,00V		
444110	Aanbrengen LS-kabel.	m	150,00V		
4442	<u>Aanbrengen riolering</u>				
444210	Lev./aanbr. PVC buis Ø 125 mm incl grondwerk.	m	120,00V		
444220	Lev./aanbr. PVC buis Ø 160 mm incl grondwerk.	m	85,00V		
444230	Lev./aanbr. straatkolk incl. grondwerk.	st	5,00V		
444240	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45°.	st	20,00V		
444250	Aanbrengen PVC-hulpstuk Y-stuk.	st	5,00V		
444260	Lev./aanbr. HWA-inspectieput; PP Ø600mm.	st	2,00V		
444270	Lev./aanbr. putafdekking; RW.	st	2,00V		
444280	Lev./aanbr. slokop incl. grondwerk.	st	1,00V		
45	<b>Verhardingen</b>				
450	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>				
4501	<u>Fundering</u>				
450110	Zand leveren, verwerken en verdichten in cunet.	m3	175,00V		
450120	Zand leveren, verwerken en verdichten in cunet.	m3	575,00V		
451	<b>Kantopsluitingen</b>				
4511	<u>Opsluitbanden</u>				
451110	Aanbr. OB 100x200mm; grijs.	m	420,00V		
4518	<u>Leverantie opsluitbanden</u>				
451810	Lev. rechte OB 100x200mm; grijs.	st	245,00V		
451830	Lev. hulpstukken tbv OB 100x200mm; grijs.	st	6,00V		
452	<b>Elementenverharding</b>				
4521	<u>Betontegels</u>				
452120	Aanbr. BT 500x500x50mm; b:1,50-3,00m; grijs.	m2	180,00V		
452130	Lev./aanbr. BT 500x500x50mm; b:1,50-3,00m; grijs.	m2	495,00V		
452150	Lev./aanbr. BT 500x500x70mm; b:>3,00m; grijs.	m2	765,00V		
453	<b>Betonverharding</b>				
4530	<u>Veegtegel</u>				
453010	Aanbrengen prefab. betonplaten, 2,00 x 0,71 m.	st	290,00V		
453020	Aanbr. prefab. hoekoplossing; bocht R= 3,5m.	st	8,00V		
453030	Aanbr. prefab. dug-outoplossing.	st	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
453040	Aanbr. prefab. schoonlooproosteroplossing.	st	6,00V		
453050	Aanbr. prefab. schoonlooproosteroplossing.	st	12,00V		
4531	<u>Doelopstelplaats</u>				
453110	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	34,00V		
453120	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	10,00V		
454	<b>Klemsysteem</b>				
454010	Aanbrengen klemsysteem.	m	620,00V		
454020	Aanbrengen klemsysteem, bocht R=3,5m.	m	80,00V		
459	<b>Bijkomende werkzaamheden</b>				
4591	<u>Pasmaken betontegels</u>				
459110	Pasmaken van BT 500x500x50mm.	m	100,00V		
459120	Pasmaken van BT 500x500x70mm.	m	40,00V		
4592	<u>Pasmaken opsluitbanden</u>				
459210	Pasmaken OB 100x200mm.	st	15,00V		
4593	<u>Zagen betonplaten</u>				
459310	Zagen betonverharding.	m	20,00V		
4594	<u>Voeg kitten</u>				
459410	Aanbrengen voegvulling, voegband.	m	800,00V		
459420	Aanbrengen voegvulling, kit.	m	800,00V		
46	<b>Groenvoorzieningen</b>				
461	<b>Kunstgras</b>				
4611	<u>Onderbouw</u>				
461110	Aanbrengen onderbouw.	m2	15.175,00V		
461130	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	15.175,00V		
461140	Profileren van oppervlakken.	m2	15.175,00V		
4612	<u>Sporttechnische laag</u>				
461210	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	2.380,00V		
461220	Aanbrengen sporttechnische laag.	m2	15.175,00V		
461240	Afwerken en verdichten sporttechnische laag.	m2	15.175,00V		
461250	Profileren van sporttechnische laag.	m2	15.175,00V		
4613	<u>Toplaag</u>				
461310	Aanbrengen sporttechnische laag, foam.	m2	15.175,00V		
461340	Aanbrengen toplaag kunstgras voetbal- mineraal.	m2	15.175,00V		
468	<b>Keuringen</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
468010	Coördinatie Keuringen.	EUR		N	
469	<b>Specialistisch onderhoud</b>				
469010	Initiële onderhoudskosten kunstgrasveld.	EUR		N	
47	<b>Terreininrichting</b>				
471	<b>Straatmeubilair</b>				
471010	Aanbrengen zitelement.	st	4,00V		
472	<b>Afvalvoorzieningen</b>				
472010	Aanbrengen afvalbak.	st	6,00V		
473	<b>Hekwerken</b>				
4731	<u>Leunhekwerk voetbal, gecoat</u>				
473110	Lev./aanbr. leunhekwerk, gecoat.	m	630,00V		
473120	Lev./aanbr. verlaagd leunhekwerk, gecoat.	st	12,00V		
4732	<u>Werkpoorten</u>				
473220	Lev./aanbr. dubbele poort, h=1,10 m, br=3,0 m, gecoat.	st	3,00V		
4733	<u>Ballenvangers</u>				
473310	Aanbrengen ballenvanger 4,0 m, met staafmat, gecoat.	st	1,00V		
473320	Aanbrengen ballenvanger 4,0 m, met staafmat, gecoat.	st	3,00V		
4738	<u>Boren betonplaten</u>				
473820	Boren betonplaten.	EUR		N	
476	<b>Sportveldinrichting</b>				
4761	<u>Dug-outs</u>				
476110	Aanbrengen sportmeubilair, dug-outs, 1,00m diep; hergebruik.	st	4,00V		
4762	<u>Doelen</u>				
476210	Lev./aanbr. sportmeubilair, voetbaldoelen, P-doel.	st	2,00V		
476220	Lev./aanbr. sportmeubilair wegdraaidoelen.	st	8,00V		
4763	<u>Hoekvlaggen</u>				
476310	Lev./aanbr. sportmeubilair, hoekvlaggen.	st	8,00V		
5	<b>Renovatie Nordin en Sofyan Amrabat courts</b>				
52	<b>Verwijderen kunstgras</b>				
5201	<u>Verwijderen toplaag kunstgras</u>				
520110	Verwijderen kunstgrasmat voetbalveld, infill SBR.	m2	1.315,00V		
520120	Verwijderen SBR rubber, geovlies.	m2	1.315,00V		
520130	Verwijderen SBR rubber, verharding.	m2	200,00V		
520140	Verwijderen SBR rubber, bermen.	m2	100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
520150	Verwijderen Geo vlies.	m2	1.315,00V		
53	<b>Aanbrengen kunstgras</b>				
5312	<u>Sporttechnische laag</u>				
531220	Losmaken sporttechnische laag.	m2	1.315,00V		
531240	Afwerken en verdichten sporttechnische laag.	m2	1.315,00V		
531250	Profileren van sporttechnische laag.	m2	1.315,00V		
5313	<u>Toplaag</u>				
531310	Aanbrengen sporttechnische laag, foam.	m2	1.315,00V		
531340	Aanbrengen toplaag kunstgras voetbal- mineraal	m2	1.315,00V		
538	<b>Keuringen</b>				
538010	Coördinatie Keuringen.	EUR		N	
539	<b>Specialistisch onderhoud</b>				
539010	Initiële onderhoudskosten kunstgrasveld.	EUR		N	
6	<b>Bijkomende werkzaamheden</b>				
62	<b>Overige hekwerken</b>				
620	<b>Hekwerk bij veld 3 HSV</b>				
6201	<u>Opnemen hekwerk</u>				
620110	Opnemen leunhekwerk I-profiel; h:1,20m; hergebruik.	m	110,00V		
620120	Opnemen dubbele werkpoort; hergebruik.	st	1,00V		
620130	Opnemen dubbele werkpoort; hergebruik.	st	1,00V		
620140	Opnemen terreinafrastering; hergebruik.	m	160,00V		
6203	<u>Verwijderen prefab. betonplaten</u>				
620310	Opbr. betonplaten 1200x600mm; b:0,6m; afvoer.	m2	2,40V		
6205	<u>Aanbrengen prefab. betonplaten</u>				
620550	Aanbr. prefab. schoonlooproosteroplossing.	st	2,00V		
620570	Aanbr. prefab. schoonlooproosteroplossing.	st	2,00V		
6207	<u>Aanbrengen hekwerk</u>				
620710	Aanbrengen terreinafrastering, h=2,00 m; hergebruik.	m	110,00V		
620720	Aanbr. dubbele poort, h=1,10 m, br=3,0 m, hergebruik.	st	1,00V		
620730	Aanbr. dubbele poort, h=2,00 m, br=3,0 m, hergebruik.	st	1,00V		
620740	Lev./aanbr. verlaagd leunhekwerk, gecoat.	st	2,00V		
620750	Aanbrengen terreinafrastering, h=2,00 m; hergebruik.	m	3,00V		
620760	Lev./aanbr. enkele poort, h=2,00 m, br=1,00 m, gecoat.	st	1,00V		
620790	Boren betonplaten.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
621	<b>Leunhekwerk bij veld 5 SV</b>				
621220	Lev./aanbr. leunhekwerk, gecoat.	m	100,00V		
621230	Lev./aanbr. dubbele poort, h=2,00 m, br=4,00 m, gecoat.	st	1,00V		
621290	Boren betonplaten.	EUR		N	
65	<b>Boulevard</b>				
650	<b>Fundering</b>				
650110	Zand leveren, verwerken en verdichten in cunet.	m3	465,00V		
653	<b>Prefab. betonplaten</b>				
653110	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	305,00V		
653120	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	4,00V		
6533	<u>Voeg kitten</u>				
653310	Aanbrengen voegvulling, voegband.	m	1.030,00V		
653320	Aanbrengen voegvulling, kit.	m	1.030,00V		
8	<b>Werk van algemene aard</b>				
81	<b>Communicatie</b>				
810010	Communiceren met derden.	EUR		N	
810020	Coördinatie werkzaamheden grondwerk.	EUR		N	
810030	Melden grondstromen.	EUR		N	
88	<b>Ter beschikking stellen</b>				
8810	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
881010	T.b.s. grondwerker; functiegroep B.	uur	40,00V		
881020	T.b.s. koppel straatmakers, functiegroep B.	uur	40,00V		
881040	T.b.s. hekwerkmonteur; functiegroep B.	uur	40,00V		
8820	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
882010	T.b.s. hydraulische graafmachine 200 l, minigraver.	uur	32,00V		
882030	T.b.s. hydraulische graafmachine 1500 l. (mobiel)	uur	16,00V		
882060	T.b.s. vrachtauto met knijperkraan.	uur	16,00V		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Startposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
911010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
911020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost kleine leveringen.	EUR	5.000,00V		
950020	Stelpost werkzaamheden k&l.	EUR	5.000,00V		
950030	Stelpost stroompunt.	EUR	2.000,00V		
950040	Stelpost verlichting.	EUR	65.000,00V		
950050	Stelpost laagwatertoeslag.	EUR	15.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	<b>Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				