GRONDBALANS

	Projectnaam:	**Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Hu**				**VRIJGEKOMEN BIJ**	**VERWERKEN VOLGENS**	**ONTGRAVEN**		**NAAST SLEUF**	**VER-VOEREN**	**VERWERKEN**		**LEVERANTIE**	
	Besteknummer:	**25NW77101BE-01**													
	Opdrachtgever:	**Gemeente Huizen**													
	Opsteller:	**E. van den Berg**													
	Datum:	**31-3-2026**													
BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	*EEN-HEID*	HOEV. HEID	EEN-HEID	HOEV. HEID	Bestekspost	Bestekspost	ZAND	LAVA	ZAND	ZAND / LAVA	ZAND	LAVA	ZAND	LAVA
2	**Ontmantelen veld 4 SV**														
228	**Kunstgrasvelden (ontgraven)**														
2282	Verwijderen sporttechnische laag														
228210	Verwijderen sporttechnische laag; hergebruik.	*m2*	*8.360*	m3	836	-	232130		836						
2283	Verwijderen onderbouw														
228310	Zand ontgr. t.b.v. cunet sportveld; hergebruik.			m3	2.985	-	232220	2.985							
232	**Vervoeren**														
2321	Fundering														
232120	Vervoeren funderingslaag naar depot.			m3	836	228210	232130				836				
232130	Verwerken fundering in depot.			m3	836	228210	-						836		
232140	Ontgraven fundering uit depot.			m3	759	-	361210		759						
232150	Vervoeren fundering naar plaats van verwerking.			m3	759	232140	361210				759				
232160	Ontgraven fundering uit depot.			m3	77	-	461220		77						
232170	Vervoeren fundering naar plaats van verwerking.			m3	77	232160	461220				77				
2322	Onderbouw														
232220	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.			m3	2.985	228310	361110 350111 350121				2.985				
3	**Aanleg veld 2 SV**														
34	**Ondergrondse infrastructuur**														
340020	Graven en aanvullen sleuf (verlichtingskabels).			m	380	-	-	380		380		380			
3442	Aanbrengen riolering														
344211	Graven en aanvullen sleuf.			m	115	-	-	115		115		115			
344221	Graven en aanvullen sleuf.			m	50	-	-	50		50		50			
35	**Verhardingen**														
3501	Fundering														
350110	Zand verwerken en verdichten (tegels).			m3	110	232220	-					110			
350120	Zand verwerken en verdichten (betonplaten).			m3	140	232220	-					140			
36	**Groenvoorzieningen**														
3611	Onderbouw														
361110	Aanbrengen onderbouw.	*m2*	*7.590*	m3	2.735	232220	-					2.735			
3612	Sporttechnische laag														
361210	Aanbrengen sporttechnische laag.	*m2*	*7.590*	m3	759	232150	-						759		
4	**Aanleg veld 4 en 5 HSV**														
44	**Ondergrondse infrastructuur**														
4410	Verwijderen waterleiding														
441000	Graven en aanvullen sleuf (beregeningsleiding).			m	150	-	-	150		150		150			
4411	Verwijderen stroomkabel														
441100	Graven en aanvullen sleuf (stroomkabel pomp).			m	150	-	-	150		150		150			
4412	Aanbrengen stroomkabel														
441210	Graven en aanvullen sleuf (stroomkabel pomp).			m	150	-	-	150		150		150			
4442	Aanbrengen riolering														
444211	Graven en aanvullen sleuf.			m	120	-	-	120		120		120			
444222	Graven en aanvullen sleuf.			m	85	-	-	85		85		85			
45	**Verhardingen**														
4501	Fundering														
450110	Zand leveren, verwerken en verdichten in cunet.			m3	175	-	-					175		175	
450120	Zand leveren, verwerken en verdichten in cunet.			m3	575	-	-					575		575	
46	**Groenvoorzieningen**														
4611	Onderbouw														
461110	Aanbrengen onderbouw.	*m2*	*15.175*	m3	5.463	-	-					5.463		5.463	
4612	Sporttechnische laag														
461210	Leveren ongebonden steenmengsel (2.380 ton)	*ton*	*2.380*	m3	1.442	-	461220								1.442
461220	Aanbrengen sporttechnische laag.	*m2*	*15.175*	m3	1.518	232170 461210	-						1.518		
6	**Bijkomende werkzaamheden**														
65	**Boulevard**														
650	**Fundering**														
650110	Zand leveren, verwerken en verdichten in cunet.			m3	465	-	-					465		465	
					Totaal			**4.185**	**1.672**	**1.200**	**4.657**	**10.863**	**3.113**	**6.678**	**1.442**