

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 25NW77101BE-01

Inhoudsopgave

2. Beschrijving	2
2.1 Algemene gegevens	2
01 Tekeningen	3
02 Peilen en hoofdafmetingen	3
04 Bijlagen	3
2.2 Nadere beschrijving	4
530 Toevoegen bestekspost	9
530 Klemsysteem	9
3. Bepalingen	11
01 Algemeen en administratief	12
01 11 Verband met andere werken	12

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****04 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage:	Omschrijving:	Datum
1.	Inschrijvingsbiljet	als bestek
2.	Inschrijvingsstaat	als bestek
3.	V&G-plan ontwerpfase	09-03-2026
4.	Garantieverklaring kunstgras voetbalveld	09-03-2026
5.	Garantieverklaring kunstgras voetbalveld Amrabat courts	09-03-2026
6.	Conformiteitsverklaring sportvloer	09-03-2026
7.	Conformiteitsverklaring sportvloer Amrabat courts	09-03-2026
8.	SV 4 - Onderbouw - 2024080165_242401001	16-08-2024
9.	SV 4 - Fundering - 2024080170_242401001	15-08-2024
10.	37638-6 briefrapportage indicatieve keuring veld 4, s.v. Huizen	04-10-2024

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

Bijlage:	Omschrijving:	Datum
11.	Grondbalans	01-04-2026

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
228310			Wijzigen bestekspost. Hoeveelheid resultaatsverplichting 2.735 m3 MOET ZIJN Hoeveelheid resultaatsverplichting 2.985 m3 - Betreft: ontgraven onderbouwdrainzand uit cunet sportveld t.b.v. hergebruik. MOET ZIJN Betreft: ontgraven onderbouwdrainzand uit cunet sportveld t.b.v. hergebruik. Inclusief onder veegtegel. - Ontgravingshoogte gemiddeld 0,33 m MOET ZIJN Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m - Ontgravingsoppervlakte van ca. 8360 m2 MOET ZIJN Ontgravingsoppervlakte van ca. 8.600 m2 - Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking, zie bestekspost 361110. MOET ZIJN Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking, zie bestekspost 361110, 350111 en 350121.			
228310	220101		Grond ontgraven uit cunet sportveld. Betreft: ontgraven onderbouwdrainzand uit cunet sportveld t.b.v. hergebruik. Inclusief onder veegtegel. Grondsoort: M3.c onderbouwdrainzand Rapportage: zie bijlage 8 Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr. 232220, overtollige grond niet ontgraven. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m .9. Ontgravingsoppervlakte van ca. 8.600 m2 .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .3. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking, zie bestekspost 361110, 350111 en 350121	m3	2.985,00	V
232220			Wijzigen bestekspost. Hoeveelheid resultaatsverplichting 2.735 m3 MOET ZIJN Hoeveelheid resultaatsverplichting 2.985 m3 - Betreft: onderbouw vrijgekomen bij te ontmantelen veld 4 SV vervoeren naar aan te leggen veld 2 SV, verwerken volgens bestekspostnr. 361110. MOET ZIJN Betreft: onderbouw vrijgekomen bij te ontmantelen veld 4 SV vervoeren naar aan te leggen veld 2 SV, verwerken volgens bestekspostnr. 361110, 350111 en 350121. - Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking, zie bestekspost 361110. MOET ZIJN Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking, zie bestekspost 361110, 350111 en 350121.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
232220	220201		Grond vervoeren. Betreft: onderbouw vrijgekomen bij te ontmantelen veld 4 SV vervoeren naar aan te leggen veld 2 SV, verwerken volgens bestekspostnr. 361110, 350111 en 350121. Grondsoort: M3.c onderbouwdrainzand 2. Zand vrijgekomen bij bestekspostnr. 228310 .1. Vervoeren naar de plaats van verwerking .3. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 361110, 350111 en 350121.	m3	2.985,00	V
350110			Wijzigen bestekspost. Zand leveren, verwerken en verdichten in cunet. MOET ZIJN Zand verwerken en verdichten in cunet. - Betreft: het leveren, verwerken en verdichten van zand in cunet ten behoeve van aan te brengen voetpad. MOET ZIJN Betreft: het verwerken en verdichten van zand in cunet ten behoeve van aan te brengen voetpad.			
350110	220399		Zand verwerken en verdichten in cunet. Betreft: het verwerken en verdichten van zand in cunet ten behoeve van aan te brengen voetpad.	m3	110,00	V
350111			Wijzigen bestekspost. Hoeveelheid ter inlichting 110 m3 (L) MOET ZIJN Hoeveelheid ter inlichting 110 m3 (I) - Grondsoort: zand in zandbed MOET ZIJN Grondsoort: zand, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 228310			
350111	220301		Grond verwerken in cunet voetpad. Grondsoort: zand, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 228310 2. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,25 m .4. Bovenoppervlakte 440 m2 .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 350112 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3		110,00 I 110,00 I
350120			Wijzigen bestekspost. Zand leveren, verwerken en verdichten in cunet. MOET ZIJN Zand verwerken en verdichten in cunet. - Betreft: het leveren, verwerken en verdichten van zand in cunet ten behoeve van aan te brengen veegtegel en doelopstelplaats. MOET ZIJN Betreft: het verwerken en verdichten van zand in cunet ten behoeve van aan te brengen veegtegel en doelopstelplaats.			
350120	220399		Zand verwerken en verdichten in cunet. Betreft: het verwerken en verdichten van zand in cunet ten behoeve van aan te brengen veegtegel en doelopstelplaats.	m3	140,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
350121			Wijzigen bestekspost. Hoeveelheid ter inlichting 140 m3 (L) MOET ZIJN Hoeveelheid ter inlichting 140 m3 (I) - Grondsoort: zand in zandbed MOET ZIJN Grondsoort: zand, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 228310				
350121	220301		Grond verwerken in cunet voetpad. Grondsoort: zand, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 228310	m3 m3		140,00 140,00	I I
		2.	Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,38 m				
		.4.	Bovenoppervlakte 365 m2				
		.1.	Taluds 1 : 0				
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.1.	Verdichten volgens bestekspostnr. 350122				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
354010			Wijzigen bestekspost. Hoeveelheid resultaatsverplichting 310 m MOET ZIJN Hoeveelheid resultaatsverplichting 327 m - Hoeveelheid ter inlichting 310 m (L) MOET ZIJN Hoeveelheid ter inlichting 327 m (L)				
354010	712299		Aanbrengen klemsysteem. Betreft: aanbrengen klemsysteem ten behoeve van inklemmen kunstgrasmat Situering: tussen kunstgrasveld en verharding Klemsysteem bestaand uit aluminium klemprofiel. Type: geschikt voor toe te passen kunstgrasmat. - 58mm diepte t.b.v. overlengte kunstgrasmat - profiel geschikt om te monteren op betonplaat - werkende lengte 6,0 m - elke 1,0 m voorzien van boorgaten Rubber opsluitprofiel voor klemmen kunstgras en afdichten van de goot. Incl. verwijderen fundering t.b.v. werkruimte en terugaanvullen fundering Monteren op zijkant betonplaat Benodigde bevestigings- en afwerkmaterialen: thermisch verzinkt	m m	327,00 V		327,00 L
354020			Wijzigen bestekspost. Hoeveelheid resultaatsverplichting 40 m MOET ZIJN Hoeveelheid resultaatsverplichting 24 m - Hoeveelheid ter inlichting 40 m (L) MOET ZIJN Hoeveelheid ter inlichting 24 m (L)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOPD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
354020	712299		Aanbrengen klemsysteem, bocht R=3,5m. Betreft: aanbrengen klemsysteem ten behoeve van inklemmen kunstgrasmat Situering: tussen kunstgrasveld en verharding Klemsysteem bestaand uit aluminium klemprofiel. Type: geschikt voor toe te passen kunstgrasmat. - 58mm diepte t.b.v. overlengte kunstgrasmat - profiel geschikt om te monteren op betonplaat - werkende lengte 6,0 m - elke 1,0 m voorzien van boorgaten - gewalste bocht met radius 3,5 m Rubber opsluitprofiel voor klemmen kunstgras en afdichten van de goot. Incl. verwijderen fundering t.b.v. werkruimte en terugaanvullen fundering Monteren op zijkant betonplaat Benodigde bevestigings- en afwerkmaterialen: thermisch verzinkt	m	24,00 V		24,00 L
361100			Toevoegen bestekspost.				
361100	220421		Profileren oppervlakken. Betreft: bodem cunet sportveld Het cunet voor het nieuwe kunstgrasveld wordt gegraven door een derde, onder coördinatie door de aannemer (van dit bestek). De aannemer is verantwoordelijk voor het voldoen aan de minimale constructiehoogte zoals genoemd in par. 71.22 in Deel 3 van dit bestek en aan de norm NOCNSF-CONSTR Grondsoort: zand .1. Breedte oppervlak gemiddeld 71 m .7. Toegestane positieve afwijking 0,02 m en toegestane negatieve afwijking 0,00 m	m2	7.590,00 V		
454010			Wijzigen bestekspost. Hoeveelheid resultaatsverplichting 620 m MOET ZIJN Hoeveelheid resultaatsverplichting 654 m - Hoeveelheid ter inlichting 620 m (L) MOET ZIJN Hoeveelheid ter inlichting 654 m (L)				
454010	712299		Aanbrengen klemsysteem. Betreft: aanbrengen klemsysteem ten behoeve van inklemmen kunstgrasmat Situering: tussen kunstgrasveld en verharding Klemsysteem bestaand uit aluminium klemprofiel. Type: geschikt voor toe te passen kunstgrasmat. - 58mm diepte t.b.v. overlengte kunstgrasmat - profiel geschikt om te monteren op betonplaat - werkende lengte 6,0 m - elke 1,0 m voorzien van boorgaten Rubber opsluitprofiel voor klemmen kunstgras en afdichten van de goot. Incl. verwijderen fundering t.b.v. werkruimte en terugaanvullen fundering Monteren op zijkant betonplaat Benodigde bevestigings- en afwerkmaterialen: thermisch verzinkt	m	654,00 V		654,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
454020			Wijzigen bestekspost. Hoeveelheid resultaatsverplichting 80 m MOET ZIJN Hoeveelheid resultaatsverplichting 48 m - Hoeveelheid ter inlichting 80 m (L) MOET ZIJN Hoeveelheid ter inlichting 48 m (L)				
454020	712299		Aanbrengen klemsysteem, bocht R=3,5m. Betreft: aanbrengen klemsysteem ten behoeve van inklemmen kunstgrasmat Situering: tussen kunstgrasveld en verharding Klemsysteem bestaand uit aluminium klemprofiel. Type: geschikt voor toe te passen kunstgrasmat. - 58mm diepte t.b.v. overlengte kunstgrasmat - profiel geschikt om te monteren op betonplaat - werkende lengte 6,0 m - elke 1,0 m voorzien van boorgaten - gewalste bocht met radius 3,5 m Rubber opsluitprofiel voor klemmen kunstgras en afdichten van de goot. Incl. verwijderen fundering t.b.v. werkruimte en terugaanvullen fundering Monteren op zijkant betonplaat Benodigde bevestigings- en afwerkmaterialen: thermisch verzinkt	m	48,00	V	48,00 L
461100			Toevoegen bestekspost.				
461100	220421		Profileren oppervlakken. Betreft: bodem cunet sportveld Het cunet voor het nieuwe kunstgrasveld wordt gegraven door een derde, onder coördinatie door de aannemer (van dit bestek). De aannemer is verantwoordelijk voor het voldoen aan de minimale constructiehoogte zoals genoemd in par. 71.22 in Deel 3 van dit bestek en aan de norm NOCNSF-CONSTR Grondsoort: zand 1. Breedte oppervlak gemiddeld 71 m 7. Toegestane positieve afwijking 0,02 m en toegestane negatieve afwijking 0,00 m	m2	15.175,00	V	
530			Toevoegen bestekspost				
530			Klemsysteem				
530010			Toevoegen bestekspost.				
530010	712299		Aanbrengen klemsysteem. Betreft: aanbrengen klemsysteem ten behoeve van inklemmen kunstgrasmat Situering: tussen kunstgrasveld en verharding Klemsysteem bestaand uit aluminium klemprofiel. Type: geschikt voor toe te passen kunstgrasmat. - 58mm diepte t.b.v. overlengte kunstgrasmat - profiel geschikt om te monteren op opsluitband - werkende lengte 6,0 m - elke 1,0 m voorzien van boorgaten Rubber opsluitprofiel voor klemmen kunstgras en afdichten van de goot. Incl. verwijderen fundering t.b.v. werkruimte en terugaanvullen fundering Monteren op zijkant opsluitband Benodigde bevestigings- en afwerkmaterialen: thermisch verzinkt	m	200,00	V	200,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOPD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
530020			Toevoegen bestekspost.					
530020	712299		Aanbrengen klemsysteem, hoekstuk - inwendig. Betreft: aanbrengen klemsysteem t.b.v. inklemming kunstgrasmat Situering: tussen kunstgrasveld en verharding Klemsysteem bestaand uit aluminium klemprofiel. Type: geschikt voor toe te passen kunstgrasmat. - ten behoeve van inwendige hoek - 58mm diepte t.b.v. overlengte kunstgrasmat - profiel geschikt om te monteren op opsluitband - beenlengte ten minste 500 mm Rubber opsluitprofiel voor klemmen kunstgras en afdichten van de goot. Incl. verwijderen fundering t.b.v. werkruimte en terugaanvullen fundering Monteren op zijkant opsluitband Benodigde bevestigings- en afwerkmaterialen: thermisch verzinkt	st	16,00	V	16,00	L
530030			Toevoegen bestekspost.					
530030	712299		Aanbrengen klemsysteem, hoekstuk - uitwendig. Betreft: aanbrengen klemsysteem t.b.v. inklemming kunstgrasmat Situering: tussen kunstgrasveld en verharding Klemsysteem bestaand uit aluminium klemprofiel. Type: geschikt voor toe te passen kunstgrasmat. - ten behoeve van uitwendige hoek - 58mm diepte t.b.v. overlengte kunstgrasmat - profiel geschikt om te monteren op opsluitband - beenlengte ten minste 500 mm Rubber opsluitprofiel voor klemmen kunstgras en afdichten van de goot. Incl. verwijderen fundering t.b.v. werkruimte en terugaanvullen fundering Monteren op zijkant opsluitband Benodigde bevestigings- en afwerkmaterialen: thermisch verzinkt	st	8,00	V	8,00	L

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Ontgraven van cunetten voor verhardingen en sportvelden door derden;
 - Plaatsen van lichtmasten door derden;
 - Reguliere onderhoudswerkzaamheden op het sportpark door onderhoudsdienst.
- 02 De coördinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV, van de in lid 01 genoemde werken met de betrokken partijen dient te geschieden door de aannemer van dit bestek.
De aannemer is verantwoordelijk voor inpassing in zijn planning en afstemming van bovenstaande werkzaamheden.