

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
313110			Bestekspost is GEWIJZIGD - Tekstueel				
313110	210899		Opstellen bemalingsadvies Kerklaan Betreft het opstellen van een bemalingadvies voor . deellocatie Kerklaan (metrering 0 tot 960) Aannemer dient een bemalingsplan op te stellen met inachtneming van de vigerende richtlijnen van het Hoogheemraadschap van Rijnland en BRL 12000. Het plan ter goedkeuring binnen 40 dagen na gunning bij de directie ter goedkeuring indienen bij het waterschap. Plannen digitaal indienen bij de directie. Het plan aanpassen aan de hand van besprekingen met directie en betrokkenen.	EUR		N	
313120			Bestekspost is GEWIJZIGD - Tekstueel				
313120	210899		Opstellen bemalingsadvies Noordschans Betreft het opstellen van een bemalingadvies voor . deellocatie Noordschans (metrering 1200 tot 1265) Aannemer dient een bemalingsplan op te stellen met inachtneming van de vigerende richtlijnen van het Hoogheemraadschap van Rijnland en BRL 12000. Het plan ter goedkeuring binnen 40 dagen na gunning bij de directie ter goedkeuring indienen bij het waterschap. Plannen digitaal indienen bij de directie. Het plan aanpassen aan de hand van besprekingen met directie en betrokkenen.	EUR		N	
313130			Bestekspost is GEWIJZIGD - Tekstueel				
313130	210899		Opstellen bemalingsadvies Googermolenweg Betreft het opstellen van een bemalingadvies voor . deellocatie Googermolenweg (metrering 1670 tot 1700) Aannemer dient een bemalingsplan op te stellen met inachtneming van de vigerende richtlijnen van het Hoogheemraadschap van Rijnland en BRL 12000. Het plan ter goedkeuring binnen 40 dagen na gunning bij de directie ter goedkeuring indienen bij het waterschap. Plannen digitaal indienen bij de directie. Het plan aanpassen aan de hand van besprekingen met directie en betrokkenen.	EUR		N	
313140			Bestekspost is GEWIJZIGD - Tekstueel				
313140	210899		Opstellen bemalingsadvies Regenboogweg Betreft het opstellen van een bemalingadvies voor . deellocatie Regenboogweg (metrering 2980 tot 3000) Aannemer dient een bemalingsplan op te stellen met inachtneming van de vigerende richtlijnen van het Hoogheemraadschap van Rijnland en BRL 12000. Het plan ter goedkeuring binnen 40 dagen na gunning bij de directie ter goedkeuring indienen bij het waterschap. Plannen digitaal indienen bij de directie. Het plan aanpassen aan de hand van besprekingen met directie en betrokkenen.	EUR		N	
313150			Bestekspost is GEWIJZIGD - Tekstueel				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
313150	210899		Opstellen bemalingsadvies Weiland AWZI t/m AWZI Betreft het opstellen van een bemalingadvies voor . deellocatie Weiland AWZI t/m AWZI (metrering 3290 tot 3710) Aannemer dient een bemalingsplan op te stellen met inachtneming van de vigerende richtlijnen van het Hoogheemraadschap van Rijnland en BRL 12000. Het plan ter goedkeuring binnen 40 dagen na gunning bij de directie ter goedkeuring indienen bij het waterschap. Plannen digitaal indienen bij de directie. Het plan aanpassen aan de hand van besprekingen met directie en betrokkenen.	EUR		N	
313160			Bestekspost is GEWIJZIGD - Tekstueel				
313160	210899		Opstellen bemalingsadvies AWZI Leimuiden Betreft het opstellen van een bemalingadvies voor . deellocatie AWZI Leimuiden (ca 120 meter t.a.v. aanleggen/verlengen persleiding AWTL Oude Wetering) Aannemer dient een bemalingsplan op te stellen met inachtneming van de vigerende richtlijnen van het Hoogheemraadschap van Rijnland en BRL 12000. Het plan ter goedkeuring binnen 40 dagen na gunning bij de directie ter goedkeuring indienen bij het waterschap. Plannen digitaal indienen bij de directie. Het plan aanpassen aan de hand van besprekingen met directie en betrokkenen.	EUR		N	
321230			Bestekspost is GEWIJZIGD - Hoeveelheid resultaatsverplichting				
321230	240601		Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. Betreft : voorziening tbv. het aanbrengen van persleiding (volgens afzonderlijke bestekspostnrs.) Toepassen indien noodzakelijk ten behoeve van veilig werken. Verrekening op basis van daadwerkelijk toegepaste m1. 9. Door middel van sleufbekisting; exacte 'vorm' / wijze' ter keuze aannemer. .2. Aan twee zijden van de sleuf .4. Aanvullingshoogte gemiddeld ca. 1,60 m .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer .1 Verwijderen voor het aanvullen van de sleuf	m	446,00	V	
324000			Bestekspost is GEWIJZIGD - Hoeveelheid resultaatsverplichting				
324000	240601		Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. Betreft : voorziening tbv. het aanbrengen van persleiding (volgens afzonderlijke bestekspostnrs.) Toepassen indien noodzakelijk ten behoeve van veilig werken. Verrekening op basis van daadwerkelijk toegepaste m1. 9. Door middel van sleufbekisting; exacte 'vorm' / wijze' ter keuze aannemer. .2. Aan twee zijden van de sleuf .4. Aanvullingshoogte gemiddeld ca. 1,60 m .1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer .1 Verwijderen voor het aanvullen van de sleuf	m	20,00	V	
335420			Bestekspost is GEWIJZIGD - Tekstueel				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
335420	242111		Maken horizontaal gestuurde boring: PE. Betreft : maken van een horizontaal gestuurde boring met gebruik maken van een casing. Grondsoort: - zand, klei en veen Zie bijlage bodemonderzoek. 5. Buis, materiaal: PE 100; drukklasse: PN 16 - SDR 9 - kleur: zwart. .1. Mediumvoerende buis .1. Enkelvoudige buis .2.4. . . . Nominale diameter: 315 mm .1. Buizen verbinden door middel van spiegellassen volgens bestekspostnr. 335830 Bestekspost is GEWIJZIGD - Tekstueel	m	738,00	V	
335440							738,00 L
335440	252299		Aanbrengen aansluiting tbv boring 315 Betreft het vervaardigen van de aansluiting bestaande uit: - PE kraagstuk 315 met overschuifflens SDR 9 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen volgens bestekspostnr. 335830 Detaillering aansluiting conform bestekspostnr. 850020 Inclusief alle benodigde leveranties. Inclusief grondwerk. Inclusief herstellen bovenbedekking. Bemaling conform bemalingsplan volgens bestekspostnr. 313340 Bestekspost is GEWIJZIGD - Hoeveelheid resultaatsverplichting - Tekstueel	st	2,00	V	
335820							2,00 L
335820	252213		Aanbrengen spiegellassen in PE-buis. Betreft : aanbrengen van spiegellassen t.b.v. leiding aangebracht volgens bestekspostnrs. 335120, 335130, 335140, 335220, 335230, 335240, 335320, 335330, 335340, 335430 en 335450 Lassen aanbrengen op het maaiveld, voorafgaand aan het intrekken van de buis Lassen volgens NEN7200 Inclusief controle van de lasverbinding Controle door onafhankelijk derden volgens bestekspostnr. 335860. Kosten controle voor rekening aannemer. Zie deel 3 par 25.12.10 Gerekend met een buislengte van 12,0 m .3. Buiskwaliteit: SDR 11 .2.2. . . . Buitendiameter leiding: 315 mm .9. Lasril verwijderen na aanbrengen las, aan de binnenzijde NIEUWE bestekspost	st	119,00	V	
335830							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
335830	252213		Aanbrengen spiegellas in PE-buis. Betreft : aanbrengen van spiegellassen t.b.v. leiding aangebracht volgens bestekspostnr. 335420 Lassen aanbrengen op het maaiveld, voorafgaand aan het intrekken van de buis Lassen volgens NEN7200 Inclusief controle van de lasverbinding Controle door onafhankelijk derden volgens bestekspostnr. 335860. Kosten controle voor rekening aannemer. Zie deel 3 par 25.12.10 Gerekend met een buislengte van 12,0 m .9. Buiskwaliteit: SDR 9 2.2. . . . Buitendiameter leiding: 315 mm 9. Lasril verwijderen na aanbrengen las, aan de binnenzijde	st	65,00	V
335860			Bestekspost is GEWIJZIGD - Tekstueel			
335860	252299		Keuren spiegellassen Betreft : het keuren van de spiegellassen, aangebracht volgens bestekspostnrs. 335810 t/m 335830 Controle door onafhankelijk derden. Kosten controle voor rekening aannemer Zie deel 3 par 25.12.10 Keuring uitvoeren volgens NEN 7200.	EUR		N
337840			Bestekspost is GEWIJZIGD - Hoeveelheid resultaatsverplichting - Tekstueel			
337840	252299		Lev en aanbrengen aansluitingen t.p.v. AWZI Nieuwe Wetering Betreft : het vervaardigen van de aansluitingen bestaande uit, voor: Nieuw ø 500 op bestaand ø 500 mm: - PE kraagstuk 500 met overschuifflens - GY RO pas en uitbouw DN500 Detailering aansluiting conform bestekspostnr. 850020 Inclusief alle benodigde leveranties. Inclusief het eventueel benodigd grondwerk. Inclusief herstellen bovenbedekking. Bemaling conform bemalingsplan volgens besteksgroep 3131	st	1,00	V
				st		2,00 L
				st		1,00 L
337850			NIEUWE bestekspost			
337850	252299		Lev en aanbrengen aansluitingen t.p.v. AWZI Betreft : het vervaardigen van de aansluitingen bestaande uit, voor: Nieuw ø 400 op bestaand ø315 mm: - PE kraagstuk 315 SDR 17 incl. overschuifflens, Lassen aan bestaande HDPE 315 SDR 17 - GY FFR-stuk 400-300 - GY RO pas en uitbouw DN400 - PE kraagstuk 400 SDR 17 incl. overschuifflens Lassen aan nieuw aan te brengen persleiding PE 400 Detailering aansluiting conform bestekspostnr. 850020 Inclusief alle benodigde leveranties. Inclusief het eventueel benodigd grondwerk. Inclusief herstellen bovenbedekking. Bemaling conform bemalingsplan volgens besteksgroep 3131	st	1,00	V
				st		1,00 L
				st		1,00 L
				st		1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
410060			Bestekspost is GEWIJZIGD - Tekstueel				
410060	101499		Toepassen van een overkluizing tpv AWZI Nieuwe Wetering Betreft : het toepassen van een overkluizing om de watergang ten oosten van het AWZI Nieuwe Wetering te kunnen passeren met alle benodigde materieel ten behoeve van de werkzaamheden. De watergang mag niet gestremd worden d.m.v. grondnam. Dit in verband met aanvoer van water richting het gemaal ten noorden van de watergang. Met materiaal van de aannemer. Met materiaal van de aannemer. De keuze van de aannemer is ter goedkeuring van de directie.	EUR		N	
801010			Bestekspost is GEWIJZIGD - Tekstueel				
801010	170199		Opstellen en bespreken werkplannen Betreft het voor aanvang van het werk de werk- en kwaliteitsplannen ter acceptatie opstellen volgens op dit moment geldende normeringen. In de werkplannen dient een duidelijke beschrijving gegeven te worden van de aanpak en uitvoeringswijze van de van toepassing zijnde onderdelen zoals gesteld in de Standaard 2020 en andere van toepassing zijnde normeringen, van minimaal de volgende onderdelen: - kwaliteitsplan (Standaard 2020, 01.13.02 en 01.20.02); - algemeen tijdschema (deel 3, 01.13.06); - gedetailleerde werkplan; - faseringsplan (deel 1, 1.05); - plan voor omgaan met vrijgekomen materialen (Standaard 2020, 01.17.07); - meetplan verdichting; - plan voor begaanbaarheid van het werkterrein (Standaard 2020, 41.05.03); - opstellen en bespreken V&G-plan uitvoeringsfase conform artikel 01.19.01 van de Standaard 2020. - en verdere door de aannemer aan te vullen plannen. - Werkplan t.b.v. aansluitingen persleiding AWTL Roelofarendsveen, zie artikel 01.13.06 in deel 3 van dit bestek. - Legplan HDPE incl. aanbrengen zinkers en aansluitingen appendages, incl. las-, keuring- en afpersplan. De plannen ter acceptatie binnen 30 dagen na gunning bij de directie ter acceptatie indienen. Plannen digitaal indienen bij de directie. De plannen aanpassen aan de hand van besprekingen met directie en betrokkenen. Kosten inclusief document / versie beheer tijdens uitvoering. De aannemer stelt een lijst op met in te dienen plannen.	EUR		N	