

Behoort bij: AdB222102

Afvalwatertransleiding Leimuiden

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Voorbereidende- en opruimingswerkzaamheden				
10	Vorbereiding en algemene werkzaamheden				
102	Metingen en uitzetwerkzaamheden				
102010	Uitzet- en landmeetkundige werkzaamheden	EUR		N	
103	Opnames				
1031	<u>Bouwkundige opnames, metingen etc</u>				
103110	Nulopname bouwkundige situaties.	EUR		N	
103120	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
103130	Eindopname bouwkundige situaties.	EUR		N	
103140	Uitvoeren trillingsmetingen.	EUR		N	
103150	Uitvoeren deformatiemetingen.	EUR		N	
15	Verwijderen straatmeubilair & verlichting				
153	Verlichting				
153010	Verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject.	st		1,00V	
153110	Kosten coördinatie en afsl. openbare verlichting.	st		1,00V	
3	Afvalwatertransportleiding				
31	Vorbereidende werkzaamheden				
312	Tijdelijke voorzieningen				
3122	<u>Voorzieningen bouwverkeer</u>				
312210	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
312220	Toepassen tijdelijke afstering.	EUR		N	
3124	<u>Voorzieningen Kabels en Leidingen</u>				
312410	Graven proefsleuf.	m		60,00V	
312420	Voorzieningen t.b.v. Kabels en Leidingen	EUR		N	
313	Bemalingen				
3131	<u>Toepassen bronbemaling</u>				
313110	Opstellen bemalingsadvies Kerklaan	EUR		N	
313120	Opstellen bemalingsadvies Noordschans	EUR		N	
313130	Opstellen bemalingsadvies Googermolenweg	EUR		N	
313140	Opstellen bemalingsadvies Regenboogweg	EUR		N	
313150	Opstellen bemalingsadvies Weiland AWZI t/m AWZI	EUR		N	
313160	Opstellen bemalingsadvies AWZI Leimuiden	EUR		N	
3132	<u>Bijkomende werkzaamheden bemaling</u>				
313210	Aanbrengen debietmeetpunt.	st		8,00N	
313220	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
313240	Zuiveren bemalingswater	EUR		N	
3133	<u>Opstellen bemalings- en monitoringsplan</u>				
313310	Opstellen bemalings- en monitoringsplan Kerklaan	EUR		N	
313320	Opstellen bemalings- en monitoringsplan Noordschans	EUR		N	
313330	Opstellen bemalings- en monitoringsplan Googermolenweg	EUR		N	
313340	Opstellen bemalings- en monitoringsplan Sotaweg	EUR		N	
313350	Opstellen bemalings- en monitoringsplan Regenboogweg	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313360	Opstellen bemalings- en monitoringsplan Weiland oosten AWZI t/m AWZI	EUR		N	
313370	Opstellen bemalings- en monitoringsplan Kering	EUR		N	
313380	Opstellen bemalings- en monitoringsplan AWZI Leimuiden	EUR		N	
3134	<u>Aanbrengen bronbemaling</u>				
313410	Aanbr., instandh. en verw. bronbemaling Kerklaan	EUR		N	
313420	Aanbr., instandh. en verw. bronbemaling Noordschans	EUR		N	
313430	Aanbr., instandh. en verw. bronbemaling Googermolenweg	EUR		N	
313440	Aanbr., instandh. en verw. bronbemaling Sotaweg	EUR		N	
313450	Aanbr., instandh. en verw. bronbemaling Regenboogweg	EUR		N	
313460	Aanbr., instandh. en verw. bronbemaling Weiland oosten AWZI t/m AWZI	EUR		N	
313470	Aanbr., instandh. en verw. bronbemaling Kering	EUR		N	
313480	Aanbr., instandh. en verw. bronbemaling AWZI Leimuiden	EUR		N	
314	Voorzieningen watergangen t.p.v. zinkers				
314010	Toepassen voorzieningen afsluiten watergangen	st	2,00V		
314020	Droogpompen watergang	EUR		N	
314030	Toepassen voorziening instandhouden watersysteem	EUR		N	
314040	Verplaatsen fauna etc.	EUR		N	
315	Groenvoorzieningen				
3151	<u>Grasland (vooraf aanbrengen leidingwerk)</u>				
315110	Maaien gewas.	are	91,00V		
315120	Frezen (voorafgaand leidingwerk).	are	91,00V		
3152	<u>Grasland (na aanbrengen leidingwerk)</u>				
315210	Frezen (na leidingwerk).	are	91,00V		
315220	Bemesten terrein.	are	91,00V		
315230	Zaaien.	are	91,00V		
32	Leidingwerk - persleidingen				
3210	<u>Aanbrengen persleiding metrereng 0 - 446</u>				
321000	Opbreken betonstraatstenen binnen hekwerk AWTG	m2	120,00V		
321010	Opnemen sleufbedekking, straatstenen.	m2	18,00V		
321020	Opnemen sleufbedekking, tegels.	m2	80,00V		
321030	Opbreken opsluitbanden.	m	95,00V		
321040	Opnemen sleufbedekking, asfaltverharding.	m2	26,00V		
321050	Zagen van bitumineuze verharding.	m	24,00V		
321060	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	785,00V		
321070	Lev en aanbrengen grondverbetering.	m3	49,00V		
321080	Lev en aanbrengen PE-buis ø 400 mm	m	446,00V		
321090	Lev en aanbrengen PE-buis ø 75 mm	m	446,00V		
321100	Lev en aanbrengen PE-hulpstuk - ø 75 mm	st	1,00V		
321110	Lev en aanbrengen afsluiting tpv persleiding 400	st	1,00V		
321120	Aanvullen sleuf.	m3	678,00V		
321130	Aanbrengen betonstraatstenen binnen hekwerk AWTG aan de Kerklaan	m2	120,00V		
321140	Herstellen sleufbedekking, straatstenen.	m2	120,00V		
321150	Herstellen sleufbedekking, tegels.	m2	60,00V		
321160	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	95,00V		
321170	Lev en aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	26,00V		
321180	Lev en aanbrengen straatlaag.	m2	26,00V		
321190	Lev en aanbrengen betonstraatstenen.	m2	26,00V		
321210	Maken en opruimen van een tijdelijk afdammingen	st	2,00V		
321220	Realiseren van tijdelijke waterstandverlaging	EUR		N	
321230	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	446,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3220	<u>Aanbrengen persleiding metrerung 446 - 957</u>				
322000	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	511,00V		
322010	Opnemen sleufbedekking, betonplaten.	st	2,00V		
322020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	900,00V		
322030	Lev en aanbrengen grondverbetering.	m3	56,00V		
322040	Lev en aanbrengen PE-buis ø 400 mm	m	511,00V		
322050	Aanbrengen aansluiting tpv persleiding 400 / 315	st	1,00V		
322060	Aanvullen sleuf.	m3	807,00V		
322070	Herstellen sleufbedekking, betonplaten.	st	2,00V		
322080	Maken en opruimen van een tijdelijk afdammingen	st	2,00N		
322090	Realiseren van tijdelijke waterstandverlaging	EUR	N		
3230	<u>Aanbrengen persleiding metrerung 1201 - 1262</u>				
323010	Opnemen sleufbedekking, straatstenen.	m2	106,00V		
323020	Opnemen sleufbedekking, tegels.	m2	33,00V		
323030	Opnemen sleufbedekking, asfaltverharding.	m2	106,00V		
323040	Zagen van bitumineuze verharding.	m	13,00V		
323050	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	60,00V		
323060	Lev en aanbrengen grondverbetering.	m3	5,00V		
323070	Lev en aanbrengen PE-buis ø 400 mm	m	61,00V		
323080	Aanbrengen aansluiting tbv persleiding 400	st	1,00V		
323110	Aanvullen sleuf.	m3	48,00V		
323120	Herstellen sleufbedekking, straatstenen.	m2	10,00V		
323130	Herstellen sleufbedekking, tegels.	m2	33,00V		
323140	Lev en aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	106,00V		
323150	Lev en aanbrengen straatlaag.	m2	106,00V		
323160	Lev en aanbrengen betonstraatstenen.	m2	106,00V		
3240	<u>Aanbrengen persleiding metrerung 1675 - 1696</u>				
324000	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	20,00V		
324010	Verwijderen begroeiing.	are	0,50V		
324020	Verwijderen afrastering.	m	20,00V		
324030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	20,00V		
324040	Lev en aanbrengen grondverbetering.	m3	2,00V		
324050	Aanbrengen aansluiting tbv persleiding 315	st	1,00V		
324060	Lev en aanbrengen PE-buis ø 315 mm	m	20,00V		
324070	Aanbrengen aansluiting tbv persleiding 315	st	1,00V		
324080	Aanvullen sleuf.	m3	16,00V		
324090	Aanbrengen afrastering	m	20,00V		
3250	<u>Aanbrengen persleiding metrerung 2431 - 2582</u>				
325000	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	151,00V		
325010	Opnemen sleufbedekking, asfaltverharding.	m2	470,00V		
325020	Zagen van bitumineuze verharding.	m	128,00V		
325030	Verwijderen afrastering - gaashekwerk	m	148,00V		
325040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	425,00V		
325050	Lev en aanbrengen grondverbetering.	m3	30,00V		
325060	Lev en aanbrengen PE-buis ø 400 mm	m	151,00V		
325070	Aanbrengen aansluiting tbv persleiding 400	st	1,00V		
325080	Aanvullen sleuf.	m3	376,00V		
325090	Aanbrengen afrastering van gaashekwerk	m	148,00V		
325110	Lev en aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	470,00V		
325120	Lev en aanbrengen straatlaag.	m2	470,00V		
325130	Lev en aanbrengen betonstraatstenen.	m2	470,00V		
3260	<u>Aanbrengen persleiding metrerung 2999</u>				
326010	Opbreken trottoirbanden met rollaag.	m	26,00V		
326020	Opnemen sleufbedekking, asfaltverharding.	m2	60,00V		
326030	Zagen van bitumineuze verharding.	m	26,00V		
326040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	11,00V		
326050	Lev en aanbrengen grondverbetering.	m3	1,00V		
326060	Lev en aanbrengen PE-buis ø 500 mm	m	6,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
326070	Aanbrengen aansluiting tbv persleiding 500	st	1,00V		
326080	Aanvullen sleuf.	m3	9,00V		
326090	Lev en aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	60,00V		
326110	Lev en aanbrengen straatlaag.	m2	60,00V		
326120	Lev en aanbrengen betonstraatstenen.	m2	60,00V		
326130	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	26,00V		
3270	<u>Aanbrengen persleiding metrereng 3291/3311 - 3667</u>				
327010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	885,00V		
327020	Lev en aanbrengen grondverbetering.	m3	74,00V		
327030	Aanbrengen PE-buis ø 400 mm	m	356,00V		
327040	Aanbrengen PE-buis ø 500 mm	m	376,00V		
327050	Aanvullen sleuf.	m3	691,00V		
327080	Maken en opruimen van een tijdelijk afdammingen	st	2,00N		
327090	Realiseren van tijdelijke waterstandverlaging	EUR	N		
3280	<u>Aanbrengen persleiding metrereng 3682 - 3710</u>				
328010	Verwijderen afrastering - gaashekwerk	m	40,00V		
328020	Opbreken betonbanden.	m	55,00V		
328030	Opnemen sleufbedekking, tegels.	m2	107,00V		
328040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	67,00V		
328050	Lev en aanbrengen grondverbetering.	m3	6,00V		
328060	Aanbrengen PE-buis ø 400 mm	m	28,00V		
328070	Aanbrengen PE-buis ø 500 mm	m	28,00V		
328080	Aanvullen sleuf.	m3	52,00V		
328090	Herstellen sleufbedekking, tegels.	m2	107,00V		
328110	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	55,00V		
328120	Aanbrengen afrastering van gaashekwerk	m	40,00V		
33	Leidingwerk				
331	Aanbrengen spiegellassen				
3310	<u>Aanbrengen spiegellassen</u>				
331010	Aanbrengen spiegellas in PE-buis - ø 500 mm	st	35,00V		
331020	Aanbrengen spiegellas in PE-buis - ø 400 mm	st	63,00V		
331030	Aanbrengen spiegellas in PE-buis - ø 315 mm	st	33,00V		
331040	Aanbrengen spiegellas in PE-buis - ø 200 mm	st	20,00V		
331050	Aanbrengen PE-hulpstuk - ø 75 mm	st	38,00V		
331060	Keuren spiegellassen	EUR	N		
335	Aanbrengen HHD (horizontaal gestuurde boringen)				
3351	<u>Aanbrengen horizontaal gestuurde boring 1</u>				
335110	Graven en aanvullen werkput.	st	2,00V		
335120	Maken horizontaal gestuurde boring: PE ø 315 mm	m	250,00V		
335130	Lev en aanbrengen PE-hulpstuk - bochtstuk 15° - ø 315	st	2,00V		
335140	Aanbrengen aansluiting tbv boring 315	st	2,00V		
335160	Beproeven geboorde buizen.	st	1,00V		
335170	Inrichten werkterrein voor boormaterieel	EUR	N		
3352	<u>Aanbrengen horizontaal gestuurde boring 2</u>				
335210	Graven en aanvullen werkput.	st	2,00V		
335220	Maken horizontaal gestuurde boring: PE ø 315 mm	m	415,00V		
335230	Lev en aanbrengen PE-hulpstuk - bochtstuk 15° - ø 315	st	2,00V		
335240	Aanbrengen aansluiting tbv boring 315	st	2,00V		
335260	Beproeven geboorde buizen.	st	1,00V		
335270	Inrichten werkterrein voor boormaterieel	EUR	N		
3353	<u>Aanbrengen horizontaal gestuurde boring 3</u>				
335310	Graven en aanvullen werkput.	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
335320	Maken horizontaal gestuurde boring: PE - ø 315 mm	m	740,00V		
335330	Lev en aanbrengen PE-hulpstuk - bochtstuk 15° - ø 315	st	2,00V		
335340	Aanbrengen aansluiting tbv boring 315	st	2,00V		
335350	Beproeven geboorde buizen.	st	1,00V		
335360	Inrichten werkterrein voor boormaterieel	EUR	N		
3354	<u>Aanbrengen horizontaal gestuurde boring 4</u>				
335410	Graven en aanvullen werkput.	st	2,00V		
335420	Maken horizontaal gestuurde boring: PE - ø 315 mm	m	738,00V		
335430	Lev en aanbrengen PE-hulpstuk - bochtstuk 15° - ø 315	st	2,00V		
335440	Aanbrengen aansluiting tbv boring 315	st	2,00V		
335450	Beproeven geboorde buizen.	st	1,00V		
335460	Inrichten werkterrein voor boormaterieel	EUR	N		
3355	<u>Aanbrengen horizontaal gestuurde boring 5</u>				
335510	Graven en aanvullen werkput.	st	2,00V		
335520	Maken horizontaal gestuurde boring: PE - ø 500 mm	m	300,00V		
335530	Lev en aanbrengen PE-hulpstuk - bochtstuk 15° - ø 500	st	2,00V		
335540	Aanbrengen aansluiting tbv boring 500	st	2,00V		
335550	Beproeven geboorde buizen.	st	1,00V		
335560	Inrichten werkterrein voor boormaterieel	EUR	N		
335570	Grond verwerken in- en uittredeput	m3	5,50V		
3356	<u>Afvoeren boorspoeling</u>				
335610	Afvoeren boorspoeling vermengd met boorspecie	EUR	N		
3357	<u>Dodemansbed</u>				
335710	Ontwerpen, realiseren, instandhouden en verwijderen van dodemansbed	EUR	N		
335720	Nagrouten van de gemaakte boringen	EUR	N		
3358	<u>Keuren spiegellassen</u>				
335810	Aanbrengen spiegellas in PE-buis 500 mm	st	12,00V		
335820	Aanbrengen spiegellas in PE-buis 315 mm	st	119,00V		
335830	Aanbrengen spiegellas in PE-buis 315 mm SDR 9	st	65,00V		
335860	Keuren spiegellassen	EUR	N		
336	Aanbrengen zinkers				
3364	<u>Aanbrengen zinkers</u>				
336400	Opschonen watergang.	m	5,00V		
336410	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	34,00V		
336420	Aanbrengen zinker ø 400 mm	st	1,00V		
336430	Lev en aanbrengen PE-hulpstuk - bochtstuk 45° - ø 400	st	2,00V		
336440	Aanbrengen zinker ø 500 mm	st	1,00V		
336450	Lev en aanbrengen PE-hulpstuk - bochtstuk 45° - ø 500	st	2,00V		
336460	Aanvullen sleuf t.p.v. zinkers	m3	28,00V		
336470	Lev en aanbrengen stapelzoden.	m2	13,00V		
336480	Lev en aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat.	m2	5,00V		
3366	<u>Verwijderen en aanbrengen beschoeiing t.p.v. zinkers</u>				
336610	Verwijderen beschoeiingselementen t.p.v. zinker	m	5,00V		
336620	Lev en aanbrengen palen.	st	6,00V		
336630	Lev en aanbrengen beschoeiingselementen.	m	5,00V		
337	Diverse overig leidingwerk				
3370	<u>Aanbrengen persleiding t.p.v. metrerig 446</u>				
337010	Opnemen sleufbedekking, asfaltverharding.	m2	11,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
337020	Zagen van bitumineuze verharding.	m	6,00V		
337030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	8,00V		
337040	Lev en aanbrengen grondverbetering.	m3	0,50V		
337050	Lev en aanbrengen PE-buis ø 75 mm	m	7,00V		
337060	Lev en aanbrengen PE-hulpstuk - eindkap	st	1,00V		
337070	Lev en aanbrengen PE-hulpstuk - kniestuk 45°	st	2,00V		
337080	Aanvullen sleuf.	m3	7,50V		
337090	Lev en aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	18,00V		
337110	Lev en aanbrengen straatlaag.	m2	18,00V		
337120	Lev en aanbrengen betonstraatstenen.	m2	18,00V		
3373	<u>Aanbrengen persleiding t.p.v. metrerings 531</u>				
337310	Opnemen sleufbedekking, asfaltverharding.	m2	18,00V		
337320	Zagen van bitumineuze verharding.	m	9,00V		
337330	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	128,00V		
337340	Lev en aanbrengen grondverbetering.	m3	10,00V		
337350	Lev en aanbrengen PE-buis ø 200 mm	m	115,00V		
337360	Lev en aanbrengen PE-hulpstuk eindkap	st	1,00V		
337370	Aanvullen sleuf.	m3	114,00V		
337380	Lev en aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	18,00V		
337390	Lev en aanbrengen straatlaag.	m2	18,00V		
337410	Lev en aanbrengen betonstraatstenen.	m2	18,00V		
337420	Lev en aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	55,00V		
3376	<u>Verwijderen HDPE 500 uit kering.</u>				
337610	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	567,00V		
337620	Verwijderen kunststofbuis ø 500 mm	m	590,00V		
337630	Aanvullen sleuf tot 1,0 m - MV	m3	260,00V		
337640	Aanvullen sleuf met dijkklei categorie 1	m3	353,00V		
337650	Opstellen en bespreken werkplan 'werken in de kering'.	EUR	N		
3377	<u>Vullen AC-leiding ø 450 mm vanaf metrerings 2999</u>				
337710	Rioolleiding reinigen onder hoge druk ø 450	m	217,00V		
337720	Lev en aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00V		
337730	Vullen buitenwerking gesteld riool - 450 mm	m	217,00V		
3378	<u>Aanbrengen aansluitingen t.p.v. details</u>				
337810	Aanbrengen aansluiting ø 400 / ø 200 - detail D1	st	1,00V		
337840	Lev en aanbrengen aansluitingen t.p.v. AWZI Nieuwe Wetering	st	1,00V		
337850	Lev en aanbrengen aansluitingen t.p.v. AWZI	st	2,00V		
339	Controle leidingen				
3392	<u>Beproeven persleiding</u>				
339210	Persleiding reinigen onder hoge druk ø 75 mm	m	453,00V		
339220	Persleiding reinigen onder hoge druk ø 200 mm	m	115,00V		
339230	Persleiding reinigen onder hoge druk ø 315 mm	m	2.501,00V		
339240	Persleiding reinigen onder hoge druk ø 400 mm	m	751,00V		
339250	Persleiding reinigen onder hoge druk ø 500 mm	m	708,00V		
339260	Beproeven rioolpersleiding.	EUR	N		
3393	<u>Waarborgen afvoer</u>				
339310	Aansluitingen en waarborgen DWA en RWA afvoer	EUR	N		
38	Depot werkzaamheden				
3810	<u>Vervoeren naar depot</u>				
381010	Grond vervoeren naar depot.	m3	799,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3811	<u>Grond verwerken in depot</u>				
381110	Grond verwerken in depot	m3	750,50V		
3812	<u>Opslagdepot inrichting, onderhoud en verwijderen</u>				
381210	Inrichten, instandhouden en verwijderen opslagdepot	EUR		N	
381220	Onderhouden depot	EUR		N	
381230	Verwijderen depot en herstellen naar oude situatie	EUR		N	
381240	Transport, laden en lossen tijdelijke opslag.	EUR		N	
3833	<u>Gronddepot inrichten en verwijderen</u>				
383310	Inrichten gronddepot	EUR		N	
383320	Onderhouden gronddepot.	EUR		N	
383330	Verwijderen depot en herstellen naar oude situatie	EUR		N	
383340	Toepassen bouwhekken gronddepot	EUR		N	
4	Verhardingen				
41	Bitumineuze verhardingen				
410	Vorbereidende werkzaamheden				
410010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	662,00V		
410020	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	191,00V		
410030	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	191,00V		
410040	Afwerken naad aansluiting asfalt	m	191,00V		
410050	Toepassen van een overkluizing tpv AWZI Leimuiden	EUR		N	
410060	Toepassen van een overkluizing tpv AWZI Nieuwe Wetering	EUR		N	
412	Aanbrengen asfaltlagen				
412010	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	13,50V		
412020	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	155,00V		
412030	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	85,50V		
412040	Aanbrengen kleeflaag.	m2	855,00V		
8	Werk algemene aard				
80	Vorbereiding en algemene werkzaamheden				
801	Plan van aanpak, V&G en kwaliteit				
801010	Opstellen en bespreken werkplannen	EUR		N	
801020	V&G-coördinatie	EUR		N	
801030	Kwaliteitsborging	EUR		N	
803	Ter beschikking stellen werknemers				
803010	Inzetten grondwerker	uur	40,00V		
803020	Inzetten straatmaker	uur	40,00V		
804	Ter beschikking stellen materieel				
804010	Inzetten mini graafmachine.	uur	40,00V		
804020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
804030	Inzetten vrachtauto 7,5 ton + kraan	uur	40,00V		
804040	Inzetten wiellader - 2 m3	uur	40,00V		
804050	Inzetten wiellader - 0,5 m3	uur	40,00V		
81	Directiebehoeften				
811010	Gebruik van directieverblijf.	EUR		N	
82	Verkeersmaatregelen en communicatie				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8200	<u>Opstellen en uitvoering verkeersplan</u>				
820010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
820020	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
8210	<u>Communicatie</u>				
821010	Communiceren met derden.	EUR		N	
8220	<u>BLVC plan</u>				
822010	Opstellen BLVC plan op basis van kader	EUR		N	
84	Ecologie				
840010	Opstellen ecologisch werkprotocol	EUR		N	
840020	Treffen mitigerende maatregelen	EUR		N	
85	Berekeningen en tekeningen				
850020	Reken- en tekenwerk door de aannemer - leidingen	EUR		N	
850030	Gyro-meting van de horizontaal gestuurde boring 1	EUR		N	
850040	Gyro-meting van de horizontaal gestuurde boring 2	EUR		N	
850050	Gyro-meting van de horizontaal gestuurde boring 3	EUR		N	
850060	Gyro-meting van de horizontaal gestuurde boring 4	EUR		N	
850070	Gyro-meting van de horizontaal gestuurde boring 5	EUR		N	
86	Revisie en rapportage				
860010	Inmeten en verwerken revisiegegevens	EUR		N	
860020	VISI-systematiek	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
910120	Aan- en afvoer materieel	EUR		N	
910130	V & G uitvoering coördinatie	EUR		N	
910160	Maatregelen uit Plan van Aanpak bij EMVI	EUR		N	
910170	Schoonhouden wegen	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	20.000,00V		
950020	Stelpost acceptatiekosten	EUR	20.000,00V		
950030	Stelpost milieukundige onderzoeken	EUR	15.000,00V		
950040	Stelpost aangetroffen betonnen constructie	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				