

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Aanbestedende Dienst:** Universiteit Utrecht

**Referentie:** VC000594

**Toelichting:**

Bij deze Nota van Inlichtingen zijn dwg tekeningen gepubliceerd. Zie de map bijlagen NVI 1.  
De bijlage voorwaarden huurdersleveringen volgt z.s.m.

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** **Onderwerp:**

2 WCD's

**Vraag:**

In bijlage 3: Appendages, wcd en data, wordt gesteld dat elke wcd in een aparte doos, steeds per 2 tegen elkaar gemonteerd moeten worden. Wij monteren onze wcd's niet in inbouwdozen, ze worden in een stanzing in een paneel geklikt, geheel conform NEN1010 en IP44. Mogen wij onze standaard wcd's met onze standaard montagewijze aanbieden?

**Antwoord:**

Akkoord, mits de installatie voldoet aan NEN1010 met scheiding t.o.v. data en werktuigkundige voorzieningen zoals water en gassen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 apr 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.** **Onderwerp:**

3 Containment testen

**Vraag:**

Er wordt gesteld dat als de intredesnelheidstest van een zuurkast teveel afwijkt er dan een containment test uitgevoerd moet worden op die zuurkast. Deze zou voor kosten van de labinrichter zijn. Maar vaak ligt de oorzaak van zo'n afwijking in de HVAC installatie. Dan is het niet redelijk om de labinrichter hier voor te laten betalen. Kunt u deze eis herzien?

**Antwoord:**

Nee, de eis wordt niet herzien. Echter, indien de oorzaak van de afwijking aantoonbaar de HVAC installatie betreft, dan zullen de kosten voor de containment test niet voor de labinrichter zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 apr 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**  
4

**Onderwerp:**

Zuurkast onderkasten

**Vraag:**

Er worden onderkasten met schuifdeuren gevraagd onder de zuurkasten. Onze standaard onderkasten hebben draaideuren. Mogen wij onderkasten met draaideuren aanbieden?

**Antwoord:**

Bij voorkeur passen we geen draaideuren toe. Indien u dit niet kunt voorzien, vernemen we dat graag via de Nota van Inlichtingen. Dat kan ook middels een individuele vraag.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 apr 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**  
5

**Onderwerp:**

Communicatie zuurkastregeling

**Vraag:**

Is de communicatie tussen de regeling van de zuurkast en het GBS analoog?

**Antwoord:**

Er zal geen regeltechnische communicatie zijn tussen de VAV zuurkasten en de gebouwinstallatie.

In die ruimten waar VAV zuurkasten worden opgesteld, zal Kadans een constant volume lucht aanbieden/afzuigen en zullen de zuurkasten autonoom hun eigen debiet regelen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 apr 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Koppelen leidingen

**Vraag:**

Is het toegestaan om de leidingen in de meubels te koppelen middels knelkoppelingen zoals Swagelock? Deze koppelingen zijn altijd bereikbaar.

**Antwoord:**

Ja, mits dat geen invloed heeft op zuiverheid, betrouwbaar is, en beperkt wordt toegepast vanwege een verhoogde kans op lekkage. Een koppeling per gootovergang is teveel. Dit zal bij de verificatie beoordeeld worden net als de materialisatie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 apr 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Materiaal zakkokers

**Vraag:**

Er worden zakkokers gevraagd van staal of aluminium. Onze standaard zakkokers zijn van melamine spaanplaat (zelfde materiaal als de kasten). Mogen wij zakkokers van dit materiaal

aanbieden?

**Antwoord:**

Ja, dat is toegestaan en wordt bij de verificatie getoetst.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 apr 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Formaat onderkasten

**Vraag:**

Er worden hangende onderkasten gevraagd van ca. 750mm hoog (voor sta-tafels), met 4 lades. Onze standaard onderkasten zijn 530mm hoog en hebben 3 lades. Kunnen wij onze standaard onderkasten aanbieden?

**Antwoord:**

Nee, die hoogte is niet efficient, we willen maximaal opslagruimte bieden. Zie ook het antwoord op vraag 17.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 apr 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Schroeven in wand

**Vraag:**

Is schroeven in de wand verboden? Of is dit incidenteel wel toegestaan?

**Antwoord:**

Kadans wil haar modulaire wanden na de huurperiode van de UU hergebruiken en wil beschadiging voorkomen. Verder is geen achterhout voorzien/mogelijk zonder de demping van de wanden aan te tasten. Wel is het mogelijk gebruik te maken van het railtje bovenin het aluminium bovenprofiel (zie tekening in de werkomschrijving). Wij verzoeken u een oplossing te bieden die de staanders fixeert met gebruik van dit gootje. Indien u geen kans ziet een verantwoorde oplossing te realiseren, verzoeken wij u dat zo spoedig aan ons te melden. Het is mogelijk om deze vraag individueel te stellen in de vraag- en antwoordmodule via TenderNed.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 apr 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**  
**10**

**Onderwerp:**

Boren in vloer

**Vraag:**

Mag er in de vloer geboord worden?

**Antwoord:**

Dat mag alleen bij hoge uitzondering, waarbij er vooraf goedkeuring door de UU en Kadans moet worden gegeven.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 apr 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

<b>Ref.nr.</b> 11	<b>Onderwerp:</b> Mediadragers per m1 of st?  <b>Vraag:</b> Op het prijzenblad staat bij mediadragers als eenheid m1, bij zowel mediadragers boven labtafel als hoog geplaatst. Wordt hier echt een prijs gevraagd per meter mediagoot of is dit een fout en moet hier 'st' staan. Het lijkt mij dat de mediagoten per stuk aangeboden moeten worden. Dus 274 stuks van 1500mm en niet 274 meter wat neerkomt op 182,3 stuks van 1500mm.  <b>Antwoord:</b> Dit is een terechte opmerking, er wordt st bedoeld, de lengte is al aangegeven.  <b>Fase:</b> Inschrijffase  <b>Inschrijfronde:</b> Inschrijfronde 1  <b>Vragenronde:</b> Vragenronde 1  <b>Beantwoord op:</b> 2 apr 2026  <b>Percelen:</b> P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge
<b>Ref.nr.</b> 12	<b>Onderwerp:</b> Mediadragers tafels en eilanden  <b>Vraag:</b> Worden i.p.v. horizontale mediadragers ook verticale uitvoeringen geaccepteerd (150x150 of 150x300 dxb)? Dit vormt dan 1 geheel in lijn met de zakkoker.  <b>Antwoord:</b> Dit is voor de tenderfase een te grote aanpassing, we houden vast aan horizontale mediadragers. Eventueel is het mogelijk na gunning in de ontwerpfase een andere oplossing aan UU voor te leggen (dit moet wel kostenneutraal). Na goedkeuring kan worden besloten deze oplossing toe te passen.  <b>Fase:</b> Inschrijffase  <b>Inschrijfronde:</b> Inschrijfronde 1  <b>Vragenronde:</b> Vragenronde 1  <b>Beantwoord op:</b> 2 apr 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**  
13

**Onderwerp:**

Labtafels

**Vraag:**

De tafels zouden onderling uitwisselbaar moeten zijn. Betekent dit op elke tafel een eigen individuele tafelblad moet zijn voorzien of mag het blad doorlopen over de diverse stramienmaten? (Vraag i.v.m. veelvoud aan naden en afkitten)

**Antwoord:**

Elk frame heeft een eigen tafelblad, er is dus een overgang (kitnaad) bij elke module.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 apr 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**  
14

**Onderwerp:**

Centrale gassen

**Vraag:**

Welke zuiverheid van gas wordt hier toegepast kleiner dan 4.0 of hoger dan 4.0?

**Antwoord:**

In de bijlage 3 van de werkomschrijving staan per soort de zuiverheden aangegeven.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 apr 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**  
15

**Onderwerp:**

Preventief onderhoud

**Vraag:**

Bij de onderhoudsfase op pagina 2 van de offerteaanvraag wordt gesproken over preventief onderhoud aan de VLI. Staat ergens beschreven wat dit precies inhoudt? Zo nee, kunt u dit definiëren? Welke werkzaamheden horen bij preventief onderhoud aan de VLI?

**Antwoord:**

Voor de scope en de werkzaamheden behorend bij het preventief onderhoud van de VLI verwijzen we naar de onderhoudsovereenkomst bijlage 7b, paragraaf 3.3, pagina 7.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 apr 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**  
16

**Onderwerp:**

VAV kleppen zurkasten

**Vraag:**

Normaliter worden VAV kleppen voorzien door de HVAC installateur. Moeten deze dan toch in de leveromvang van de labinrichter worden blijven?

**Antwoord:**

Ja, deze zijn onderdeel van uw scope evenals de regeling en luchtstroombewaker in de zuurkast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 apr 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**  
17

**Onderwerp:**

Afwijking maatvoering onderkasten (hangkasten) onder labtafels

**Vraag:**

Onze onderkasten bij voor frame-labtafels zijn 480/630/780 mm hoog, 450/600/900 mm breed. Is dit qua afwijking op het bestek akkoord?

**Antwoord:**

Wij willen streven naar een zo groot mogelijke opslagcapaciteit in combinatie met een vrije hoogte voor reiniging onder de kasten. We staan een range voor kasthoogte toe tussen 630mm en 780mm. Voor de breedte tussen de 500 en 600mm.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

2 apr 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge