

Algemene informatie

Aanbesteding:	Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge
Aanbestedende Dienst:	Universiteit Utrecht
Referentie:	VC000594
Toelichting:	-

Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
20	Lokale (decentrale gassen) in gaskasten

Vraag:

Er wordt gevraagd om gasdrukregelstations met uitgaande regelbare druk 1-10 bar. Dit betekent dat er dus 2-traps gasdrukregelstations moeten worden aangeboden?

Antwoord:

"Om een correcte en complete vraagstelling op te stellen over de bijzondere gassen, de omschakelautomaten, drukreducer-appendages, het leidingwerk en de drukreducerventielen op de eindpunten in de mediagoten is een nadere uitwerking nodig die UU verschuift naar de ontwerpfase. Voor deze inschrijving wordt zodoende een stelpost van € 150.000,- ex btw opgenomen voor deze post installaties inclusief commissioning. In de fase van het gebruikersoverleg worden de bijzondere lokale gassen verder in overleg met gebruikers uitgewerkt en vertaald naar uw werktekeningen.

In het prijzenblad zijn aanpassingen gedaan bij de posten 75 en 105 t/m 108.

Het principe en de demarcatie met het opstellen van lokale gaskasten, het leidingwerk 6.0 RVS orbitaal gelast vanaf het P punt naar de tappunten blijft hetzelfde als beschreven in de werksomschrijving.

In de ontwerpfase worden de appendages en leidingwerken vastgelegd en verrekend op basis van marktconforme prijzen binnen de stelpost."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.	Onderwerp:
21	centrale en decentrale gassen

Vraag:

Bij 6.6 worden de centrale gassen aangegeven waarbij de afnamepunten in mediagoten en zuurkasten moeten worden voorzien. Bij 8.2.3 worden de gaskasten, voorzien van een drukregelstation, beschreven voor diverse gassen met een zuiverheid van 6.0. Waar staan de aanverwante afnamepunten hiervoor beschreven en waar moeten deze worden voorzien en in welke aantallen?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 20.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Lokale gassen

Vraag:

Er worden 9 brandveiligheidskasten voor gassen gevraagd in bijlage 6 prijzenblad. Echter worden wel 10 6.0 gassen gevraagd. Is hier een kast te weinig gevraagd of moet in een van de kasten 2 gassen worden voorzien met een automatische omschakelautomaat (gasdrukregelstation)?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 20.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Lokale gassen

Vraag:

Bij 8.2.3 wordt in de beschrijving voor alle gassen een automatische omschakelautomaat (gasdrukregelstation) gevraagd. Dat betekent dus dat voor alle beschreven lokale gassen elke keer twee gascilinders worden aangesloten? Of zijn er ook gassen bij waar maar een gascilinder is voorzien en dus een enkelvoudig gasdrukregelstation (niet omschakelend) nodig is?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 20.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Gevaarlijke lokale gassen

Vraag:

Bij de lokale gassen worden Fluoride en mengsels Ar/F2 en O2/F2 genoemd waarbij fluoride een zeer gevaarlijke component (giftig en uiterst corrosief) vormt en wellicht niet met een standaard drukregelpaneel kan worden voorzien. Graag een opgave van deze drie gassen omtrent de samenstelling en % aandeel in het mengsel teneinde de juiste appendages en drukregelapparatuur aan te kunnen bieden.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 20.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.
25

Onderwerp:

Artikel 7.1

Vraag:

1. Art 7.1 Trespa werkblad conform labtafels, voorzien van rvs 316 spoelbak ingelegd in werkblad zodat de bovenzijde een volledig vlakke overgang heeft naar de spoelbak. Een vlakke inwerking bij een standaard RVS bak is enkel mogelijk bij een 304 kwaliteit. Bij een standaard RVS bak in 316 kwaliteit is door technische redenen enkel een onderbouw mogelijk. Enkel in geval van maatwerk (met hoge meerprijs) is een oplossing mogelijk. Kunnen we uit prijstechnische overweging uitgaan van een onderbouw RVS 316 spoelbak?

Antwoord:

UU houdt vast aan de eis bakken van RVS 316 toe te passen en het inleggen van de bak vanaf de bovenzijde, flush ingefreesd in het blad. Na gunning is het mogelijk optimalisaties aan te geven, die dan in overweging genomen kunnen worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.
26

Onderwerp:

11 Commissioning

Vraag:

11 Commissioning : BAM test op zuiverheid , soort medium en druk tot op P-punt. Na onze aansluiting opnieuw testen op zuiverheid. In de scope van labinrichter. We hebben geen weet over de omvang van het bouwkundig netwerk. Het is dan ook niet mogelijk om hier een prijs op te zetten. Het is gebruikelijk dat de test na aansluiting ook door de bouwkundig aannemer wordt uitgevoerd.

Antwoord:

Doordat de BAM testen uitvoert op de demarcatie (het P punt) volgt alleen vrijgave als het soort gas, de druk en de zuiverheid correct zijn. Dit is ook voor de labinrichter de garantie dat de basis schoon is. De labinrichter installeert de leidingwerken verder tot en met de tappunten en is verantwoordelijk voor het gedeelte vanaf het P punt. De labinrichter test feitelijk alleen haar eigen installaties. De labinrichter kan op haar kosten de BAM vragen die eindcontroles uit te

voeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Formaat spoelbakonderkast

Vraag:

In een hangende onderkast van 600mm breed (onder de spoelunit) past niet een 15 liter boiler en een doorstroomboiler. Mag deze onderkast ook 1200mm breed zijn.

Antwoord:

"De doorstroomboiler vervalt. De oogdouche wordt rechtstreeks aangesloten op koud drinkwater. Daarmee is minder installatiewerk nodig en gaan we er vanuit dat de overblijvende installatie in een kast van 600mm breed past.

Het prijzenblad zal aangepast worden op het vervallen van de doorstroomboiler." Zie herziene bijlage 6.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Schappen

Vraag:

Prijzenblad kolom D bij pos.33-36 (schappen): Wat wordt bedoeld met 50% van de m1

mediadrager extra 2e schap? Of kunnen we dit negeren en gewoon het gevraagde aantal schappen aanbieden?

Antwoord:

Dat is correct, de toelichting is alleen gegeven om een beeld te geven hoe de aantallen zijn berekend en waar de schappen komen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Testen van zuiverheid gassen

Vraag:

Moet de zuiverheid van alle gasleidingen getest worden? Ook van propaan en perslucht?

Antwoord:

Ja, zie ook antwoord op vraag 26. U toetst alle testwaarden van BAM op het demarcatiepunt opnieuw of die voldoen aan de eisen. Dit betreft alle media ook de bijzondere gassen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Labjassenkasten

Vraag:

Krijgen de ondiepe labjassenkasten op de gang ook geen deur?

Antwoord:

Klopt, er is geen deur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Leidingen in gasflessenkasten

Vraag:

Moeten alle leidingen van en in de gasflessenkasten van RVS zijn? Of geldt dit alleen voor bepaalde gassen?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 20.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.
32

Onderwerp:

Leidingen lokale gassen

Vraag:

Van welk materiaal moeten de leidingen naar de kranen voor lokale gassen zijn?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 20.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Kranen voor lokale gassen

Vraag:

Van welk materiaal moeten de gaskranen in de goten voor de lokale gassen zijn? Mag dat van messing zijn?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 20.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Drukreduceers in gasflessenkasten

Vraag:

De gasflessenkasten moeten voorzien worden van drukreduceers. Er zijn kasten met 2,3 en 4 flessen. Kunnen we volstaan met één drukreduceer en omschakelstation 2x1 per gasflessenkast?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 20.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.
35

Onderwerp:

Brandmanchet

Vraag:

Wie levert het brandmanchet in het luchtafzuigkanaal van de zuurkast?

Antwoord:

Als u doelt op een branddoorvoer van het luchtkanaal door een wand is dat in scope van de BAM. Als u doelt op de verbinding tussen het kanaal en de zuurkast is dat in uw scope. U dient er vanuit te gaan dat de felxibele kraag slechts maximaal 20cm lang bedraagt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.
36

Onderwerp:

Automatisch schuifraam

Vraag:

Geldt het automatisch schuifraam ook voor de CAV zuurkasten?

Antwoord:

Ja, let er wel op dat aangezien het debiet bij open en gesloten raam gelijk blijft dat de geluidseis niet overschreden wordt en er voldoende by pass in voorzien om de drukval constant te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.
37

Onderwerp:

Staanders

Vraag:

Mogen we bij eilandtafels ook een ander type (bredere) staander toepassen welke aan beide zijden gebruikt kan worden? In plaats van 2 wandstaanders aan elkaar te monteren?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.
38

Onderwerp:

Bankgarantie

Vraag:

Wij verzoeken de aanbestedende dienst te bevestigen of een concerngarantie wordt geaccepteerd

als alternatief voor een bankgarantie.

Antwoord:

De bankgarantie blijft gehandhaafd en wij gaan niet akkoord met een concerngarantie in plaats van een bankgarantie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Herzieningsverzoek betalingstermijnen — derde termijn uitvoeringsfase

Vraag:

In de stukken is de derde betalingstermijn vastgesteld op 35% van de opdrachtsom, te voldoen na levering, plaatsing, montage en installatie van de vaste labinrichting. Op dit moment in het project bedragen de gemaakte kosten echter reeds circa 90% van de opdrachtsom, waardoor een onevenredige financiële last bij opdrachtnemer ontstaat.

Wij verzoeken de opdrachtgever te bevestigen of de betalingstermijnen kunnen worden herzien teneinde een evenwichtigere aansluiting te realiseren tussen de betalingsmomenten en de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Antwoord:

Ons voorstel was erop gericht bij einde productieperiode 60% van de opdrachtsom te kunnen factureren.

We zijn bereid een aanpassing te doen in de derde betalingstermijn door deze op te splitsen naar rato van de leveringen, installeren en montage op de bouwplaats.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Gassen en waters

Vraag:

Is het toegestaan om binnen de meubelopstelling gebruik te maken van flexibele leidingen, mits deze voldoen aan de van toepassing zijnde kwaliteitwensen?

Antwoord:

Ja dat is toegestaan voor water- en gassen tot en met 5.0 zuiverheid. Met name bij kunststof slangen is er altijd sprake van enige diffusie, de keuze van het type slang, de verbindingen en materialisatie dient toekomstbestendig te zijn er er dient voorkomen te worden dat gassen vervuilen of sprake is van lekkage. Er dient echter voorkomen te worden dat er teveel koppelingen (bv bij elke module) worden gemaakt, slanglengtes zodoende maximaliseren. Bij de verificatie beoordeeld de UU de gekozen materialen op acceptatie bij onderdeel 3 Goten, zakgoten en mediadistributie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Consoles/standers — modulair systeem toegestaan?

Vraag:

Is het toegestaan om voor de ondersteuning van schappen en bovenkasten een modulair systeem aan te bieden dat geïntegreerd is in de frames, in plaats van een uitvoering met separate standers?

Antwoord:

Ja, dat is toegestaan maar het is de bedoeling dat tafels in principe los staan en weggenomen kunnen worden zonder daarmee de draagconstructie van de goten en schappen structureel te wijzigen. Dit punt zal bij de verificatie door UU worden beoordeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.
42**Onderwerp:**

Pos.33-36

Vraag:

Pos. 33-36 uit het prijzenblad, hier wordt aangegeven dat 50% van de m1 moet worden voorzien van een 2e schap, elke mediadrager heeft al een eigen schap. Hoe moeten we deze stuks eenheden lezen? Kunt u verduidelijken hoeveel m1 wij moeten rekenen bij het aantal stuks.

Antwoord:

U dient het aantal opgegeven separate schappen af te prijzen in de vier opgegeven lengtes. De toelichting is alleen meegegeven om te duiden waar de schappen komen en hoe wij de aantallen bepaald hebben. Het is juist dat de mediadragers een eigen afzetgebied bovenop hebben, dat staat los van deze genoemde aantallen schappen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.
43**Onderwerp:**

Mediadragers

Vraag:

6.1.5 Mediadragers hoog geplaatst. Komen in deze mediadragers ook gassen, of zijn deze alleen voor Elektra en data? Dit omdat de maatvoering anders is. Moeten deze ook voorzien worden van een schap welke er bovenop komt te liggen?

Antwoord:

Alle mediadragers op welke positie dan ook gemonteerd, zijn hetzelfde en bestaan in 4 maten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.
44

Onderwerp:

Spoeltafels

Vraag:

7.1 Spoeltafels, dient in de prijs de onderkast meegenomen te worden, of zit deze bij het totaal van de losse hangkasten in 5.7 van het prijzenblad

Antwoord:

De kast bij de spoeltafels zijn niet opgenomen bij het aantal onderkasten. U dient de onderkast bij spoeltafels mee te rekenen in de prijs van het aanrecht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.
45

Onderwerp:

Mengkraan

Vraag:

Dient de prijs van de mengkraan meegenomen te worden in de prijs van het speelmeubel? Hier is geen losse regel voor aangemaakt? Of in de prijs voor de boiler? Kunt u duidelijkheid geven waar we de prijs voor de mengkranen in mee moeten nemen.

Antwoord:

U dient de prijs van de mengkraan mee te nemen in de prijs van de spoeltafels.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Spoelunits

Vraag:

Dienen de spoelunits voorzien te worden van een spatscherm tegen de wand met een hoogte van ca. 500 mm? Of zijn er alleen aan beide zijden een glazen paneel voorzien als spatscherm?

Antwoord:

De achterzijde heeft over de volle breedte een (spat) scherm aan de achterzijde.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Onderkast zuurkast

Vraag:

Mogen de onderkasten van de zuurkast ook voorzien worden van draaideuren, dit is tegenwoordig veelal de standaard?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 4 van de 1e NVI.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Spoelbakken

Vraag:

Beschrijving 7.1 Spoelunit met onderbouw op blz. 15, Hierin wordt beschreven om bij de keramische Steinzeug bladen een flush geïntegreerde keramische inbouwspoelbak afm. ca. 500 x 400 x 250 mm te voorzien. Onze leverancier heeft maar 1x model spoelbak welke geschikt is voor Flush inbouw & drainage groeven naast de spoelbak. De netto inwendige maat van de spoelbak word dan voor de gebruiker; 390 x 390 x 247 mm. Vraag mogen wij deze uitvoering toepassen? Alternatief zijn onderbouw spoelbakken met een bredere afmeting!

Antwoord:

Ja, onderbouw bakken zijn toegestaan in de aangegeven maten conform vraagspecificatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Spoelunits

Vraag:

7.1 wordt beschreven dat iedere spoelunit moet worden voorzien van een elleboogmengkraan en een demiwater kraan gemonteerd op de celwand van: Hieruit maken wij op dat deze kranen een onderdeel zijn van de prijsvorming van de diverse spoelunits zoals vermeld op het prijzenblad

echter verderop bij punt 7.4 en ook op het prijzenblad staan onder, punt 7.4 nogmaals los vermeld 134x Appendages voor demiwater kraan, onder welke post moeten wij de kranen wegschrijven 7.1 of 7.4.?

Antwoord:

U dient de demikraan op te nemen bij post 7.4 Dat is gedaan omdat niet alle spoelafels een demikraan krijgen, een aantal is ook nodig voor bv wasmachines of ijsmachines.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge