

## Algemene informatie

<b>Aanbesteding:</b>	Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge
<b>Aanbestedende Dienst:</b>	Universiteit Utrecht
<b>Referentie:</b>	VC000594
<b>Toelichting:</b>	-

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** 50 **Onderwerp:** Onderhoud op afroep

**Vraag:**

Wat wordt verstaan onder op afroep keuren? Betekent dit dat er op afroep 82 zuurkasten gekeurd moeten worden? Of geldt deze stuksprijs ook voor het op afroep keuren van 1 zuurkast? Of brandveiligheidskast?

**Antwoord:**

"Bij op afroep keuren gaat het om incidentele werkzaamheden. Als we u vragen om op afroep een keuring te doen, dan gaat het meestal om een of enkele zuurkasten/ brandveiligheidsopslagkasten die opnieuw gekeurd moeten worden. U brengt het bedrag in rekening voor het aantal zuurkasten/ brandveiligheidsopslagkasten dat u keurt (volgens prijzenblad) plus voorrijkosten (volgens prijzenblad). Zie ook paragraaf 7.1 en 5.2 van de onderhoudsovereenkomst."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

7 mei 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.** 51 **Onderwerp:** Schoonmaken zuurkasten

**Vraag:**

Voor het reinigen van een zuurkast wordt een maximum bedrag gesteld van €204,--. Er is geen zichzelf respecterend schoonmaakbedrijf in Nederland te vinden die 82 zuurkasten komt schoonmaken voor minder dan € 17.000,--. De leverancier moet hier straks geld op toeleggen. Kunt u dit bedrag verhogen naar € 304,--?

**Antwoord:**

Wij hebben de bandbreedte in het prijzenblad gebaseerd op onze eigen ervaringsgetallen. Wij verhogen in de bandbreedte het maximumbedrag niet. Omdat wij hier mogelijk een verschil van inzicht hebben, willen we het volgende verduidelijken: (1) Gebruikers maken hun zuurkasten periodiek ook zelf schoon. Dat is geen professionele reiniging, maar geeft wel een indicatie van wat u aantreft bij aanvang van de reiniging. (2) Gebruikers maken de zuurkast leeg voorafgaand aan de reiniging die u uitvoert. Zie ook paragraaf 7.1 en 5.3 van de onderhoudsovereenkomst.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

7 mei 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**

52

**Onderwerp:**

Onderhoudsprijzen

**Vraag:**

Er wordt gevraagd om de prijs voor een containment voor 82 zuurkasten aan te bieden als preventief onderhoud. Hieraan wordt een maximum van €396,-- gesteld. Er is maar één partij in Nederland die deze test kan uitvoeren en die vraagt hier veel meer voor dan €396. Dat zou betekenen dat de leverancier die de opdracht krijgt hier €20.000 op moet gaan toeleggen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Kunt u de maximumprijs verhogen tot € 700,--? Of deze positie laten vervallen omdat een containmenttest geen preventief onderhoud is.

**Antwoord:**

Wij hebben de bandbreedte in het prijzenblad gebaseerd op onze eigen ervaringsgetallen. Wij verhogen in de bandbreedte het maximumbedrag niet. Omdat wij hier mogelijk een verschil van inzicht hebben, willen we het volgende verduidelijken: (1) Gebruikers maken hun zuurkasten periodiek ook zelf schoon. Dat is geen professionele reiniging, maar geeft wel een indicatie van wat u aantreft bij aanvang van de reiniging. (2) Gebruikers maken de zuurkast leeg voorafgaand aan de reiniging die u uitvoert. Zie ook paragraaf 7.1 en 5.3 van de onderhoudsovereenkomst.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

7 mei 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**  
53

**Onderwerp:**

RVS leidingwerk

**Vraag:**

Bij positie 75 moeten we nu uitgaan van een stelpost van €150.000. Klopt het dat hier ook al het RVS leidingwerk van de lokale gassen in zit? Dat betekent dat we helemaal geen RVS leidingen hoeven aan te bieden omdat perslucht, stikstof, CO2 en propaan door koper mag gaan. Is dit juist?

**Antwoord:**

"A: Ja, post 75 betreft alle (veelal RVS) leidingwerken en appendages gerelateerd aan de lokale gassen.

B: klopt"

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

7 mei 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**  
54

**Onderwerp:**

Kerncompetenties

**Vraag:**

Per kerncompetentie dient er een bijlage ingevuld te worden. Er zijn 5 kerncompetenties en maar 4 bijlage voor het invullen van de competenties. Kan er ook nog een blad toegevoegd worden voor KC5?

**Antwoord:**

bijlage is toegevoegd in de map bijlagen NVI 3.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

7 mei 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**

55

**Onderwerp:**

Werkomschrijving vast Labinrichting

**Vraag:**

In de stukken wordt gesproken over verticale staanders die een vorm van verankering krijgen in een gootje. Wordt dit gootje voorzien door de bouwkundige aannemer of door ons?

**Antwoord:**

Het gootje wordt voorzien door KADANS/BAM.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

7 mei 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**

56

**Onderwerp:**

Werkomschrijving vast Labinrichting

**Vraag:**

Is er ook een mogelijkheid voor een staandergoot bij eilandopstellingen?

**Antwoord:**

We begrijpen niet wat een staandergoot is, de uitvraag eist dat alle gootelementen universeel zijn. Dus een gootsectie aan de wand is gelijk aan een goosectie bij een eiland. Enig verschil is dat bij eilandtafels per tafelijde een gootelement komt. De goten zullen aan een staander moeten komen vanwege de montage op verschillende hoogten en daarboven de fixatie van bijvoorbeeld schappen. Staanders bij eilandtafels kunnen niet aan het plafond bevestigd worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

7 mei 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**

57

**Onderwerp:**

Prijzenblad

**Vraag:**

Bij de schappen boven de tafels staat omschreven dat; 50% van de m1 mediadrager extra 2e schap nodig heeft. zitten deze al in de aantallen of komen deze er nog bij?

**Antwoord:**

Het aantal dat is genoemd in het prijzenblad is het aantal dat u afprijst, de toelichting is gegeven om te begrijpen hoe het aantal is berekend.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

7 mei 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**

58

**Onderwerp:**

Prijzenblad

**Vraag:**

Voor de tafels aan de raamzijde wordt een afwerking aan de zichtzijde gevraagd. Graag ontvangen wij een nadere omschrijving van wat hiermee precies wordt bedoeld.

**Antwoord:**

Wij bedoelen het volgende: er staan tafels aan de raamzijde van het gebouw. Dat is de achterzijde vanuit de gebruikerszijde gezien. Die tafels zijn zichtbaar door het raam vanuit de buitenkant. Om die reden is afwerking vereist zodat het vanuit de buitenkant van het gebouw er netjes uitziet.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

7 mei 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**

59

**Onderwerp:**

Werkomschrijving vast Labinrichting

**Vraag:**

Met betrekking tot de additionele verlichting ontvangen wij graag duidelijkheid of het de bedoeling is dat ieder afzonderlijk item in het prijzenblad wordt voorzien van een eigen voeding.

**Antwoord:**

De keuze is aan u wat het meest kostenefficiënt is: losse elementen elk met eigen voeding of een centraal geplaatst voeding met koppelbare lichtarmaturen. Wij hebben de voorkeur voor het plaatsen van 1 voeding in de goot per wandzijde of geheel eiland met de mogelijkheid lichtarmaturen naar keuze te koppelen. Uw keuze dient u af te prijzen in het prijzenblad en te voldoen aan de door ons gestelde eisen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

7 mei 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**

60

**Onderwerp:**

Prijzenblad

**Vraag:**

Zou u nadere toelichting kunnen geven op positie 6.1.4: Meerprijs versleping gemiddeld 800mm (exclusief zakkoker)

**Antwoord:**

Kadans maakt voor UU op zogenaamde P punten in het klimaatplafond (de demarcatie) alle media die we per wand/raamzijde of eiland nodig hebben. Bij eilanden komt het voor dat de het P punt niet precies in de hartlijn van de eilandtafel komt. Dat komt doordat het gebouw (bestaand casco) niet overal een stramien van 3,6m heeft en Kadans vasthoudt aan een bepaalde plafondindeling.

Wij houden vast aan een verticale zakkoker in het midden van de eilandtafel die soms dus niet uitkomt bij de opening in het klimaatplafond. Er zal een nette overbrugging moeten komen vanaf de opening in het klimaatplafond naar de zakkoker om media te verslepen. Wat UU betreft hoeft dat geen gesloten koker te zijn maar kan bv een draadgoot zijn maar wel zodanig geïnstalleerd dat het er netjes uitziet.

Zie ook in bijlage 9, vraagspecificatie, demarcatietekening VLI, locatie plafondluikjes (2e verdieping) een voorbeeld van de positie van de P punten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

7 mei 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

## Mededelingen

**Ref.nr.**

M3

**Onderwerp:**

Aanvulling op bijlage 9 vraagspecificatie, document werkschrijving

**Inhoud mededeling:**

"Zuurkasten dienen te beschikken over een luchtafzuiging van de onderkast. Tot uw scope behoort de kanalisatie vanaf de onderkast naar het afzuigkanaal en koppeling bovenop de zuurkast met een CAV klepje. Debiet instellen op 30m<sup>3</sup>/h.

In 12 gevallen wordt een onderbouw veiligheidskast opgenomen in de zuurkast. Voor de afzuiging van de veiligheidskast wordt het bovengenoemde kanaal gebruikt. Tot uw scope behoort daarbij ook de aansluiting van de veiligheidskast op het afzuigkanaaltje.

Dit wordt toegevoegd in bijlage 9 vraagspecificatie, werkschrijving vaste labinrichting, 260316 The Bridge werkschrijving VLI v.1.2, pagina 18, paragraaf 8.1 zuurkasten"

**Aangemaakt op:**

7 mei 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**

M4

**Onderwerp:**

mededeling herziene planning door het verplaatsen van de inschrijfdatum naar 20 mei om 11.00 uur.

**Inhoud mededeling:**

Het doorschuiven van de datum naar 20 mei om 11.00 uur voor het indienen van de inschrijvingen heeft geleid tot het doorschuiven van de datum voor de presentaties, de verificatie en het

bekendmaken van de voorgenomen gunning. Zie hiervoor het document herziene planning.

**Aangemaakt op:**

7 mei 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge

**Ref.nr.**

M5

**Onderwerp:**

Nadere informatie over het keuren en uitvoeren van luchtmetingen van zuurkasten zoals opgenomen in artikel 7.1.1. van de onderhoudsovereenkomst.

**Inhoud mededeling:**

In aanvulling op artikel 7.1.1. van de onderhoudsovereenkomst gaat het bij het keuren en uitvoeren van luchtmetingen van zuurkasten om de controle conform NPR 4500 artikel 7.4.3 item 2 t/m7.

**Aangemaakt op:**

7 mei 2026

**Percelen:**

P1 Europese openbare aanbesteding Leveren, bedrijfsklaar opleveren en onderhoud vaste labinrichting The Bridge