

Nota van Inlichtingen 'Inschrijvingsfase'

Europese Aanbesteding levering gebakken en betonnen verhardingsmaterialen

I&A nummer: I&A_2026_0021



Datum: 16 april 2026

Mededeling(en) Aanbestedende Dienst

Publicatie offerteaanvraag (herziene versie) met aangepaste nummering en prijsformule.
Aangepaste prijsformule naar aanleiding van een ommissie:

Perceel 1
60 - ((Inschrijfprijs Inschrijver- laagste inschrijfprijs)/3.000)

Perceel 2
60 - (Inschrijfprijs Inschrijver- laagste inschrijfprijs)/10.000)

Nr.	Fase	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Betonnen verhardingsmateriaal	Offerteaanvraag 3.3.3 Technische- en beroepsbekwaamheid	In de eisen van bekwaamheid geeft u aan dat "de inschrijver beschikt datum inschrijving over een geldig ISO 9001 certificaat ten aanzien van het kwaliteitsmanagementsysteem (of gelijkwaardig certificaat)" Deze eis is nooit eerder in een bestek op deze manier gesteld en gezien de certificatietijd is dit onhaalbaar voor partijen die geen ISO 9001 certificaat of gelijkwaardig hebben. Om deze reden is dit dan ook mogelijk een disproportionele eis. In dat kader derhalve het verzoek om (net zoals in andere bestekken in het verleden gevraagd is) deze eis te herzien naar "de inschrijver beschikt op datum inschrijving over een geldig ISO 9001 certificaat ten aanzien van het kwaliteitsmanagementsysteem, of over een gelijkwaardig kwaliteitsborgingsysteem met als verificatie middel een kwaliteitshandboek. Dit is immers ook bij recente aanbestedingen van andere gemeenten op deze wijze in de aanbestedingsdocumenten opgenomen, wij verwijzen hiervoor naar het bestek van de gemeente Rotterdam 1-L-29080-21: bestek leverantie banden, speciale banden en hulpstukken. Hieronder staat de formulering uit dat bestek, kunt u deze formulering ook toepassen ? Dit helpt ook de uniformiteit bij gemeentelijk uitvragen te bevorderen.	Niet akkoord, gelijkwaardig ziet enkel op gelijkwaardige certificaten van in andere EU-lidstaten gevestigde instanties.
2	Inschrijffase	Betonnen verhardingsmateriaal	Bijlage 1.Programma van Eisen 5.3	U geeft hier aan "De geoffreerde prijzen zijn inclusief alle kosten" Wordt hieronder ook verstaan de toelastkosten die per 1 juli 2026 door de overheid worden ingevoerd ? En heeft u daar ook rekening mee gehouden in de "maximale prijs per eenheid" ?	Zie antwoord op vraag 13.
3	Inschrijffase	Betonnen verhardingsmateriaal	Bijlage 1.Programma van Eisen artikel 5.9 mbt indexerings	U benoemt in de formules dat er gewerkt wordt met het CBS indexcijfer en verwijst tevens naar tabel 14 (betonproducten), wat volgens ons duidt op de CROW index. Kunt deze onduidelijkheid wegnemen ?	Voor dit perceel betreft het inderdaad de CROW index. De overeengekomen prijzen worden jaarlijks en voor het eerst na het eerste contractjaar, per 14 juli 2027 en vervolgens telkens per 14 juli, geïndexeerd. Voor de berekening van de indexerings wordt uitgegaan van het laatst gepubliceerde indexcijfer dat beschikbaar is op de indexeringsdatum (zijnde het indexcijfer van het kwartaal voorafgaand aan de ingangsdatum als uitgangspunt).
4	Inschrijffase	Betonnen verhardingsmateriaal	Inschrijvingsformulieren perceel 2	Wij constateren dat er verschillende "maximale prijs per eenheid" prijzen door u worden opgegeven waarvan wij vaststellen dat deze onverantwoord en onrealistisch laag zijn tov huidige marktniveau. Kunnen in die gevallen de maximale prijs per eenheid prijzen worden genegeerd.	Niet akkoord.
5	Inschrijffase	Betonnen verhardingsmateriaal	ARIV-2018 artikel 15 Overmacht	In dit artikel geeft u aan dat de hierna genoemde redenen niet als overmacht kunnen worden aangewend: " gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, liquiditeitsproblemen- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de leverancier of tekortschieten van de door hem ingeschakelde derden" Is dat in deze tijd met grote onzekerheid en spanningen in de wereld oa. door de oorlogen in Oekraïne en Iran, nog wel realistisch en billijk ? Kunt u bevestigen dat, indien zich tijdens de looptijd van de overeenkomst substantiële en onvoorzienbare kostenstijgingen voordoen als gevolg van buitengewone omstandigheden — waaronder, maar niet beperkt tot, oorlogshandelingen, epidemieën of natuurrampen — de door de opdrachtnemer noodzakelijk geachte toeslagen ter dekking van deze meerkosten door de opdrachtgever zullen worden geaccepteerd en vergoed ?	Niet akkoord, overmacht situaties worden per situatie beoordeeld en de kosten die vergoed worden, worden per situatie beoordeeld naar redelijkheid en billijkheid. De aanbestedende dienst doet geen voorafgaande toezeggingen voor alle door de opdrachtnemer noodzakelijk geachte toeslagen.
6	Inschrijffase	Betonnen verhardingsmateriaal	Koop- en leveringsraamovereenkomst inzake de levering betonnen/gebakken verhardingen perceel 1 of 2 Overwegende dat:	In punt 2 en punt 5 wordt door u benoemd dat het om "houtproducten" gaat ? Dat is onjuist.	Dit is een ommissie. Hiervoor moet "verhardingsmaterialen" worden gelezen.

7	Inschrijffase	Betonnen verhardingsmateriaal	eisen specifiek per categorie, categorie 3: betonnen verkeersdrempels, industrieplaten en straatmeubilair 9.1	Kunt u daar aan toevoegen "met toepassing van de indexeringsregeling 5.9"	Akkoord met toevoeging: "Met met toepassing van de indexeringsregeling", zie ook antwoord op vraag 3.
8	Inschrijffase	Betonnen verhardingsmateriaal	eisen specifiek per categorie, Categorie 2: Betonbanden 8.1	Aan dit artikel de tekst toevoegen "met toepassing van de indexeringsregeling 5.9"	Akkoord met toevoeging: "Met met toepassing van de indexeringsregeling", zie ook antwoord op vraag 3.
9	Inschrijffase	Betonnen verhardingsmateriaal	eisen specifiek per categorie, categorie 1: betontegels en betonstraatstenen 7.24 en 7.25	Mbt statiegeld pallets merken wij op dat het goed te doen is om de kosten van de pallets en het retourtransport in de materiaalprijzen te verwerken. Wij respecteren dat u stelt dat alle kosten voor de leverancier zijn maar indien geleverde pallets niet meer allemaal retour gehaald kunnen worden omdat ze zijn "verdwenen op het werk" en we deze niet kunnen berekenen krijgen we kosten die we niet hebben voorzien. Ons verzoek is dan ook om de pallets voor € 30,00 per stuk te berekenen en voor € 30,00 te crediteren na retour-inname.	Niet akkoord.
10	Inschrijffase	Betonnen verhardingsmateriaal	eisen specifiek per categorie, categorie 1: betontegels en betonstraatstenen 7.1	Kunt u aan de tekst toevoegen "met toepassing van de indexerings regeling conform 5.9"	Akkoord met toevoeging: "Met met toepassing van de indexeringsregeling", zie ook antwoord op vraag 3.
11	Inschrijffase	Betonnen verhardingsmateriaal	Bijlage 1.Programma van Eisen artikel 5.9 mbt indexing	U geeft aan dat de prijzen op 30 juni 2027 kunnen worden geïndexeerd volgens een formule waarin het indexcijfer van de maand juni 2027 moet worden toegepast. Dat is niet mogelijk omdat dat indexcijfer dan nog niet bekend is en dus ook niet gepubliceerd. Ook geeft u aan dat dat de wijzigingen van de eenheidsprijzen 6 weken voor de ingangsdatum (30 juni 2027) kenbaar gemaakt moeten worden aan de opdrachtgever. Bovenstaande is alleen mogelijk als u de indexeringsformule aanpast zodat het indexcijfer april 2027 wordt afgezet tegen het indexcijfer van de offerte datum.	Zie antwoord op vraag 3.
12	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Offerteaanvraag 3.3.3	Mogen wij er vanuit gaan dat het hebben van ISO 9001 bij perceel 1 ook betrekking dient te hebben op de productie van straatbakstenen?	De opdrachtgever gaat er vanuit dat u een ISO 9001 hanteert voor al datgene wat raakvlak heeft met de kwaliteitsborging in uw bedrijfsvoering, diensten en producten.
13	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Bijlage 2a Inschrijvingsformulier	Heeft U in de maximale prijzen rekening gehouden met de vrachtwagen tolheffing die vanaf 01-07-2026 ingaat?	Nee, de maatregel vrachtwagenheffing staat in relatie tot verduurzaming en deel vervanging voor reguliere wegenbelasting. De maatregel heeft een sterk raakvlak met uw bedrijfsvoering niet zijnde per definitie doorbelasten aan uw opdrachtgever. U wordt geadviseerd de wetstekst hierop na te lezen. Opdrachtgever is niet ontvankelijk.
14	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Bijlage 2a Inschrijvingsformulier	U geeft nu maximale prijzen op in Bijlage 2 waaruit duidelijk blijkt dat er geen rekening met de situatie in het Midden-Oosten daarbij behorende flink gestegen energie- en brandstofprijzen is gehouden. Wilt u de maximale prijzen met 30% ophogen zodat inschrijvers de mogelijkheid hebben de huidige energie- en transportprijzen door te belasten?	Niet akkoord.
15	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Bijlage 2a Inschrijvingsformulier	Wilt u op het inschrijvingsformulier een aanpassing doen zodat het aantal stuks per m2 mee gaat wegen? Dit vragen wij omdat er grote verschillen zijn tussen fabrikanten waardoor er zomaar 5 stenen meer of minder per m2 nodig zijn en dit voor- of nadeel komt nu niet naar boven in bijlage 2a.	Niet akkoord.
16	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Bijlage 2 Koop- leveringsovereenkomst	Op welk moment kan de opdrachtnemer eventueel de raamovereenkomst opzeggen?	De opdrachtnemer dient zich te committeren aan de gehele (potentiële) duur van de overeenkomst. Opdrachtnemer heeft geen eenzijdige tussentijdse opzegmogelijkheid.
17	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Programma van eisen 7.2	"Wat is uw definitie van te late levering? Kan een afroeptermijn van 3 dagen opgenomen worden?"	Dit betreft 2 werkdagen.

18	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Programma van eisen 6.9	"Bij dit punt 6.9 spreekt u over indexering conform Producenten cijfer C Industriële producten en dat spreekt punt 6.8 tegen waarin u het over indexering voor baksteen- en dakpannenfabrieken heeft. Ook geeft u aan dat er per 30 juni 2027 geïndexeerd kan worden wat afwijkt van 6.7 en 6.8. Verder geeft u aan dat het cijfer van de maand juni 2027 gebruikt moet worden voor indexering per 30 juni 2027 maar dat is niet mogelijk omdat de cijfers minimaal 2 maanden achter lopen. Wilt u de indexregeling aanpassen zodat alles klopt?"	De overeengekomen prijzen worden jaarlijks en voor het eerst na het eerste contractjaar, per 14 juli 2027 en vervolgens telkens per 14 juli, geïndexeerd. De indexering voor dit perceel vindt plaats conform de Producentenprijsindex (PPI) – industrie (conform eis 6.9), zoals gepubliceerd door het CBS, dan wel diens rechtsopvolger. Voor de berekening van de indexering wordt uitgegaan van het laatst gepubliceerde indexcijfer dat beschikbaar is op de indexeringsdatum (zijnde het indexcijfer van het kwartaal voorafgaand aan de ingangsdatum als uitgangspunt).
19	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Programma van eisen 6.7/6.8	Bij de punten 6.7 en 6.8 spreekt u punt 6.9 tegen en ook punt 2.4 uit Offerteaanvraag. Het lijkt erop dat u wilt zeggen dat de inschrijfprijzen 2 jaar vast dienen te zijn en bij een eerste mogelijke verlenging er sprake is van een indexering. Wilt u, gezien de huidige energiecrisis en de daarmee zeer snel stijgende gas- en dieselprijzen, een indexering opnemen per 3 maanden vanaf de start van het contract omdat daarmee flinke prijsstijgingen zijn op te vangen en niet pas na 2 jaar?	Indexering na contractjaar 1, zie ook verder antwoord op vraag 18.
20	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Programma van eisen 6.5	U zegt bij dit punt dat niet volle vrachten alleen voorkomen als sluitvracht op een project. Wat te doen met een project dat kleine hoeveelheden afroept maar het nog geen sluitvracht is, wilt u hiervoor toch een post opnemen op het inschrijfformulier?	Niet akkoord.
21	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Programma van eisen 4.5	Wilt u dit punt aanpassen naar "gelost naast het middel van vervoer op alle locaties, die met een vrachtwagen bereikbaar zijn, binnen de gemeenten"? Ervaring leert ons dat er af en toe gevraagd wordt op plaatsen te lossen waar dat met een vrachtwagen niet mogelijk is.	Nee, niet akkoord.
22	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Programma van eisen 4.3	Wilt u de 5 weken bij dit punt aanpassen naar 10 weken aangezien er tegenwoordig veel meer tijd nodig is om na de productie van de stenen deze ook nog in machinaal pakket te stapelen?	Niet akkoord.
23	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Programma van eisen 3.14	Wilt u dit punt wijzigen in : lege pallets worden op basis van volle vrachten opgehaald van het opslagterrein van het werk of van de gemeentewerf Amstelveen of Aalsmeer. Het is totaal niet duurzaam om voor een paar lege pallets naar diverse projecten te rijden en dat zou totaal tegenstrijdig zijn met wat ons bij kwaliteitsonderdeel 2 en punt 5.3 uit PVE gevraagd wordt?	Niet akkoord.
24	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Programma van eisen 3.10	U vraagt aan de ene kant naar levering in klempakket maar bij dit punt ook naar machinaal pakket. Wat is de basis op het inschrijfformulier? Klempakket of machinaal pakket? Het liefst een aparte post opnemen per formaat voor de kosten van een machinaal pakket?	Machinaal pakket is het uitgangspunt.
25	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Programma van eisen 3.9	Dit punt lijkt direct uit een betonbestek te zijn gekopieerd en is niet van toepassing op straatbakstenen aangezien deze geen deklaag hebben, wilt u het laten vervallen?	Akkoord.
26	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Programma van eisen 3.7	Wat verstaat u onder klempakket?	U dient te lezen: machinaal pakket.
27	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Programma van eisen	Ziet u uitstulpingen aan de kop van de stenen ook als afstandhouders?	Nee.
28	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Programma van eisen	Zijn afstandhouders aan de straatbakstenen toegestaan?	Nee
29	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Programma van eisen 3.5	U vraagt naar kwaliteitsklasse A 4-12; mogen wij er dan vanuit gaan dat u alleen bezande straatbakstenen wilt hebben aangezien hier niets over is vermeld?	Ja, dit is correct.

30	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Programma van eisen 3.6	Dit punt is bij straatbakstenen totaal overbodig aangezien deze niet meer hoeven uit te harden als ze boven de 1100 gr. zijn gestookt. Wilt u dit punt laten vervallen?	Akkoord, geldt alleen bij cementgebonden materialen.
31	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Programma van eisen 3.3	Wilt u de hoogte van de KF80 wijzigen naar de in de BRL2360 opgenomen minimale hoogte van 78 mm? Wilt u de hoogte van de Waal- en Dikformaat wijzigen naar de in de BRL2360 opgenomen minimale hoogte van 80 mm?	Niet akkoord.
32	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Programma van eisen 3.2	Wilt u dit punt wijzigen in : levering conform BRL 2360 en NEN-EN 1344. Daarin is namelijk precies opgenomen wat wel en niet mag bij straatbakstenen?	Niet akkoord.
33	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Offerteaanvraag Kwaliteitsonderdeel 1-3	Hoe kijkt u naar de kwaliteitsonderdelen 1-3 als het om een niet producent gaat als inschrijver. Hoe kan deze zorgdragen voor een minimale milieubelasting etc. die betrekking heeft op de productie van straatbakstenen?	Inschrijvers worden op gelijke wijze getoetst en beoordeeld, waaronder op de gunningscriteria. De nadere invulling hiervan is aan de inschrijver.
34	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Offerteaanvraag	Wilt u de paginanummering bekijken na pagina 8 en deze graag aanpassen?	Dit is een omissie. Nummering zal worden aangepast en een herziene versie van de offerteaanvraag wordt gepubliceerd.
35	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Offerteaanvraag 2.4	Wilt u, gezien de huidige Midden-Oosten energiecrisis en flink stijgende gas- en brandstofprijzen de totale waarde voor perceel 1 ophogen met 50% zodat dit dekkend is voor de looptijd?	Zie antwoord vraag 14.
36	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Bijlage 1: Programma van Eisen perceel 1, bepaling 3.7	In de bepaling wordt voorgeschreven "dat opdrachtnemer is in staat de gebakken bestratingsmaterialen in klempakket te leveren". Wordt hiermee een machinaal pakket bedoeld? Onze standaardpakketten worden op pallets geleverd. Daarnaast laat ons productieproces niet toe dat wij klempakketten kunnen leveren. Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen dan wel levering op pallets toe te staan, zodat deze aansluit bij gangbare leveringswijzen binnen de markt.	Er wordt bedoeld: machinale pakketten op pallets.
37	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Koop- en leveringsraamovereenkomst inzake de levering betonnen/ gebakken verhardingen perceel 1 of 2	In verband met de huidige geopolitieke situatie en de daaruit voortvloeiende prijsvolatiliteit op de markt, verzoeken wij u een bepaling in Bijlage 1 Programma van Eisen, perceel 1 en Koop- en leveringsraamovereenkomst inzake de levering betonnen/ gebakken verhardingen perceel 1 of 2 op te nemen waarin wordt vastgelegd dat, indien van toepassing, een brandstoftoeslag over de vrachtkosten mag worden berekend conform de TLN-systematiek op basis van een vooraf overeengekomen en door de opdrachtgever en opdrachtnemer geaccepteerde berekeningswijze.	Niet akkoord.
38	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Standaardformulier 2a: Inschrijvingsformulier perceel 1	Zie vraag Bijlage 1 Programma van eisen perceel 1, bepaling 3.3. Wilt u de minimale maten aanpassen in het inschrijvingsformulier	Niet akkoord.
39	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Bijlage 1: Programma van Eisen perceel 1, bepaling 3.14	In bepaling 3.14 geeft u aan dat pallets na aangeven van de opdrachtgever binnen één werkweek worden opgehaald door de opdrachtnemer. Wij verzoeken u deze paragraaf aan te vullen en aan te passen, zodanig dat het ophalen van pallets plaatsvindt onder de voorwaarde van een minimale hoeveelheid van 70 stuks, dat deze netjes en veilig zijn gestapeld tot maximaal 35 stuks hoog en dat de pallets genest worden aangeboden. Dit verzoek doen wij mede in het kader van duurzaamheid en het beperken van onnodige transportbewegingen. Tevens stellen wij voor om deze voorwaarden bij gunning in onderling overleg nader af te stemmen. Kunt u bevestigen dat u deze voorwaarden kunt opnemen in de betreffende paragraaf?	Niet akkoord.
40	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Bijlage 1: Programma van Eisen perceel 1, bepaling 3.11	In bepaling 3.11 stelt u dat de leverancier geschikte machinale pakkettering garandeert, ongeacht de klemwijze van de aannemer. Wij willen hierbij aangeven dat al onze formaten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen A4-12, kunnen worden verwerkt in gangbare machinale pakketten en geschikt zijn voor verwerking met in de markt gebruikelijke klemmen. Kunt u toelichten hoe dient te worden omgegaan met situaties waarin de specifieke klem van een aannemer deze pakketten en/of formaten niet kan verwerken?	Als de pakketten op pallets geleverd worden dan is er geen sprake van klempakketten, de pakketten worden dan altijd met palletlepels verplaatst.
41	Inschrijffase		Bijlage 1: Programma van Eisen perceel 1, bepaling 3.9	In bepaling 3.9 geeft u aan dat de laagopbouw zodanig is dat voldoende bescherming wordt geboden tegen beschadigingen van de deklaag. Kunt u toelichten wat u hier precies onder verstaat en aan welke eisen of uitgangspunten deze bescherming moet voldoen	Bij de wijze van verpakken dient u rekening te houden met de gestelde eisen, met als uitgangspunt het voorkomen van beschadigingen.

42	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Bijlage 1: Programma van Eisen perceel 1, bepaling 4.10	In de deze bepaling wordt gesteld dat afgekeurde materialen na kennisgeving door of namens de Opdrachtgever dienen te worden afgevoerd en vervangen. Wij verzoeken u deze bepaling aan te passen in die zin dat afkeuring van materialen op basis van kwaliteit plaatsvindt door een onafhankelijke en geaccrediteerde partij, op basis van beoordelingscriteria conform de in de BRL 2360 vastgelegde eisen voor de geleverde kwaliteit.	Niet akkoord.
43	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Bijlage 1: Programma van Eisen perceel 1, bepaling 4.1	In de betreffende bepaling wordt aangegeven dat materialen, zoals opgenomen in de nadere opdrachten, kosteloos op voorraad dienen te worden gehouden tot het moment van afroep, waarbij de afroepdata in de nadere opdrachten worden vermeld. Straatbakstenen kennen, mede door het productieproces en het productievliegwielt (de frequentie waarin specifieke formaten en kleuren binnen een cyclus geproduceerd kunnen worden), een relatief langere productietijd. Om stagnatie en vertragingen in projecten te voorkomen, is het voor ons van belang tijdig inzicht te hebben in de verwachte behoefte. Wij verzoeken u daarom om op te nemen dat er door de opdrachtgever na gunning een globale jaarplanning wordt verstrekt, waarin de benodigde aantallen, formaten, kleuren en het gewenste (machinale) pakket-/verband zijn opgenomen voor de aankomende opdrachten.	Een globale jaarplanning kan na gunning ter indicatie worden gedeeld; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De voorraad dient aan te sluiten op de uitvraag van de opdrachtgever conform programma van eisen en de andere bijlagen.
44	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Bijlage 1: Programma van Eisen perceel 1, bepaling 3.6	De betreffende bepaling is niet van toepassing op straatbakstenen. Straatbakstenen zijn een gebakken product en kennen derhalve geen uithardingstijd. Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen voor straatbakstenen.	Deze bepaling is niet van toepassing op straatbakstenen.
45	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Bijlage 1: Programma van Eisen perceel 1, bepaling 3.3	In Bijlage 1: Programma van Eisen, perceel 1, bepaling 3.3, worden formaten voorgeschreven die afwijken van de standaardformaten zoals vastgelegd in de BRL 2360 Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat voor straatbakstenen. Pagina 12, paragraaf 4.8.2.1 minimale afmetingen Tabel 2: Minimale formaten standaardstraatbaksteen Aanduiding Naam steenformaat Minimale afmetingen (lxbxh in mm) WF Standaard waalformaat 195x48x80 DF Standaard dikformaat 195x64x80 KF Standaard keiformaat 195x98x78 (1) Overig PKF/KK70 Specificatie certificaathouder PKF/KK70 Specificatie certificaathouder 195x98x70 Wij verzoeken u de voorgeschreven formaten aan te passen, zodat deze volledig in overeenstemming zijn met de standaardformaten en bijbehorende specificaties zoals omschreven in de BRL 2360.	Akkoord.
46	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Bijlage 1: Programma van Eisen perceel 1, bepaling 4.3	zie vraag programma van Eisen perceel 1, bepaling 4.1	Het is niet duidelijk wat u met deze vraag bedoelt. Kunt u deze nader toelichten?
47	Inschrijffase	Betonnen verhardingsmateriaal	Bijlage 1; Programma van Eisen perceel 2 3.3	Kun u de leveringstermijn aanpassen van 5 weken naar 10 weken?	Zie antwoord vraag 22.
48	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal, Betonnen verhardingsmateriaal	Standaardformulier 2a+b Inschrijvingsformulier	Uit uw maximale prijs per eenheid blijkt dat u geen rekening heeft gehouden met de actuele toeslagen voortvloeiend uit de spanningen in het Midden-Oosten. Kunt u een voorziening treffen dat deze onvoorziene kosten voor brandstof en energie (indien noodzakelijk) aan u doorbelast mogen worden?	Niet akkoord.
49	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal, Betonnen verhardingsmateriaal	Standaardformulier 2a+b Inschrijvingsformulier	Heeft u in de maximale prijs per eenheid rekening gehouden met de vrachtautoheffing die vanaf 01-07-2026 ingevoerd wordt?	Zie antwoord vraag 13.
50	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Bijlage 1; Programma van Eisen perceel 1 3.11	Kunt u de pakketvorm van het machinaal pakket specificeren?	De mogelijke pakketvormen omvatten het elleboog- en halfsteensverband. Alle mogelijke pakketvormen dienen onder de ingeschreven prijs leverbaar te zijn.
51	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Bijlage 1; Programma van Eisen perceel 1 3.6	Gebakken straatstenen hoeven niet uit te harden en zijn direct te verwerken zodra ze uit de oven gekomen zijn (mits afgekoeld). Kunt u dat bevestigen of de tekst laten vervallen?	Dit is correct.
52	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Bijlage 1; Programma van Eisen perceel 1 3.7	Mogen de stenen ook in hulo-verpakking afgeleverd worden?	Nee.

53	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Bijlage 1; Programma van Eisen perceel 1 3.7	Kunt u 'klempakket' definiëren?	Zie ook antwoord op vraag 24.
54	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal	Bijlage 1; Programma van Eisen perceel 1 3.3	U benoemt minimale maatvoeringen. Deze maatvoeringen wijken af van de standaardformaten zoals vastgelegd in de BRL 2360 Beoordelingsrichtlijn t.b.v. KOMO productcertificaat voor straatbakstenen. De minimale maatvoeringen zouden moeten zijn; Dikformaat 80 mm. ipv 85 mm. Platkeformaat 70 mm. Keiformaat 78 mm. ipv 85 mm. Waalformaat 80 mm. ipv 85 mm. Kunt u dit aanpassen?	Zie antwoord 45.
55	Inschrijffase	Betonnen verhardingsmateriaal	Bijlage 1b; Programma van Eisen perceel 2 7.1	Indien statiegeldpallets verloren gaan op het werk lijkt ons dat niet de verantwoording van de leverancier. Wij opteren een doorbelasting van statiegeldpallets van € 25,00 /st. en na retourontvangst een creditering van € 25,00 /st.	Zie antwoord vraag 9.
56	Inschrijffase	Betonnen verhardingsmateriaal	Offerteaanvraag perceel 1 en 2	Gemeente inkoopt via aannemer?	Opdrachtgever koopt in via gecontracteerde partij. Zie offerteaanvraag.
57	Inschrijffase	Betonnen verhardingsmateriaal	Offerteaanvraag perceel 1 en 2	Gemeente rechtstreeks inkoopt bij fabrikant?	De opdrachtgever koopt de verhardingsmaterialen die onder de scope van de aanbesteding vallen via gecontracteerde partij, dit kan de fabrikant zijn maar ook een tussenpartij.
58	Inschrijffase	Betonnen verhardingsmateriaal	Standaardformulier 2a+b Inschrijvingsformulier	Ik heb een aantal vragen over de bouwwegplaat. Voldoet een 140 dikke plaat hier wel? Wat is de toepassing van de platen? Betonkwaliteit? type constructief wapening? Verkeersbelastingsklasse? Aslast? Puntlast rand? Puntlast centrum? Heftruck hefvermogen? Heftruck aslast? Milieuklasse? Type hoeklijn (afmeting lxbxh) ? Hoe hoeklijn verankerd? Staalkwaliteit? KOMO ja/nee?	De aanbestedende dienst acht de toepassing van het product niet in twijfel te trekken.
59	Inschrijffase	Gebakken verhardingsmateriaal, Betonnen verhardingsmateriaal	Offerteaanvraag perceel 1 en 2	Bij het narekenen van de formule lijkt deze incorrect. Bij het gebruik van deze formule kom je boven de 60 punten uit bij een hogere prijs dan de laagste prijs.	Dit is correct. Zie aangepaste prijsformule in offerteaanvraag (herziene versie).