Bijlage 6

Randvoorwaarden in- en uithuur inspecties Oosterscheldekering.

Colofon

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Programma's Projecten en Onderhoud
Auteur	Edwin van Splunder en Marco van Nimwegen
Uitgevoerd door	Inkoop- en Contractmanagement
Datum	8 maart 2024
Status	Definitief
Versienummer	5.0
Hummingbird	3865719

Versiebeheer

0.1	14-05-2020	Nieuwe opzet.
0.2	03-07-2020	Opmerkingen Jan Anker verwerkt.
1.0	03-07-2020	Definitief gemaakt.
2.0	03-07-2020	Definitief versie 2.0 gemaakt.
3.0	15-07-2020	Opmerkingen beheerder verwerkt.
4.0	05-10-2020	Aanpassingen beheerder verwerkt met Alex van Dongen.
5.0	06-03-2024	Inleiding toegevoegd

Vaststelling:

Beheer Zee & Delta:	ICM PPO IPM
M. Hintzen	J. van Bochove
Datum:	Datum:
Paraaf: hintzenm Digitaal ondertekend door hintzenm DN: cn=hintzenm, ou=Production Datum: 2024.04.16 13:20:26 +02'00'	Paraaf: Signed by:Jasper van Bochove Signed at:2024-03-21 16:04:39 +01:00 Reason:Ik keur dit document goed Rijksoverheid

Algemeen

Om Uitvoeringswerkzaamheden in het areaal Oosterscheldekering veilig en efficiënt te laten verlopen zijn door de Rijkswaterstaat beheerder Zee & Delta randvoorwaarden opgesteld.

Dit document beschrijft de geldende randvoorwaarden voor in- en uithuur inspecties van areaaldelen Oosterscheldekering.

1. De Opdrachtnemer dient, door een onafhankelijk zelfstandig hulppersoon, een in- en uithuur inspectie uit te laten voeren van de Objecten waaraan Uitvoering werkzaamheden worden uitgevoerd en de directe omgeving daarvan en de resultaten hiervan ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
   De uitvoeringswerkzaamheden betreffen: onderhoudswerkzaamheden welke wijzigingen en / of vervangingen t.o.v. het huidige areaal betreft, waarbij hulpmateriaal en hulpconstructies worden toegepast.
   Het doel van deze inspecties is om de begin- en eindconditie van de objecten (schuiven, bewegingswerken, pijlers, e.d.) vast te leggen, teneinde de verantwoordelijkheid van eventueel toegebrachte schades aan de installatie te kunnen bepalen. De periode van werkzaamheden ter plaatse tussen de inhuur en uithuur wordt de inhuurfase genoemd.

2. Tenminste aan of nabij kritische onderdelen (zoals cilinders, cardanbalken, schuiven etc.) waar schade kan ontstaan t.g.v. werkzaamheden dient de situatie opgenomen te worden.

3. De Opdrachtnemer dient de inhuurinspectie maximaal 1 week voor aanvang van de Uitvoeringswerkzaamheden aan het betreffende object ter plaatse uit te voeren.

4. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever onverwijld in kennis te stellen indien dusdanige afwijkingen en/of bijzonderheden worden geconstateerd die invloed hebben op het functioneren van de kering.

5. De inhuur inspectie en de uithuurinspectie dienen door dezelfde onafhankelijk zelfstandig hulpersoon uitgevoerd te worden.

6. De rapportages van de in- en uithuur inspecties dienen een overzichtelijk en duidelijk rapportage te bevatten, voorzien van voldoende foto’s inclusief beschrijving.
   De inhoud van het uithuur rapport dient te verwijzen naar de inhoud van het inhuur rapport, zodat eventuele verschillen genoemd worden.

7. Indien er in de uithuur rapportages schades zijn vermeld. Dient de Opdrachtnemer hiervoor binnen 2 weken na het ter kennis brengen van de uithuurinspectie een hersteladvies aan de Opdrachtgever ter kennis te brengen.

8. De Opdrachtnemer dient binnen 2 weken na acceptatie van het hersteladvies de eventuele schades voor eigen rekening en risico van de Opdrachtnemer te herstellen conform het hersteladvies.

9. De personen die de daadwerkelijke inspecties gaan uitvoeren dienen door de Opdrachtgever te worden geaccepteerd. Acceptatie vindt plaats op het voldoen aan de volgende aspecten:
   Door middel van een curricula vitae met uitgebreide beschrijving van activiteiten, verantwoordelijkheden en bereikte resultaten (eventueel aangevuld met referenties) dient aangetoond te worden dat de onafhankelijk zelfstandig hulppersoon beschikt over de volgende competenties:
   - Ten minste 5 jaar ervaring met het inspecteren van civieltechnische en werktuigbouwkundige werken.
   - Ten minste 5 jaar ervaring met het vastleggen d.m.v. rapportages van nul situaties (vooropname) van waterbouwkundige werken.