



Zie aansluiting blad 2

LEGENDA ALGEMEEN			
	Werkgrens	246	Nieuwe hoogtemaat in meters t.o.v. NAP
	Sloopp grens	140	Bestaande hoogtemaat
	Materiaalgrens	+0.35	Bestaande hoogtemaat waterkering
	Materiaalgrens asfalt		Uitstroombak II-riool. Mudebuurt
	Contouren waterkering		Waterlijn zomerpeil -0,20 m NAP
	Helwerk		
	Haag		
	Hoogtelijnen per 0,20m		
LEGENDA AAN TE BRENGEN MATERIALEN			
	Asfaltbeton geproduceerd op omgevings temperatuur: Deklaag 35 mm 11 surf RC50, deklaag 60 mm 22 base RC100 op 200 mm hydraulisch mengranulaat		
	Straatbakstenen lingeformaat, kleur: rood-bruin, halfsteensverband op 50 mm straatlaag		
	Halverharding, type: Azthorhaks Padvat, deklaag 30 mm fractie 0-6 mm 120 mm onderlaag fractie 0-14 mm op bestaande zandbed		
	Gaashekwerk, type: harmonicaas Ø, thermisch verzinkt 0,80 m hoog, kleur: moesgroen RAL 6005, staanders in grond geheld		
	Bouwhek, combiek, hoogte 2,00m, onderkant dicht tot een hoogte van 120 m		
	Poort t.b.v. gaashek, type: staafmaat, 1 m hoog, enkele deur 15 m, afsluitbaar		
	Poort t.b.v. gaashek, type: staafmaat, 1 m hoog, dubbele deur 3 m, afsluitbaar		
	Vraai bescherming riet, gaashekwerk, Ø0,7 m, massieve 25 mm, hoogte 0,80m, met krammen bevestiging aan geschilde houten palen Ø60-80 mm, lengte 1,50m		
	Opstulband 100x200 mm, kleur: Uitgewassen Amsterdam, op zandbed		
	Traprede 400x150x1000 mm, bloekverband, kleur: Uitgewassen Amsterdam op 200 mm zanddeensentabilisatie		
	Traprede 1050x150x1000 mm, bloekverband, kleur: Uitgewassen Amsterdam op 200 mm zanddeensentabilisatie, i.b.v. fussenbordes		
	Startsteen, aanbrengen tot een maximale hoogte van +120m t.o.v. omliggend maaiveld, Stenen met diverse afmeting, en zodanig gestapeld dat er openingen voor dieren zijn, Aanvullen met dood hout en bakstenen RI aanvullen met hek, dik 20 cm		
	Oververblijfsplan, inzaai tot ca. 3,0 m ten noorden van de Floramatten en boven de waterlijn		
	Bloemrij gras, 50 mm omhoog met bloemenzaad, vrijgekomen uit de omgeving		
	Gras, inzaai met grasmengsel RI Recreatief		
	Zandige oever		
	Bosplantsoen: Sambucus Nigra		
	Bosplantsoen: Rosa Pimpinellifolia		
	Bosplantsoen: Prunus Spinosa		
	Bosplantsoen: Ligustrum Vulgare		
	Bosplantsoen: Ilex Aquifolium		
	Bosplantsoen: Euonymus Europaeus		
	Bosplantsoen: Crataegus Monogyna		
	Bosplantsoen: Cornus Mas		
	Struweel: Hippophae Rhamnoides		
	Struweel: Rosa Rubiginosa		
	Struweel: Ligustrum Vulgare		
	Gemengde haag, aanplanten in dubbele rijen in kleine groepen van 2 tot 3 planten, Soorten: 40% Wilde Liguster, 20% Meidoorn, 20% Sledoord, 20% Veldesdoorn		
	Voorziening voor de IJsvogel, 5 omgevallen bomen met wortelgestel, wand maken van wortelgestel ca. 15 m hoog, 10 m breed, afbreken met zand dik 0,20 m aanbrengen op NAP, leersondergrond opgehoien en bovenkant wand 10 m boven water		
	Breunhoop Ringslag, 6 palen met daaronheen kippenas, L=3m, B=15m H=12m Bodem voorzien van dikke en dunne takken en bladval, Na uiterlijk 2 jaar nog een hoop takken en bladval aanbrengen		
	Afbliepbeel		
	Wiegenvak, 2 rijen kastanjehouten palen, 10 m uit elkaar, h.o.h. 10 m, Ø20 cm, L = 6m, bovenkant palen op NAP, fussenruimte opvullen met dood hout		
	Bomen bedekken met verankerde grote boomschors met uitstekende delen boven water		
	Trapnageling RVS, hoogte 0,95 m, handrilling Ø48,5 mm, staanders Ø50 mm met verjaging van 25 m, verloopplaat RVS 300 mm		
	Verkeersbordpaal, incl. verkeersbord		
	Afvalbak, type: Puccini 200L		
	Houten zitbank, type: Canapé enkel, L = 2700 mm		
	Houten zitbank, type: Balkenbank zonder rugleuning, 400x300x3600 mm, tundering van stalen balken materiaal: gecoatiseerd hardhout, 0208 1		
	Noppentegels, 300x300x60 mm, kleur: rood-bruin, gebakken, op 50 mm straatlaag		
	Boomstronk, hergebruik van tijdelijk strand, merd vergane bast t.b.v. ecologie		
	Boomstronk, hergebruik van tijdelijk strand, minder vergane bast t.b.v. zitplekken		
	Mat van wilgentenen, 2000x2000x50 mm, aanbrengen op zand, beplanten met riet ca. 3000 st/are onderkant matten op -6,30m NAP, verankeren met een geschilde paal Ø80-100 mm		
	Floramat, 5000x1000x50 mm, aanbrengen op zand, voorzien van beplanting vanplanten met betongrijzen krammen 750x100x250 mm, 3 per mat		
	Toekomstboom, inclusief boomnaam, voorzien van 25 m3 boomengron		
	Boom, 1ste orde, inclusief boomnaam, voorzien van 25 m3 boomengron		
	Boom, 2de orde, inclusief boomnaam, voorzien van 25 m3 boomengron		
	Boom, 3de orde, inclusief boomnaam, voorzien van 25 m3 boomengron		