

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek AI 2025-0241

Bestek en voorwaarden voor
Zuidelijke Natuurbaai Fase 1
Muidenbuurt, IJburg Strandeiland te Amsterdam

Totstandkoming van de overeenkomst

0.01 Aanbesteder

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 Procedure

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 Inlichtingen

Een aanwijzing wordt gegeven op dinsdag 21 april om 08:00 uur, verzamelplaats Directieket IJburg, Strandeilandlaan 186, 1087 VW te Amsterdam. Tijdens de aanwijzing kunnen geen vragen worden gesteld.

In aanvulling op artikel 2.22.2 van het ARW 2016 kunnen vragen voor de 2e nota van inlichtingen uitsluitend worden gesteld via de vraag- & antwoordmodule op TenderNed (www.tenderned.nl) tot en met vrijdag 24 april 2026.

De 2e nota van inlichtingen inschrijvingsfase is vanaf donderdag 07 mei 2026 te downloaden van TenderNed (www.tenderned.nl).

0.04 Inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.1 Algemeen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.2 Eisen aan de inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.3 Bewijsmiddelen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.4 Inschrijvingsstaat

De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

0.04.5 Overige bepalingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.05 Indienen van de inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 Beoordeling inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.07 Gunning

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1. A l g e m e e n

PAR

- 01 Opdrachtgever**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Directie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Locatie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Algemene beschrijving**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 05 Tijdsbepaling**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06 Onderhoudstermijn**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 08 Evaluatie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tekening 0241-03 Zuidelijke Natuurbaai Fase 1 Nieuwe situatie Blad 01 d.d. 03-03-2026
vervalt en wordt vervangen door:

Tekening 0241-03 Zuidelijke Natuurbaai Fase 1 Nieuwe situatie Blad 01 d.d. 09-04-2026
Wijz. A

Tekening 0241-0 Zuidelijke Natuurbaai Fase 1 Details en Profielen Blad 01 d.d. 03-03-2026
vervalt en wordt vervangen door:

Tekening 0241-03 Zuidelijke Natuurbaai Fase 1 Details en Profielen Blad 01 d.d. 09-04-2026
Wijz. A

02 Peilen en hoofdafmetingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 Kwaliteitsborging

Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 Bijlagen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

05 Waterstanden

Geen wijzigingen of aanvullingen.

06 Werkterrein

Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 Beheerders / Locaties

Paragraaf 07 vervalt en wordt vervangen door:

De betrokken beheerders zijn onder de navolgende telefoonnummers te bereiken:

- Verkeer en Openbare Ruimte (VOR): 14020
- GVB: 0900 - 8011
- Waternet: 0900 - 9394

De in het bestek genoemde onderscheiden locaties waar ter beschikking gestelde materialen kunnen worden verkregen of waarnaar afkomende materialen afgevoerd kunnen worden zijn hieronder nader aangegeven. De aannemer dient zich zelf op de hoogte te stellen van de openingstijden en voorwaarden van de desbetreffende instanties.

- Directie IJburg Gemeente Amsterdam
Directieket IJburg Strandeilandlaan 186, 1087 VW, Amsterdam
Depot Muidenbuurt, Strandeilandlaan, 1087 VW, Amsterdam
- Stadswerken:
Depot Theemsweg, Theemsweg 28, 1043 BJ, Amsterdam
- Depot ERDI Zaandam, Rechte Tocht 3-5, 1507 BZ, Zaandam

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131110		<i>Bestekspost 131110 vervalt en is vervangen door:</i>				
						
						
131110	220102	<i>Grond ontgraven uit depot</i>	m3	680,00	V	
		Grond ontgraven uit ophoging.				
		Situering: depot Pampusbuurt Fase 2				
		Grondsoort: Uitgerijpte klei, bewerkt volgens				
		bestekspostnr. 136010				
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m				
	9.	Vervoeren volgens bestekspostnr(s). 132030				
	1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		theoretisch profiel van ontgraving				
						
136		Grond bewerken				
						
136010		<i>Bestekspost 136010 is toegevoegd:</i>				
						
136010	222107	<i>Frezen.</i>	are	2,72	V	
		Frezen.				
		Situering: depot Pampusbuurt Fase 2				
		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
	4.	Bewerkingsdiepte: 0,25 m				
						
164810		<i>Bestekspost 164810 vervalt en is vervangen door:</i>				
						
						
164810	821099	<i>Aanbr. traptreden van beton 400x150x1000 mm</i>	st	68,00	V	
		Aanbrengen traptreden van beton.				
		Situering: trap bij Strandeilandlaan				
		Op zandcementstabilisatie volgens bestekspostnr.				
		160030				
		Betonnen traptreden				
		Uitgewassen deklaag type Amsterdam, Lavaró				
		zwart/groen 130, boven- en zichtzijde				
		In blokverband				
		Breedte trap 4,00 m				
		Afschot in aantrede 0,5% voor afwatering				
		Traptrede 400x150x1000 mm prefab	st			68,00 L
						
164820		<i>Bestekspost 164820 vervalt en is vervangen door:</i>				
						
						
164820	821099	<i>Aanbr. traptreden van beton 1050x150x1000 mm</i>	st	4,00	V	
		Aanbrengen traptreden van beton.				
		Situering: trap bij Strandeilandlaan t.p.v. bordes				
		(rustpunt)				
		Op zandcementstabilisatie volgens bestekspostnr.				
		160030				
		Betonnen traptreden				
		Uitgewassen deklaag type Amsterdam, Lavaró				
		zwart/groen 130, boven- en zichtzijde				
		In blokverband				
		Breedte trap 4,00 m				
		Traptrede 1050x150x1000 mm prefab	st			4,00 L
						
165080		<i>Bestekspost 165080 vervalt en is vervangen door:</i>				
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
165080	831111	Aanbr. straatbakstenen (<i>lingeformaat</i>) Aanbrengen straatbakstenen. Situering: trap bij Strandeilandlaan t.p.v. trottoir Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: XL-formaat, 240x80x80 mm Kwaliteitsklasse: A4-12 Machinaal pakket (elleboogverband) Geleverd op wegwerppallet incl. folie Kleur: rood-bruin .2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5,00 V		250,00 T
180320		<i>Bestekspost 180320 vervalt en is vervangen door:</i>				
180320	220413	<i>Verdichten grond.</i> Verdichten grond. Situering: bodemverbetering bomen Grondsoort: verbeterd zand Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 1,00 m. .9. Na verdichting moet de indringingsweerstand liggen tussen 1,2 en 1,5 MPa	m2	1.200,00 V		
181320		<i>Bestekspost 181320 vervalt en is vervangen door:</i>				
181320	220413	<i>Verdichten grond.</i> Verdichten grond. Situering: bodemverbetering bomen Grondsoort: verbeterd zand Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,50 m. .9. Na verdichting moet de indringingsweerstand liggen tussen 1,2 en 1,5 MPa	m2	1.200,00 V		
182320		<i>Bestekspost 182320 vervalt en is vervangen door:</i>				
182320	220413	<i>Verdichten grond.</i> Verdichten grond. Situering: bodemverbetering boom- en struikvormers (9) en struweel (10) Grondsoort: verbeterd zand Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,75 m. .9. Na verdichting moet de indringingsweerstand liggen tussen 1,2 en 1,5 MPa	m2	3.250,00 V		
183320		<i>Bestekspost 183320 vervalt en is vervangen door:</i>				
183320	220413	<i>Verdichten grond.</i> Verdichten grond. Situering: bodemverbetering hagen (11) Grondsoort: verbeterd zand Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,70 m. .9. Na verdichting moet de indringingsweerstand liggen tussen 1,2 en 1,5 MPa	m2	375,00 V		
184320		<i>Bestekspost 184320 vervalt en is vervangen door:</i>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
184320	220413	<i>Verdichten grond.</i>	m2	1.615,00	V
		Verdichten grond.			
		Situering: bodemverbetering gras (7i)			
		Grondsoort: verbeterd zand			
		Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden			
		gesteld is maximaal 0,25 m.			
		Na verdichting moet de indringingsweerstand liggen			
		tussen 1,2 en 1,5 MPa			
805010		<i>Bestekspost 805010 vervalt en is vervangen door:</i>			
					
805010	100599	<i>Maken stikstofberekening(en) aanlegfase</i>	st	1,00	V
		Maken stikstofberekening(en) aanlegfase			
		Betreft: het maken van een stikstofberekening(en) voor			
		de aanlegfase in het kader van de Omgevingswet.			
		De stikstofberekening moet worden uitgevoerd met			
		behulp van de meest actuele Aeries-calculator.			
		De rapportage 3 weken voor aanvang van de			
		werkzaamheden in VISI indienen ter acceptatie.			
		De rapportage bevat minimaal de volgende gegevens:			
		- uitgangspunten voor de invoer Aeries calculator			
		met : mobiele werktuigen, wegverkeer,			
		scheepvaartverkeer etc			
		- resultaten berekeningen			
		- Aeries projectberekening native bestand;			
		Eerste beoordelingstermijn: 15 werkdagen			
		Tweede beoordelingstermijn: 5 werkdagen			
					
					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 Lid 01 vervalt en wordt vervangen door:

Bouwstoffen welke ter beschikking worden gesteld via Stadswerken afdeling logistieke moeten minimaal 2 werkdagen voorafgaande aan de dag van aflevering te worden afgeroepen, conform procedure lid 02.

De volgende bouwstoffen worden ongeladen ter beschikking gesteld op een locatie van Stadswerken afdeling logistiek van de gemeente Amsterdam:

- straatbakstenen, verkeersborden en verkeersbordpalen.

01 MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

UEA:

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

VISI:

De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers aandacht voor het gestelde in "Deel 3 van het bestek, 01.23.01 Gebruik van de VISI-systematiek".

Hiermee is het gebruik van de VISI-systematiek voorgeschreven.

Dit betekend dat het gestelde in 01.23.01 lid 06 van de Standaard RAW bepalingen van toepassing is:

"De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de meest recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-compatible software' dragen."

De kosten voor het gebruik van de VISI-gebruikerssoftware dienen in de inschrijving te zijn meegenomen.

02 VRAGEN AANNEMERS

Vraag 1

Betreft: Deel 0 Par. 0.04.3 Bewijsmiddelen

Vraag:

Wij zijn een Aannemersbedrijf GWW met een groenvoorziening bedrijf onder onze Groep. Helaas beschikken wij niet over Groenkeur-certificaat BRL Groenvoorziening, maar wel over de nodige referenties in de groenvoorziening. Welke naar ons inziens overeenkomen met de gevraagde werkzaamheden in dit project.

Zou u in plaats van het Groenkeur-certificaat, ook referentie eisen kunnen stellen, waarmee wij kunnen aantonen dat we in staat zijn de werkzaamheden uit te voeren en de gevraagde ervaring en kwaliteit kunnen leveren.

Antwoord:

Nee, de gemeente vraagt zowel een referentie, zie deel 0 Par. 0.04.2 Eisen aan de inschrijving, als het Groenkeur-certificaat BRL Groenvoorziening.

Vraag 2

Betreft: Bestekspost 805010 en Deel 3 paragraaf 01.28.01 en 01.28.02

Vraag:

U vraagt in het bestek om een Aerius berekening (805010 100599) te maken om te bepalen of de activiteiten (aanlegfase) stikstofdepositie veroorzaken op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden waarvoor toestemming nodig is in het kader van de Omgevingswet. Tevens vraagt u om het bepalen van stikstofbeperkende maatregelen. Dit laatste betreft in de regel Zero Emissie materieel. Niet elke aannemer heeft echter Zero Emissie materieel en het kan goed mogelijk zijn dat afhankelijk van de uitkomst van de Aerius berekening, het werk minder interessant wordt voor een mogelijke inschrijver indien zelf niet wordt beschikt over Zero Emissie materieel. Kunt u daarom aangeven wat u van inschrijvers verwacht en de volgende twee vragen beantwoorden:

A. Dienen de stikstofbeperkende maatregelen (Zero Emissie materieel) reeds onderdeel te zijn van onze aanbidding?

B. Zo ja, wat is de maximale stikstofdepositie die is toegestaan?

Antwoord:

A. Nee. Het doel in bestekspost 805010 is onjuist geformuleerd en vervalt. Er worden geen stikstofbeperkende maatregelen gevraagd t.a.v. de missie-eisen in Deel 3 paragraaf 01.28.02.

B. Zie het antwoord op vraag A.

Bestekspost 805010 is gewijzigd.

Vraag 3

Betreft: Deel 3 paragraaf 01.28.01 en 01.28.02

Vraag:

Lid 01 08 01 spreekt over: uitstootvrij of emissieloos: Bij het gebruik komen geen emissies (waaronder fijnstof, roetdeeltjes, stikstof en broeikasgassen) vrij elektrisch materieel wordt aantoonbaar geladen met '100% groene' stroom. Alleen in het geval groene stroom niet mogelijk blijkt, mag gebruik worden gemaakt van grijze stroom

Lid 01 28 02 geeft een tabel met emissieklassen van diverse materieelstukken en lijkt lid 01 08 01 tegen te spreken.

Het uitgangspunt van het bestek is uitstootvrij en emissieloos werken. Voor mobiele werktuigen wordt dit uitgangspunt praktisch ingevuld conform het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Dit betekent dat licht materieel volledig uitstootvrij (elektrisch) moet zijn, terwijl voor middelzwaar en zwaar materieel tijdelijk nog wordt toegestaan dat materieel met emissieklasse Stage IV wordt ingezet. Strengere eisen zijn op dit moment technisch of praktisch nog niet haalbaar en worden daarom niet verlangd. Kan de opdrachtgever bevestigen dat onze interpretatie omtrent de toepassing van tabel 01 28 02 de juiste is en dat het daarin gestelde van toepassing is en gedurende het gehele werk van toepassing blijft?

Antwoord:

Het gestelde in Deel 3 paragraaf 01.28.01 Lid 1 betreft de definitie van uitstootvrij of emissieloos. De emissie-eisen die worden gesteld staan in Deel 3 paragraaf 01.28.02.

Vraag 4

Betreft: Bestekspost 192010

Vraag:

Is van de ijsvogelwand een detail beschikbaar?

Antwoord:

Nee. Van de inschrijver mag verwacht worden het principe van de ijsvogelwand te begrijpen en deze af te kunnen prijzen op basis van de bestekspost 192010.

Vraag 5

Betreft: Bestekspost 172110 en 172120

Vraag:

Waar en op welke locatie wordt de ter beschikking stelling van de materialen bij Stadswerken ter beschikking gesteld?

Antwoord:

Zitelementen moeten bij Erdi te Zaandam worden opgehaald. Locatie: Depot ERDI

Zaandam, Rechte Tocht 3-5, 1507 BZ, Zaandam

Artikel 01.14.01 Lid 1 is gewijzigd.

Deel 2.1 Paragraaf 07 is gewijzigd.

Vraag 6

Betreft: Bestekspost 164810

Vraag:

In deze post staat vermeld dat de traprede moeten worden geleverd, echter in lid 01.14.01 staat vermeld dat deze ter beschikking worden gesteld. Wat dienen wij aan te houden?

Antwoord:

De trapredes zijn een leverantie.

Artikel 01.14.01 Lid 1 is gewijzigd.

Vraag 7

Betreft: Bestekspost 163210 en 163310

Vraag:

U stelt in beide hoofdstukken dat de asfaltlagen “geproduceerd op omgevingstemperatuur” worden en dat de asfaltmengsels dienen te bestaan uit 100%-50% gerecycled asfaltgranulaat. Naar onze mening staan hier 2 uitgangspunten/voorwaardes die in niet te rijmen vallen met elkaar. Om een homogeen asfaltmengsel te verkrijgen is, zeker met gerecycled asfaltgranulaat, warmte noodzakelijk en meer als de omgevingstemperatuur. Zou de opdrachtgever zijn zienswijze hierover eens nader kunnen delen en kunnen uitleggen hoe wij de omschrijving in de hoofdstukken en de besteksposten moeten lezen en moeten interpreteren?

Antwoord:

Het betreft hier zogenaamd ecologisch asfalt, geproduceerd op omgevingstemperatuur. Zie ook de eisen in Deel 3 paragraaf 81 26 14 Lid 1 t/m 3.

Vraag 8

Betreft: Bestekspost 113110

Vraag:

Is dit depot bereikbaar zonder het treffen van aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen? Hoe dient de vrijkomende oeverbescherming in depot te worden geponeerd?

Antwoord:

Ja, depot Muidenbuurt is bereikbaar via de openbare weg. De vrijkomende oeverbescherming mag los worden gestort.

Vraag 9

Betreft: Bestekspost 112520

Vraag:

Bij de stukken zijn geen “verkennd funderingsonderzoek” of “constructieonderzoek fundering” stukken toegevoegd. Volgens de wettelijk geldende regels dient de te verwijderen puinverharding vooraf gaand aan het verwijderen volgens de geldende regelgeving te worden onderzocht. Wij verzoeken hier een voorziening in bestek voor op te nemen.

Antwoord:

De gemeente verzorgt het verhardingsonderzoek. U mag er in uw inschrijving vanuit gaan dat het asfalt teervrij is en de fundering voldoet aan de eisen voor een niet vormgeven bouwstof.

Vraag 10

Betreft: Bestekspost 112410

Vraag:

In de betreffende bestekspost wordt verwezen naar een verhardingsonderzoek terwijl deze niet bij de stukken is toegevoegd. Wel zijn de asfaltbonnen van de ARA als bijlage bij de stukken toegevoegd. Echter er zijn geen “verkennd funderingsonderzoek” of “constructieonderzoek fundering” stukken ontvangen. Volgens de wettelijk geldende regels dient de te verwijderen asfaltverharding vooraf gaand aan het verwijderen en vervoeren naar een acceptant volgens de geldende regelgeving te worden onderzocht. Wij verzoeken hier een voorziening in bestek voor op te nemen, acceptanten accepteren geen weeg bonnen als bewijsmiddel.

Antwoord:

De gemeente verzorgt het verhardingsonderzoek. U mag er in uw inschrijving vanuit gaan dat het asfalt teervrij en de fundering voldoet aan de eisen voor een niet vormgeven bouwstof.

Vraag 11

Betreft: Bestekspost 18

Vraag:

OG wil beplanting aanplanten in het bestaande zand gemengd met klei aggergaat en/of compost

Is dit een goede basis voor de beplanting en hoe moeten wij omgaan met de uitval/garantie?

Antwoord:

Ja, dit is een goede basis voor de beplanting. Mocht er beplanting uitvallen, dan kan dit met de nazorg worden ingeboet volgens de besteksposten 201020 en 201130. Er wordt geen (plant)garantie gevraagd.

Vraag 12

Betreft: Bestekspost 162120

Vraag:

Is de gradering van de hydro mix (0/45) correct doorgeven of dient dit 0/31.5 te zijn?

Antwoord:

De sortering 0/45 staat correct aangegeven in het bestek.

Vraag 13

Betreft: Bestekspost 8242

Vraag:

Wat voor een hoogteportaal moet afgeprijsd worden? O.a. hoogte, fundatie en materiaal?

Antwoord:

Materiaal en fundering ter keuze aannemer. De hoogtebeperking is ca 4,20 m.

Vraag 14

Betreft: Bestekspost 131110

Vraag:

Kan de opdrachtgever een geotechnisch en laboratorium onderzoek afgeven van de uitgerijpte klei? Of kan de opdrachtgever beter omschrijven welke werkzaamheden benodigd zijn om van uitgerijpte klei klei-aggregaat 20/40mm te maken?

Antwoord:

Wat omschreven is als uitgerijpte klei betreft de fijne fractie van het zand waarmee IJburg Strandeiland is opgespoten.

Om het aggregaat van 20-40 mm te maken is de bestekspost frezen toegevoegd.

Bestekspost 136010 is toegevoegd.

Vraag 15

Betreft: Bestekspost 180010 t/m 180320, 181320, 182320 en 183320

Vraag:

In het werk worden de volgende handelingen gevraagd: het ontgraven van zand, het aanbrengen van 7 cm klei, het aanbrengen van 23 cm humuscompost en vervolgens het machinaal diepspitten tot 1,0 m diepte. Daarna wordt in post 180320 voorgeschreven dat het geheel in lagen van 30 cm moet worden verdicht.

Na het machinaal diepspitten wordt het volledige profiel echter tot 1,0 m diepte vermengd, waardoor er geen afzonderlijke lagen van 30 cm meer aanwezig zijn die verdicht kunnen worden. Uitvoering van deze eis zou betekenen dat circa 70 cm van het materiaal opnieuw ontgraven, in depot gezet, in lagen teruggebracht en telkens verdicht moet worden. Dit is niet doelmatig en praktisch niet uitvoerbaar.

Graag uw toelichting op hoe de verdichting in lagen van 30 cm na het diepspitten moet worden uitgevoerd, of uw bevestiging dat post 180320 komt te vervallen dan wel wordt aangepast naar een uitvoerbare verdichtingseis.

Antwoord:

De verdichtingseis in lagen verval.

Bestekspost 180320, 181320, 182320, 183320 en 184320 is gewijzigd.

Vraag 16

Betreft: Bestekspost 185130

Vraag:

Mag dit machinaal aangebracht worden?

Antwoord:

De uitvoeringswijze is ter keuze van de aannemer, rekening houdend met de vorm van het plantvak, het beplantingsplan, het plantverband, de verdichtingseis en de glooiingen in het terrein.

Vraag 17

Betreft: Bestekspost 185230

Vraag:

Mag dit machinaal aangebracht worden?

Antwoord:

De uitvoeringswijze is ter keuze van de aannemer, rekening houdend met de vorm van het plantvak, het beplantingsplan, het plantverband, de verdichtingseis en de glooiingen in het terrein.

Vraag 18

Betreft: Bestekspost 185140

Vraag:

Mag dit voorafgaand aan het planten worden aangebracht?

Antwoord:

Nee, door de mulchlaag voor het planten aan te brengen wordt mulch met de ondergrond gemengd tijdens het planten.

Vraag 19

Betreft: Deel 3 Art. 01 12 06 Lid 01

Vraag:

Hier wordt aangegeven dat het niet is toegestaan tractoren te gebruiken. Hoe denkt u dan het werk te kunnen uitvoeren zonder tractoren? Kunt u deze eis laten vervallen?

Antwoord:

Nee, de eis vervalt niet. Doel van dit artikel is tractoren uit het stadsverkeer te houden i.v.m. de verkeersveiligheid. Tractoren zijn wél toegestaan binnen de werkerterreinen op, in dit geval, IJburg Strandeiland.

Vraag 20:

Betreft: Deel 2.1 Par. 01 Tekeningen

Vraag:

Zouden de 5 tekeningen van de nieuwe situatie ook samengevoegd kunnen worden tot 1 grote tekening en zou u die ter beschikking kunnen stellen? Deze vraag geldt tevens voor de andere tekeningen zoals sloopsituatie en bodemverbetering.

Antwoord:

Nee, maar de aannemer is vrij om na gunning zelf de genoemde overzichtstekeningen te maken.

Vraag 21:

Betreft: Deel 1 Par 04 Algemene beschrijving

Vraag:

"het beheer van groenvoorzieningen gedurende 3 jaar" In o.a. bestekpost 201020 staat "inboet na een groeiseizoen na aanplant". Wat is juist?

Antwoord:

Beide is juist. Het beheer is gedurende 3 jaar. De inboet dient plaats te vinden na één groeiseizoen na aanplant.

Vraag 22:

Betreft: Bestekspost 163210 en 163310

Vraag:

Bedoeld opdrachtgever daadwerkelijk niet verwarmd asfalt?

Kunt u hiervoor een leverancier aangeven?

Antwoord:

Het betreft hier zogenaamd ecologisch asfalt, geproduceerd op omgevingstemperatuur. Zie ook de eisen in Deel 3 paragraaf 81 26 14 Lid 1 t/m 3.

03 BIJLAGEN

- Inschrijvingsstaat behorende bij 1e Nota van Inlichtingen d.d. 15-04-2026
- Tekening 0241-03 Zuidelijke Natuurbaai Fase 1 Nieuwe situatie Blad 01 d.d. 09-04-2026
Wijz. A
- Tekening 0241-03 Zuidelijke Natuurbaai Fase 1 Details en Profielen Blad 01 d.d.
09-04-2026 Wijz. A