

Bijlage 2B: Inspectielijst

PERCEEL 2 : PvE (Programma van Eisen)
Montage Verlichtingsarmaturen

Inhoud

Inhoud	2
1. Inspectielijst	3
1.1. Algemeen.	3
1.2. Te inspecteren onderdelen.	3
1.3. Inspectietabel:	4

1. Inspectielijst

1.1. Algemeen.

De inschrijver moet bij het vervangen van de verlichtingsarmaturen ook een visuele inspectie uitvoeren, waarbij de onderdelen, gespecificeerd in paragraaf 1.2., geïnspecteerd dienen te worden.

Aanvullend hierop dient door de inschrijver ook foto's gemaakt te worden van het verlichtingsobject waarvan het verlichtingsarmatuur wordt vervangen. Minimaal de volgende foto's dienen gemaakt te worden door de inschrijver:

- I. Foto van het gehele verlichtingsobject vóór en na uitvoering werkzaamheden;
- II. Detail foto van het lichtmastnummer;
- III. Foto van het verlichtingsarmatuur (waarop te zien is dat deze brandt) na uitvoering werkzaamheden;
- IV. Aanvullende detailfoto's indien er sprake is van de volgende constatering:
 - a. Slecht aansluitblok of "open coupe" aanwezig in verlichtingsobject en
 - b. Zware corrosie en/of gaten aan het verlichtingsobject.

Alle foto's dienen voorzien te zijn van een datum en tijdstip.

Foto's dienen per verlichtingsobject in een digitale map geplaatst te worden en digitaal aangeleverd te worden aan de opdrachtgever.

1.2. Te inspecteren onderdelen.

De volgende onderdelen dienen door de inschrijver visueel geïnspecteerd te worden:

- I. Inspectie conservering (is er corrosie aanwezig en/of zijn er gaten op o.a. maaiveldhoogte?);
- II. Inspectie mastdeurtje (sluit deze goed af en functioneert deze naar behoren?);
- III. Inspectie aansluitblok (voldoet deze of dient deze vervangen te worden?);
- IV. Inspectie trekontlasting (zitten kabels/snoeren goed vast?) en
- V. Inspectie lichtmastnummer (is deze nog goed leesbaar?).

Hiervoor kan de inspectietabel gebruikt worden, welke is weergegeven op de volgende pagina onder paragraaf 1.3.:

1.3. Inspectietabel:

Straatnaam:	Lm.nr.:	Inspectie Conservering	Inspectie Mastdeurtje	Inspectie Aansluitblok	Inspectie Trekontlasting	Inspectie Lichtmastnummer

Onderstaan een voorbeeld hoe deze ingevuld dient te worden:

Straatnaam:	Lm.nr.:	Inspectie Conservering	Inspectie Mastdeurtje	Inspectie Aansluitblok	Inspectie Trekontlasting	Inspectie Lichtmastnummer
Voorbeeldstraat	100	Akkoord	Sluiting defect*	Akkoord	Akkoord	Akkoord
Woonstraat	150	Zware corrosie op maaiveldhoogte*	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord
Zijstraat	200	Akkoord	Akkoord	"open coupe"*	Akkoord	Slecht leesbaar*
Hoofdstraat	250	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Aansluitsnoer zit los*	Akkoord
Woonerf	300	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord	Akkoord
Hoofdstraat	350	Gaten op maaiveldhoogte*	Mastdeurtje weg*	Aansluitblok mist kap*	Akkoord	Lichtmastnummer ontbreekt*

*: indien een defect en/of missend onderdeel geconstateerd wordt hiervan dan een detailfoto maken zoals beschreven in paragraaf 1.1.



Postbus 950
6000 AZ Weert
www.weert.nl