

Behoort bij: 22126-10 en 25121

22126 Gooiseweg & 25121 Spiekweg

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	VOOR DIT BESTEK GELDT:				
1	GOOISEWEG				
12	GRONDWERK				
121	GROND ONTGRAVEN				
1210	<u>SCHONE GROND ONTGRAVEN</u>				
121010	Grond ontgraven uit berm t.b.v. asfaltwerk d: 0,10m	m3	770,00	V	
121020	Grond ontgraven uit berm t.b.v. asfaltwerk d: 0,15m	m3	330,00	V	
121030	Grond ontgraven uit berm t.b.v. asfaltwerk d: 0,50m	m3	1.110,00	V	
121040	Grond ontgraven uit berm t.b.v. rijbaanverbreding	m3	2.190,00	V	
122	GROND VERVOEREN				
1220	<u>VERVOEREN</u>				
122010	Grond vervoeren naar depot	m3	4.400,00	V	
122020	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	m3	3.305,00	V	
1221	<u>AFVOEREN</u>				
122110	Grond vervoeren.	m3	1.095,00	V	
1222	<u>LEVEREN</u>				
122210	Leveren zand.	m3	760,00	V	
122220	Leveren teelgrond	m3	1.095,00	V	
123	GROND VERWERKEN				
123010	Grond verwerken in bermen t.p.v. asfaltwerk d: 0,10m	m3	770,00	V	
123020	Grond verwerken in bermen t.p.v. asfaltwerk d: 0,15m	m3	330,00	V	
123030	Grond verwerken in bermen t.p.v. asfaltwerk d: 0,50m	m3	1.110,00	V	
123040	Grond verwerken in bermen t.p.v. rijbaanverbreding	m3	1.280,00	V	
123050	Grond verwerken in verwijderde doorsteken	m3	465,00	V	
123060	Grond verwerken in verhogen bermen t.p.v. overlaging	m3	1.205,00	V	
124	GROND BEWERKEN				
124010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	760,00	V	
124020	Egaliseren.	are	367,00	V	
124030	Verdichten grond.	m2	36.700,00	V	
13	KABELS EN LEIDINGEN				
131	DRAINAGE				
1310	<u>VERWIJDEREN DRAINAGE</u>				
131010	Verwijderen drains van horizontale drainage	m	1.275,00	V	
1311	<u>AANBRENGEN DRAINAGE</u>				
131110	Aanbrengen drains voor horizontale drainage, geperforeerd	m	1.200,00	V	
131120	Aanbrengen drains voor horizontale drainage, ongeperforeerd	m	75,00	V	
131130	Aanbrengen doorspuitvoorziening	st	6,00	V	
131140	Aanbrengen y-stukken voor horizontale drainage.	st	5,00	V	
131150	Aanbrengen uitstroombak voor horizontale drainage.	st	7,00	V	
131160	Aanbrengen flespalen	st	7,00	V	
132	RIOLERING				
1320	<u>VERWIJDEREN RIOLERING</u>				
132010	Reinigen kolken.	st	12,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132020	Verwijderen RWS-kolk	st	12,00	V	
1321	<u>AANBRENGEN RIOLERING</u>				
132110	Aanbrengen RWS-kolk	st	12,00	V	
132120	Aanbrengen kolkaansluiting	m	25,00	V	
132130	Aanbrengen 45° PVC-bochtstukken t.b.v. kolken	st	48,00	V	
132140	Aanbrengen PVC-bochtstukken.	st	8,00	V	
132150	Aanbrengen PVC-hulpstuk schuifmof	st	4,00	V	
1322	<u>LIJNGOTEN</u>				
132210	Opbreken goot van betonelementen.	m	24,75	V	
132220	Verwijderen kolk.	st	2,00	V	
132230	Aanbrengen goot van betonelementen	st	6,00	V	
132240	Aanbrengen goot van betonelementen	st	4,00	V	
14	VEILIGHEID EN VERKEERSVOORZIENINGEN				
141	WEGBEBAKENING				
1410	<u>Verwijderen wegbebakening</u>				
141010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord D02ro	st	3,00	V	
141020	Verwijderen verkeersborden D02ro	st	4,00	V	
141030	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord straatnaam	st	7,00	V	
141040	Vervangen achtergondschild	st	6,00	V	
1411	<u>Aanbrengen wegbebakening</u>				
141110	Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.	st	500,00	V	
141120	Aanbrengen pipe-lock	st	27,00	V	
141130	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal D02ro	st	7,00	V	
141140	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal B06	st	6,00	V	
141150	Aanbrengen verkeersbord(en) met palen straatnaam	st	7,00	V	
141160	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal G03 A0180	st	8,00	V	
141170	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal A0180	st	8,00	V	
141180	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal A0280	st	8,00	V	
141190	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal B01	st	4,00	V	
1412	<u>Vervolg aanbrengen wegbebakening</u>				
141210	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal L04-4-la-rd-rd-ra	st	2,00	V	
141220	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal L04-3-rd-rd-ra	st	2,00	V	
141230	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal L04-3-la-rd-rd	st	2,00	V	
141240	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal L14	st	3,00	V	
141260	Aanbrengen verkeersbord met paal J37 met onderbord	st	6,00	V	
1413	<u>Verwijderen markering</u>				
141310	Volledig verwijderen markering stopstreep 0,30	m2	31,00	N	
141320	Volledig verwijderen markering ononderbroken langsmarkering 0,15	m2	2.325,00	N	
141330	Volledig verwijderen markering langsmarkering 1-1 0,15	m2	10,00	N	
141340	Volledig verwijderen markering langsmarkering 1-3 0,15	m2	16,00	N	
141350	Volledig verwijderen markering langsmarkering 1-3 0,45	m2	212,00	N	
141360	Volledig verwijderen markering langsmarkering 3-9 0,15	m2	220,00	N	
141370	Volledig verwijderen markering haaiantanden	m2	7,00	N	
141380	Volledig verwijderen markering pijlmarkeringen	m2	165,00	N	
141390	Volledig verwijderen markering puntstukken	m2	50,00	N	
1414	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
141410	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	61.225,00	V	
1415	<u>Lengtemarkering in agglomeraat (60% vulling)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141510	Agglomeraat met onderlaag ononderbroken (0,10)	m	235,00	V	
141520	Agglomeraat met onderlaag ononderbroken (0,15)	m	2.370,00	V	
141530	Agglomeraat met onderlaag ononderbroken (0,20)	m	12.750,00	V	
141540	Agglomeraat met onderlaag onderbroken 1-1 (0,15)	m	155,00	V	
141550	Agglomeraat met onderlaag onderbroken 1-3 (0,15)	m	735,00	V	
141560	Agglomeraat met onderlaag onderbroken 1-3 (0,30)	m	75,00	V	
141570	Agglomeraat met onderlaag onderbroken 1-3 (0,45)	m	1.930,00	V	
141580	Agglomeraat met onderlaag onderbroken 3-9 (0,15)	m	5.560,00	V	
1416	<u>Dwarsmarkering van Koudplast op asfalt (100% vulling)</u>				
141610	Aanbrengen stopstrepen	m2	31,00	V	
141620	Aanbrengen haaiantanden	m2	5,00	V	
141630	Aanbrengen pijlmarkeringen	m2	166,00	V	
141640	Aanbrengen markeringsvlakken en puntstukken	m2	46,00	V	
141650	Aanbrengen contourlijnen markeringsvlakken en puntstukken	m2	25,00	V	
141660	Aanbrengen overige markering verklikstip drainage	m2	0,02	V	
142	AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN				
1420	<u>Verwijderen geleiderail</u>				
142010	Verwijderen geleiderail, geen reparatie	m	200,00	V	
142020	Verwijderen geleiderail, incl. reparatie	m	500,00	V	
142030	Verwijderen eindverloop geleiderail	m	70,00	V	
1421	<u>Aanbrengen geleiderail</u>				
142110	Aanbrengen geleiderail in aardebaan.	m	700,00	V	
142120	Aanbrengen beëindiging.	st	8,00	V	
142130	Aanbrengen obstakelbeveiliger	st	1,00	V	
143	REFLECTORPALEN EN BERMPLANKEN				
1431	<u>VERWIJDEREN REFLECTORPALEN EN BERMPLANKEN</u>				
143110	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.	st	20,00	V	
143120	Verwijderen hectometerpaal	st	31,00	V	
1432	<u>AANBRENGEN REFLECTORPALEN EN BERMPLANKEN</u>				
143210	Aanbrengen reflectorpalen of bermplanken	st	20,00	V	
143220	Aanbrengen hectometerpaal	st	31,00	V	
144	VERKEERSREGELINSTALLATIE				
1441	<u>AANBRENGEN DETECTIELUSSEN</u>				
144110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	1.425,00	V	
144120	Boren gaten in asfalt	st	300,00	V	
144130	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.	m	3.085,00	V	
144140	Metten weerstanden	EUR		N	
144150	Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa	m	1.450,00	V	
144160	Metten weerstanden	EUR		N	
144170	Meet rapport	EUR		N	
144180	Aanbrengen overige markering 'Lus'	m2	9,90	V	
15	GROENVOORZIENING EN AFVAL- EN REINIGINGSDIENST				
151	GROENVOORZIENINGEN				
1510	<u>VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN</u>				
151010	Maaien gewas.	are	130,00	V	
151020	Frezen.	are	130,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151030	Afsteken overgroeide kanten.	m	12.600,00	V	
1511	<u>AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN</u>				
151110	Egaliseren.	are	1.090,00	V	
151120	Zaaien.	are	1.090,00	V	
16	FUNDERINGSLAGEN EN VERHARDINGEN				
161	FUNDERINGSLAGEN				
1610	<u>VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN</u>				
161010	Verwijderen teervrije funderingslaag, hydraulisch menggranulaat	m2	7.000,00	V	
161020	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	1.800,00	V	
161030	Afvoeren slakken	ton	1.350,00	V	
161040	Teerhoudendheid onderzoek	EUR		N	
1611	<u>AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN</u>				
161110	Afwerken zandbed.	m2	11.300,00	V	
161120	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	2.450,00	V	
161130	Aanbrengen wegfundering verbreding	m2	3.000,00	V	
161140	Aanbrengen wegfundering nieuwe constructie	m2	8.125,00	V	
161150	Aanbrengen hydraulisch wegfundering constructie kruising Spiekweg	m2	175,00	V	
161160	Aanbrengen fundering ophogen grasbetontegels	m2	2.300,00	V	
161170	Aanbrengen fundering betonrand met stootbanden	m2	225,00	V	
161180	Afwerken zandbed betonverhardingen	m2	1.500,00	V	
162	BITUMINEUSGEBONDEN VERHARDING				
1621	<u>VERWIJDEREN TEERVRIJ ASFALT</u>				
162110	Zagen van bitumineuze verharding voegovergang	m	155,00	V	
162120	Zagen van bitumineuze verharding opbreken doorsteken	m	225,00	V	
162130	Frezen teervrij SMA deklaag 35mm	m2	60.500,00	V	
162140	Frezen teervrij asfalt 50mm aansluiting	m2	55,00	V	
162150	Frezen teervrij asfalt 50mm rijbaan	m2	20.100,00	V	
162160	Frezen teervrij asfalt 55mm rijbaan	m2	20.000,00	V	
162170	Verlopend frezen teervrij asfalt gemiddeld 60mm rijbaan	m2	3.400,00	V	
162180	Rippen asfaltverharding van kunstwerken	m2	935,00	V	
162190	Frezen teervrij asfalt 60mm rijbaan	m2	55,00	V	
1622	<u>Vervolg verwijderen teervrij asfalt</u>				
162200	Frezen teervrij asfalt 110mm rijbaan	m2	1.125,00	V	
162210	Frezen teervrij asfalt 115mm rijbaan	m2	4.975,00	V	
162220	Frezen teervrij asfalt volledige constructie 125mm rijbaan	m2	7.715,00	V	
162230	Opbreken teervrij asfalt 200mm doorsteken	m2	945,00	V	
162240	Frezen teervrij asfalt 90mm vluchthavens	m2	380,00	V	
162250	Bakfrezen teervrij asfalt 60mm	m2	1.525,00	V	
162260	Profielfrezen aansluitingen	m2	2.675,00	V	
1623	<u>VERWIJDEREN TEERHOUDEND ASFALT</u>				
162310	Frezen teerhoudend asfalt 110mm rijbaan	m2	1.825,00	V	
162320	Opbreken teerhoudend asfalt 220 mm vluchthavens	m2	380,00	V	
162330	Bakfrezen teerhoudend asfalt 60mm	m2	1.500,00	V	
162340	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	1.110,00	V	
1624	<u>Aanbrengen onderlaag</u>				
162410	Aanbrengen 75 mm AC22 OL-C op fundering	ton	507,00	V	
162420	Aanbrengen 70 mm AC22 OL-C op fundering	ton	2.205,00	V	
162430	Aanbrengen 60 mm AC22 OL-C op asfalt	ton	5.760,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
162440	Aanbrengen 60 mm overgangen	ton	402,00	V	
1625	<u>Aanbrengen tussenlaag</u>				
162510	Aanbrengen 50 mm AC16 TL-IB op asfalt	ton	7.500,00	V	
162520	Aanbrengen 45-60 mm AC16 TL-IB op SAMI op beton	ton	129,00	V	
162530	Aanbrengen 60 mm AC22 TL-B bakken	ton	454,00	V	
1626	<u>Aanbrengen deklaag</u>				
162610	Aanbrengen van SMA-NL 11B	ton	3.839,00	V	
162620	Aanbrengen van SMA-NL 11B, gemodificeerd	ton	1.519,00	V	
1627	<u>Kleeflagen, SAMI-lagen en wapening</u>				
162710	Aanbrengen kleeflaag nieuw op nieuw	m2	100.060,00	V	
162720	Aanbrengen kleeflaag nieuw op oud	m2	60.500,00	V	
162730	Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v. SAMI	m2	935,00	V	
162740	Droog maken verhardingsoppervlak	m2	935,00	V	
162750	Aanbrengen SAMI-laag	m2	935,00	V	
162760	Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v. wapening	m2	2.420,00	V	
162770	Aanbrengen kleeflaag asfaltwapening	m2	2.420,00	V	
162780	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	2.420,00	V	
1628	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
162810	Vervangen voegovergangen	m	77,00	V	
162820	Frezen t.b.v. kantstrookverruwing	m	4.975,00	V	
162830	Recht zagen kant asfalt	m	4.850,00	V	
162840	Aanbrengen bitumenstrip	m	155,00	V	
163	BETONVERHARDING				
1631	<u>Aanbrengen beton in het werk gestort</u>				
163110	Aanbrengen verharding gestort beton rood 150mm	m2	1.500,00	V	
1632	<u>Bijkomende werkzaamheden betonverharding</u>				
163210	Aanbrengen uitzetvoegen.	m	90,00	V	
163220	Aanbrengen krimpvoegen.	m	430,00	V	
163230	Betonwacht	EUR		N	
1633	<u>Leveren betonverharding</u>				
163310	Leveren beton C30/37 rood	m3	225,00	V	
164	ELEMENTENVERHARDING				
1640	<u>VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN</u>				
164010	Opbreken betonstraatstenen KF 80mm rood	m2	1.550,00	V	
164020	Opbreken grasbetontegels.	m2	1.790,00	V	
1641	<u>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN</u>				
164110	Aanbrengen straatlaag.	m2	2.300,00	V	
164120	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	1.820,00	V	
165	KANTOPSLUITING				
1650	<u>VERWIJDEREN KANTOPSLUITING</u>				
165010	Opbreken RWS-banden 115/225x240mm	m	785,00	V	
165020	Opbreken opsluitbanden 100x200mm	m	50,00	V	
165030	Opbreken stootbanden 1000x200x200mm rond-rond	st	43,00	V	
165040	Opbreken betonbanden ca. 1000x200x200mm	st	33,00	V	
165050	Opbreken goot van betonstraatstenen	m	805,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1651	<u>AANBENGEN KANTOPSLUITING</u>				
165110	Aanbrengen RWS-banden recht	m	700,00	V	
165120	Aanbrengen RWS-banden verloop	m	10,00	V	
165130	Aanbrengen RWS-banden bocht	st	123,00	V	
165140	Aanbrengen gootlaag langs RWS-band	m	220,00	V	
165150	Aanbrengen betonrand met ingestorte stootbanden	m	300,00	V	
1652	<u>PASMAKEN BANDEN</u>				
165210	Pasmaken van betonbanden.	st	80,00	V	
2	SPIEKWEG				
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
212	TIJDELIJKE MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN				
2123	<u>BESCHERMING BEPLANTING</u>				
212310	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	130,00	V	
22	GRONDWERK				
221	GROND ONTGRAVEN				
2210	<u>SCHONE GROND ONTGRAVEN</u>				
221010	Grond ontgraven uit berm t.b.v. asfaltwerk d: 0,10m	m3	230,00	V	
221020	Grond ontgraven uit berm t.b.v. asfaltwerk d: 0,35m	m3	405,00	V	
221030	Grond ontgraven uit berm t.b.v. rijbaanverbreding	m3	500,00	V	
221040	Grond ontgraven uit cunet betonrand	m3	102,00	V	
221090	Grond ontgraven uit cunet keerwand	m3	17,00	V	
222	GROND VERVOEREN				
2220	<u>VERVOEREN</u>				
222010	Grond naar depot	m3	1.254,00	V	
222020	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	m3	995,00	V	
2221	<u>AFVOEREN</u>				
222110	Grond vervoeren.	m3	259,00	V	
2222	<u>LEVEREN</u>				
222210	Leveren zand.	m3	182,00	V	
222220	Leveren teelgrond	m3	750,00	V	
223	GROND VERWERKEN				
223010	Grond verwerken in bermen t.p.v. asfaltwerk d: 0,10m	m3	275,00	V	
223020	Grond verwerken in bermen t.p.v. asfaltwerk d: 0,35m	m3	405,00	V	
223030	Grond verwerken in bermen t.p.v. rijbaanverbreding	m3	295,00	V	
223040	Grond verwerken in verhogen bermen t.p.v. overlaging	m3	335,00	V	
223050	Grond verwerken in verhoogde middenberm DP15	m3	500,00	V	
223060	Grond verwerken in aanvulling betonrand	m3	18,00	V	
223090	Grond verwerken in cunet keerwand	m3	15,00	V	
224	GROND BEWERKEN				
224010	Verdichten zand rijbaan verbreding	m3	175,00	V	
224020	Verdichten zand keerwanden	m3	7,00	V	
224030	Egaliseren.	are	120,00	V	
224040	Verdichten grond.	m2	12.000,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
23	KABELS EN LEIDINGEN				
231	DRAINAGE				
2311	<u>AANBRENGEN DRAINAGE</u>				
231110	Aanbrengen drains voor horizontale drainage, geperforeerd	m	130,00	V	
231120	Aanbrengen drains voor horizontale drainage, ongeperforeerd	m	25,00	V	
231130	Aanbrengen uitstroombak voor horizontale drainage.	st	2,00	V	
231140	Aanbrengen flespalen	st	2,00	V	
232	RIOLERING				
2320	<u>VERWIJDEREN RIOLERING</u>				
232010	Reinigen kolken.	st	18,00	V	
232020	Verwijderen RWS-kolk	st	18,00	V	
232030	Verwijderen kolkuitlegger	m	90,00	V	
2321	<u>AANBRENGEN RIOLERING</u>				
232110	Aanbrengen straatkolk	st	6,00	V	
232120	Aanbrengen kolkaansluiting	m	30,00	V	
232130	Aanbrengen 45° PVC-bochtstukken t.b.v. kolken	st	24,00	V	
232140	Aanbrengen PVC-bochtstukken.	st	12,00	V	
232150	Aanbrengen PVC-hulpstuk schuifmof	st	6,00	V	
24	VEILIGHEID EN VERKEERSVOORZIENINGEN				
241	WEGBEBAKENING				
2410	<u>Verwijderen wegbebakening</u>				
241010	Verwijderen borden Hoge Vaart	st	2,00	V	
241020	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord D02ro	st	8,00	V	
241030	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord B06	st	5,00	V	
241040	Verwijderen verkeersborden B06	st	4,00	V	
241050	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord B01	st	2,00	V	
241060	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord straatnaam	st	5,00	V	
241070	Verwijderen straatnaamborden	st	2,00	V	
2411	<u>Aanbrengen wegbebakening</u>				
241110	Herplaatsen borden Hoge vaart	st	2,00	V	
241120	Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.	st	160,00	V	
241130	Aanbrengen pipe-lock	st	29,00	V	
241140	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal D02ro	st	2,00	V	
241150	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal D02ro-BB22	st	7,00	V	
241160	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal B06	st	4,00	V	
241170	Aanbrengen verkeersborden B06	st	4,00	V	
241180	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal B06 maaiveld	st	2,00	V	
241190	Aanbrengen verkeersbord met paal B06 met onderbord maaiveld	st	1,00	V	
2412	<u>Vervolg aanbrengen wegbebakening</u>				
241200	Aanbrengen straatnaambord(en) met palen	st	8,00	V	
241210	Aanbrengen verkeersbord met paal J37 met onderbord	st	8,00	V	
2413	<u>Verwijderen markering lijnen</u>				
241310	Volledig verwijderen markering ononderbroken langsmarkering 0,10	m2	210,00	N	
241320	Volledig verwijderen markering ononderbroken langsmarkering 0,15	m2	445,00	N	
241330	Volledig verwijderen markering langsmarkering 1-1 0,10	m2	1,50	N	
241340	Volledig verwijderen markering langsmarkering 1-1 0,15	m2	8,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241350	Volledig verwijderen markering langsmarkering 3-3 0,15	m2	160,00	N	
241360	Volledig verwijderen markering langsmarkering 9-3 0,15	m2	25,00	N	
241370	Volledig verwijderen markering langsmarkering 1-3 0,30	m2	35,00	N	
241380	Volledig verwijderen markering langsmarkering 1-3 0,45	m2	30,00	N	
241390	Volledig verwijderen markering dwarsmarkering 0,5-0,5 0,15	m2	3,50	N	
2414	<u>Verwijderen markering figuratie</u>				
241410	Volledig verwijderen markering haaiantanden	m2	17,50	N	
241420	Volledig verwijderen markering voorwaarschuwingdriehoek	m2	18,00	N	
241430	Volledig verwijderen markering pijlmarkeringen	m2	51,00	N	
241440	Volledig verwijderen markering puntstukken	m2	175,00	N	
2415	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
241510	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	19.040,00	V	
241520	Bewerken oppervlakken van verhard beton.	m2	8,00	V	
2416	<u>Lengtemarkering in agglomeraat (60% vulling)</u>				
241610	Agglomeraat met onderlaag ononderbroken (0,10)	m	1.890,00	V	
241620	Agglomeraat met onderlaag ononderbroken (0,15)	m	2.180,00	V	
241630	Agglomeraat met onderlaag onderbroken 1-1 (0,10)	m	25,00	V	
241640	Agglomeraat met onderlaag onderbroken 1-1 (0,15)	m	11,00	V	
241650	Agglomeraat met onderlaag onderbroken 3-3 (0,15)	m	2.500,00	V	
241660	Agglomeraat met onderlaag onderbroken 1-3 (0,30)	m	445,00	V	
241670	Agglomeraat met onderlaag onderbroken 1-3 (0,45)	m	275,00	V	
2417	<u>Lengte- en dwarsmarkering op verharding rotondes (100% vulling)</u>				
241710	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken (0,10) asfalt	m	610,00	V	
241720	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken (0,15)	m	800,00	V	
241730	Aanbrengen lengtemarkering onderbroken 270-30 (0,10)	m	80,00	V	
241740	Aanbrengen dwarsmarkering onderbroken 0,5-0,5 (0,10)	m2	70,00	V	
241750	Aanbrengen dwarsmarkering onderbroken 1-1 (0,10)	m2	55,00	V	
241760	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken (0,05) beton	m	45,00	V	
241770	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken (0,05) asfalt	m	120,00	V	
241780	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken (0,10) beton	m	30,00	V	
2418	<u>Figuratie op asfalt (100% vulling)</u>				
241810	Aanbrengen haaiantanden	m2	15,40	V	
241820	Aanbrengen voorwaarschuwingdriehoek	m2	21,00	V	
241830	Aanbrengen pijlmarkeringen	m2	50,88	V	
241840	Aanbrengen markeringsvlakken en puntstukken	m2	335,00	V	
241850	Aanbrengen contourlijnen markeringsvlakken en puntstukken	m2	105,00	V	
241860	Aanbrengen overige markering verklikstip drainage	m2	0,01	V	
241870	Aanbrengen blokmarkering	m2	2,50	V	
2419	<u>Dwarsmarkering elementen</u>				
241910	Aanbrengen haaietand markering in bestrating.	m	2,50	V	
242	AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN				
2421	<u>Aanbrengen geleiderail</u>				
242110	Aanbrengen geleiderail op kunstwerken Eco-Safe 1.33KW fiets	m	60,00	V	
242120	Aanbrengen leuning op geleiderail.	m	60,00	V	
242130	Aanbrengen geleiderail op kunstwerken Eco-Safe 1.33KW	m	60,00	V	
242140	Aanbrengen geleiderail in aardebaan Eco-Safe 1.33	m	32,00	V	
242150	Aanbrengen geleiderail in aardebaan Eco-Safe 2.00	m	115,00	V	
242160	Aanbrengen beëindiging.	st	4,00	V	
2422	<u>Verwijderen leuning</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
242210	Verwijderen leuning	m	120,00	V	
242220	Maatregelen met betrekking tot Chroom 6 en Lood	EUR		N	
2423	<u>Aanbrengen leuning</u>				
242310	Inmeten en maken werktekening leuning	EUR		N	
242320	Aanbrengen stalen leuning.	m	60,00	V	
242330	Aanbrengen stalen leuning met rooster brug	m	68,00	V	
242340	Aanbrengen keerwand passtukken	st	2,00	V	
242360	Aanbrengen stalen leuning met rooster keerwand	m	11,00	V	
2424	<u>PALEN</u>				
242410	Aanbrengen diamantkoppalen.	st	24,00	V	
243	REFLECTORPALEN EN BERMPLANKEN				
2431	<u>VERWIJDEREN REFLECTORPALEN EN BERMPLANKEN</u>				
243110	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.	st	20,00	V	
243120	Verwijderen hectometerpaal	st	10,00	V	
2432	<u>AANBRENGEN REFLECTORPALEN EN BERMPLANKEN</u>				
243210	Aanbrengen reflectorpalen of bermplanken	st	20,00	V	
243220	Aanbrengen hectometerpaal	st	10,00	V	
244	VERKEERSREGELINSTALLATIE				
2441	<u>AANBRENGEN DETECTIELUSSEN</u>				
244110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	100,00	V	
244120	Boren gaten in asfalt	st	40,00	V	
244130	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.	m	360,00	V	
244140	Meten weerstanden	EUR		N	
244150	Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa	m	100,00	V	
244160	Meten weerstanden	EUR		N	
244170	Meet rapport	EUR		N	
244180	Aanbrengen overige markering 'Lus'	m2	1,32	V	
245	HOOGSPANNING				
245010	Werken onder hoogspanning	EUR		N	
245020	Werkplan hoogspanning	EUR		N	
25	GROENVOORZIENING EN AFVAL- EN REINIGINGSDIENST				
251	GROENVOORZIENINGEN				
2510	<u>VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN</u>				
251010	Maaien gewas.	are	44,00	V	
251020	Frezen.	are	44,00	V	
251030	Afsteken overgroeide kanten.	m	4.300,00	V	
2511	<u>AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN</u>				
251110	Egaliseren.	are	153,00	V	
251120	Zaaien.	are	153,00	V	
26	FUNDERINGSLAGEN EN VERHARDINGEN				
261	FUNDERINGSLAGEN				
2610	<u>VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN</u>				
261010	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, slakken	m2	220,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261020	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, BRAC	m2	1.650,00	V	
261030	Verwijderen teervrije funderingslaag, LAVA	m2	1.650,00	V	
261040	Verwijderen teervrije funderingslaag, lichte constructieve verbreding	m2	150,00	V	
261050	Afvoeren slakken	ton	160,00	V	
261060	Afvoeren BRAC	ton	600,00	V	
261070	Afvoeren LAVA	ton	300,00	V	
261080	Teerhoudendheid onderzoek	EUR		N	
2611	<u>AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN</u>				
261110	Afwerken zandbed rijbaanverbreding	m2	235,00	V	
261120	Profileren bestaande fundering	m2	2.700,00	V	
261130	Aanbrengen inlage van kunststof rijbaanverbreding	m2	275,00	V	
261140	Aanbrengen inlage van kunststof rijbaan	m2	1.900,00	V	
261150	Aanbrengen wegfundering rijbaanverbreding	m2	270,00	V	
261160	Aanbrengen wegfundering rijbaan	m2	1.900,00	V	
261170	Afwerken zandbed betonverhardingen	m2	746,00	V	
261180	Aanbrengen inlage van kunststof betonverhardingen	m2	746,00	V	
261190	Aanbrengen wegfundering betonverhardingen	m2	746,00	V	
2612	<u>VERVOLG AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN</u>				
261200	Aanbrengen fundering betonrand met stootbanden	m2	225,00	V	
261210	Aanbrengen fundering beton infobord	m2	60,00	V	
261220	Aanbrengen fundering keerwanden	m2	18,00	V	
261230	Aanbrengen straatlaag keerwanden	m2	18,00	V	
262	BITUMINEUSGEBONDEN VERHARDING				
2621	<u>VERWIJDEREN TEERVRIJ ASFALT</u>				
262110	Frezen teervrij SMA deklaag 35mm	m2	18.500,00	V	
262120	Profielfrezen teervrij asfalt 35-65mm wegvak 1	m2	730,00	V	
262130	Frezen teervrij asfalt 75mm wegvak 2	m2	1.800,00	V	
262140	Frezen teervrij asfalt 50mm wegvak 3	m2	2.650,00	V	
262150	Bakfrezen teervrij asfalt 60mm wegvak 3	m2	265,00	V	
262160	Frezen teervrij asfalt 175mm wegvak 4	m2	775,00	V	
262170	Frezen teervrij asfalt 50mm wegvak 5	m2	1.110,00	V	
262180	Frezen teervrij asfalt 120mm wegvak 6	m2	2.040,00	V	
262190	Profielfrezen teervrij asfalt 5-15mm wegvak 7	m2	1.450,00	V	
2622	<u>Vervolg verwijderen teervrij asfalt</u>				
262200	Profielfrezen teervrij asfalt 5-15mm wegvak 7a	m2	1.350,00	V	
262210	Frezen teervrij asfalt 50mm wegvak 8	m2	3.100,00	V	
262220	Bakfrezen teervrij asfalt 110mm wegvak 8	m2	155,00	V	
262230	Profielfrezen teervrij asfalt 0-50mm rijbaan DP19&20	m2	635,00	V	
262240	Profielfrezen teervrij asfalt 0-50mm buitenbocht DP19&20	m2	220,00	V	
262250	Profielfrezen teervrij asfalt 0-50mm binnenbocht DP19	m2	40,00	V	
262260	Rippen asfaltverharding van kunstwerk wegvak K	m2	515,00	V	
262270	Frezen teervrij asfalt 50mm wegvakken R1 en R2	m2	3.030,00	V	
262280	Zagen van bitumineuze verharding.	m	35,00	V	
262290	Opbreken asfaltverharding inrit Tung	m2	70,00	V	
2623	<u>VERWIJDEREN TEERHOUDEND ASFALT</u>				
262310	Frezen teerhoudend asfalt 100mm wegvak 4	m2	775,00	V	
262320	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	195,00	V	
2624	<u>Aanbrengen onderlaag</u>				
262410	Aanbrengen 75 mm AC22 OL-B rijbaanverbreding	ton	40,00	V	
262420	Aanbrengen 75 mm AC22 OL-B rijbaan	ton	323,00	V	
262430	Vullen bakken 60 mm AC22 OL-B	ton	40,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
262440	Aanbrengen 65 mm AC22 OL-B 1e onderlaag	ton	129,00	V	
262450	Aanbrengen 60 mm AC22 OL-B 1e onderlaag	ton	770,00	V	
262460	Aanbrengen 60 mm AC22 OL-B 2e onderlaag	ton	429,00	V	
262470	Aanbrengen 60 mm AC22 OL-B rijbaanverbreding	ton	38,00	V	
2625	<u>Aanbrengen tussenlaag</u>				
262500	Aanbrengen 65 mm AC22 TL-B rijbaan wegvak 1	ton	121,00	V	
262510	Aanbrengen 65 mm AC22 TL-B rijbaan wegvak 2	ton	280,00	V	
262520	Aanbrengen 60 mm AC22 TL-B bakken wegvak 3	ton	40,00	V	
262530	Aanbrengen 60 mm AC22 TL-B bakken wegvak 8	ton	24,00	V	
262540	Aanbrengen 50 mm AC16 TL-B bakken wegvak 8	ton	20,00	V	
262550	Aanbrengen 50 mm AC16 TL-IB buitenbocht wegvak 8	ton	28,00	V	
262560	Aanbrengen 50 mm AC16 TL-IB binnenbocht wegvak 8	ton	5,00	V	
262570	Aanbrengen 50 mm AC16 TL-IB op asfalt wegvak 7a	ton	169,00	V	
262580	Aanbrengen 50 mm AC16 TL-IB op asfalt	ton	1.938,00	V	
262590	Aanbrengen 50-75 mm AC22 TL-IB op SAMI op beton	ton	135,00	V	
2626	<u>Aanbrengen deklaag</u>				
262610	Aanbrengen van SMA-NL 11B	ton	283,00	V	
262620	Aanbrengen van SMA-NL 11B, gemodificeerd	ton	1.357,00	V	
2627	<u>Kleeflagen, SAMI-lagen en wapening</u>				
262710	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	15.500,00	V	
262720	Aanbrengen kleeflaag nieuw op nieuw	m2	22.770,00	V	
262730	Aanbrengen kleeflaag nieuw op oud	m2	18.500,00	V	
262740	Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v. SAMI	m2	775,00	V	
262750	Droog maken verhardingsoppervlak	m2	775,00	V	
262760	Aanbrengen SAMI-laag	m2	775,00	V	
262770	Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v. asfaltwapening	m2	155,00	V	
262780	Aanbrengen kleeflaag asfaltwapening	m2	155,00	V	
262790	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	155,00	V	
2628	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
262810	Vervangen voegovergangen	m	52,00	V	
262820	Frezen t.b.v. kantstrookverruwing	m	1.995,00	V	
262830	Kantverruwing d.m.v. blokjes	m2	17,00	V	
262840	Recht zagen kant asfalt	m	225,00	V	
262850	Aanbrengen bitumenstrip	m	490,00	V	
263	BETONVERHARDING				
2630	<u>VERWIJDEREN BETONVERHARDING</u>				
263010	Zagen betonverharding.	m	12,00	V	
263020	Opbreken ongewapende betonverharding fietspaden	m2	195,00	V	
263030	Opbreken ongewapende betonverharding aansluitingen rotonde	m2	30,00	V	
263040	Opbreken ongewapende betonverharding aansluitingen brug	m2	40,00	V	
2631	<u>Aanbrengen beton in het werk gestort</u>				
263110	Aanbrengen verharding gestort beton rood 150mm	m2	370,00	V	
263120	Aanbrengen verharding gestort beton fietspad dik 200 mm	m2	310,00	V	
263130	Aanbrengen verharding gestort beton infobord dik 200 mm	m2	60,00	V	
263140	Aanbrengen verharding gestort beton dik 150 mm	m2	6,00	V	
2632	<u>Bijkomende werkzaamheden betonverharding</u>				
263210	Aanbrengen uitzetvoegen.	m	42,00	V	
263220	Aanbrengen krimpvoegen middengeleiders	m	54,00	V	
263230	Aanbrengen krimpvoegen fietspad	m	63,00	V	
263240	Aanbrengen krimpvoegen infobord	m	17,00	V	
263250	Aanbrengen aansluitvoegen fietspad	m	18,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
263260	Betonwacht	EUR		N	
2633	<u>Leveren betonverharding</u>				
263310	Leveren beton C30/37 rood	m3	55,50	V	
263320	Leveren beton C30/37	m3	62,00	V	
264	ELEMENTENVERHARDING				
2640	<u>VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN</u>				
264010	Opbreken betonstraatstenen KF 80mm grijs	m2	5,00	V	
264020	Opbreken betonstraatstenen KF 80mm rood	m2	380,00	V	
264030	Opbreken betontegels 300x300x45mm	m2	30,00	V	
264040	Opbreken grasbetontegels 600x400x120mm	m2	65,00	V	
2641	<u>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN</u>				
264110	Aanbrengen straatlaag.	m2	95,00	V	
264120	Aanbrengen betontegels.	m2	30,00	V	
264130	Aanbrengen grasbetontegels 600x400x120mm	m2	65,00	V	
265	KANTOPSLUITING				
2650	<u>VERWIJDEREN KANTOPSLUITING</u>				
265010	Opbreken scheidings-banden	m	53,00	V	
265020	Opbreken RWS-banden 115/225x160mm geplakt	m	53,00	V	
265030	Opbreken RWS-banden 115/225x240mm middengeleider	m	40,00	V	
265040	Opbreken RWS-banden 115/225x240mm middengeleider met strek	m	225,00	V	
265050	Opbreken RWS-banden 115/225x240mm rotonde	m	375,00	V	
265060	Opbreken opsluitbanden 100x200mm	m	65,00	V	
265070	Opbreken opsluitbanden 120x250mm	m	15,00	V	
265080	Opbreken stootbanden 1000x200x200mm rond-rond	st	11,00	V	
265090	Opbreken goot van betonstraatstenen	m	560,00	V	
2651	<u>RWS-banden</u>				
265110	Aanbrengen RWS-banden recht	m	260,00	V	
265120	Aanbrengen RWS-banden bocht	st	6,00	V	
265130	Aanbrengen RWS-banden hoekstuk	st	4,00	V	
265140	Aanbrengen gootlaag langs RWS-band	m	225,00	V	
2652	<u>Opsluitbanden</u>				
265210	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm	m	23,00	V	
265220	Aanbrengen opsluitbanden 120x250mm	m	12,00	V	
2653	<u>Betonrand</u>				
265310	Aanbrengen betonrand met ingestorte stootbanden	m	296,00	V	
2654	<u>PASMAKEN BANDEN</u>				
265410	Pasmaken van betonbanden.	st	25,00	V	
265420	Pasmaken van betonbanden.	st	5,00	V	
3	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
31	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
311	WERK ALGEMENE AARD				
3111	<u>INZETTEN WERKNEMERS</u>				
311110	Inzetten grondwerker.	uur	120,00	V	
311120	Inzetten straatmakerploeg	uur	16,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311130	Inzetten verkeersregelaar werkdagen	uur	240,00	V	
311140	Inzetten verkeersregelaar 's nachts, weekend en feestdagen	uur	650,00	V	
3112	<u>INZETTEN MATERIEEL</u>				
311210	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	120,00	V	
311220	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V	
311230	Inzetten wegdek reiniger.	uur	16,00	V	
311240	Inzetten tekstkar	week	10,00	V	
3113	<u>COÖRDINATIE EN COMMUNICATIE</u>				
311310	Communiceren met derden in elkaar grijpende werken	EUR		N	
3114	<u>GAS- EN WATERLEIDING</u>				
311410	Op hoogte brengen opbouwgarrituur.	st	40,00	V	
311420	Op hoogte stellen straatpotten	st	40,00	V	
312	PROEFSLEUVEN				
312010	Graven proefsleuf.	st	20,00	V	
312020	Vastleggen resultaten proefsleuven	EUR		N	
313	ALGEMEEN				
313010	Toepassen maatregelen/voorzieningen t.b.v. watervergunning	EUR		N	
313020	Opstellen sloopplan	EUR		N	
313030	Opstellen plan voorkomen vervuilen watergangen	EUR		N	
314	WERKEN BOVEN WATER				
314010	Toepassen tijdelijke voorzieningen valbeveiliging brug	EUR		N	
314020	BLBI-melding	EUR		N	
315	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN				
315010	Schonen terrein.	EUR		N	
315020	Afvoeren vrijgekomen grof- en zwerfvuil	ton	2,00	V	
32	WERK ALGEMENE AARD EN VERKEERSMAATREGELEN				
322	VERKEERSMAATREGELEN				
322010	Toepassen verkeersmaatregelen fase N	EUR		N	
322020	Toepassen verkeersmaatregelen fase 1	EUR		N	
322030	Toepassen verkeersmaatregelen fase W	EUR		N	
322040	Toepassen verkeersmaatregelen fase 2	EUR		N	
322050	Toepassen verkeersmaatregelen fase N	EUR		N	
322060	Toepassen verkeersmaatregelen fase 3	EUR		N	
322070	Toepassen verkeersmaatregelen fase W	EUR		N	
322080	Toepassen verkeersmaatregelen fase 4	EUR		N	
322090	Toepassen verkeersmaatregelen fase N	EUR		N	
322100	Toepassen verkeersmaatregelen fase 5	EUR		N	
322110	Toepassen verkeersmaatregelen fase W	EUR		N	
322120	Toepassen verkeersmaatregelen fase 6	EUR		N	
322130	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
322140	Aanbrengen hoogtebeperking	EUR		N	
322150	Aanbrengen bord "bij pech, bel 112"	EUR		N	
322160	Tijdelijke ontsluiting Restaurant Tung	EUR		N	
323	TIJDELIJKE VERLICHTING				
323010	Tijdelijke verlichting	EUR		N	
33	FUNDERINGSLAGEN EN VERHARDINGEN				
332	BITUMINEUSGEBONDEN VERHARDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3320	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
332010	Uitvoeren DTM meting	EUR		N	
332020	Maken freesplan	EUR		N	
332030	Beschermen asfalt tegen afdruk barriers	EUR		N	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost subtotaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
910120	Kosten VISI	EUR		N	
910130	Kosten opstellen pva brandstof	EUR		N	
910140	V&G-coördinatie	EUR		N	
910150	Kwaliteitsborging	EUR		N	
910160	Opstellen gedetailleerd werkplan, algemeen tijdschema	EUR		N	
910170	Opstellen werkplan betonverharding	EUR		N	
910180	Uitwerken uitzettekening.	EUR		N	
910190	Uitzetten assen en hoofdlijnen.	EUR		N	
910200	Inmeten t.b.v. revisiegegevens	EUR		N	
910210	Kosten opleverdossier (ILS)	EUR		N	
910250	Ecologisch werkprotocol	EUR		N	
910260	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910270	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910280	Aanvoeren van materieel	EUR		N	
910290	Afvoeren van materieel	EUR		N	
910300	Inrichten, instandhouden, opruimen werkdepot	EUR		N	
910310	Inrichten, instandhouden, opruimen gronddepot	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost algemeen	EUR	10.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				