

BIJLAGE PROGRAMMA VAN EISEN

Asbestsaneringen vilt in meterkast regio Enschede

Perceel 1 Inventarisatie

DIENSTVERLENING

Nr.	Eisen met betrekking tot de dienstverlening
ED-1	De adressen komen binnen, via een planningstool van Enexis, bij het inventarisatiebureau. Het inventarisatiebureau doet een melding in het LAVS-systeem en zorgt dat binnen vier werkdagen een afspraak wordt gepland met de bewoner.
ED-2	Communicatie richting de bewoner gebeurt middels een brief waarin de datum van het bezoek en de aard van de werkzaamheden is beschreven Zie voorbeeld brief bijlage Brief inspectie klantlocatie.
ED-3	Tijdens het bezoek bij de bewoner, worden obv 2 kleefmonsters op horizontale delen in de meterkast van de woning (geen materiaalmonsters, deze zijn immers opgenomen in het Bronnenboek O-87) een inventarisatierapport opgesteld dat onderbouwt is met analyse van de kleefmonsters, foto's van de meterkast, omgeving waar de kWh-meter gepositioneerd is en de afmetingen van de meterkast h/b/d.
ED-4	Het inventarisatierapport waarin asbestvilt geconstateerd is ontvangt de saneerder via de planningstool binnen 48 uur.
ED-5	Indien geen asbestvilt wordt aangetroffen, draagt de Inschrijver zorg voor de communicatie richting Enexis middels de planningstool.
ED-6	Werkzaamheden vinden voornamelijk plaats tijdens kantooruren (tussen 8.00 en 18.00 uur).

VEILIGHEIDS- & MILIEUVOORSCHRIFTEN, NORMEN EN CERTIFICATEN

Nr.	Eisen met betrekking tot de veiligheid, milieu, normen en certificaten
	De Inschrijver beschikt op moment van start van de werkzaamheden en gedurende de gehele duur van de uitvoering van de Opdracht over een geldig certificaat -of gelijkwaardig- voor het uitvoeren van werkzaamheden. Geldend voor EV-1 t/m EV-4 zoals hieronder beschreven:
EV-1	Geldige procescertificaten Inventarisatie (DIA).
EV-2	Iedere in te zetten medewerker t.b.v. inventarisatiewerkzaamheden dient te beschikken over B-VCA of VOL-VCA.
EV-3	Certificaten van sectorale asbestopleidingen zoals beschreven in de Arbocatalogus Netwerkbedrijven, met name: ▪ Module 1 Basismodule Asbestherkenning (verplicht voor iedereen die voorbereidende, technische of operationele werkzaamheden uitvoert binnen of voor het netwerkbedrijf); ▪ Module 4 Asbest in de meterkast (noodzakelijk voor medewerkers die bevoegd zijn om werkzaamheden te verrichten in een meterkast bij klanten);
EV-4	Een geldig veiligheidspaspoort met opleidingen en bekwaamheden.

Perceel 2 saneren en vrijgave

DIENSTVERLENING

Nr.	Eisen met betrekking tot de dienstverlening
ED-1	De asbestsaneerder krijgt de inventarisatierapporten binnen via de planningstool en vraag direct een sloopvergunning aan.
ED-2	Het akkoord van de sloopvergunning komt via de planningstool binnen bij de saneerder. De saneerder maakt, na ontvangst van de sloopvergunning, binnen twee werkdagen een afspraak met de bewoner en informeert Enexis over de uitvoeringsdatum middels de planningstool. De uitvoering geschied binnen 30 werkdagen ná ontvangst van de sloopvergunning.
ED-3	Saneerder voert werkzaamheden uit middels Minicontainment techniek. Bij risicoklasse 1 zorgt hij zelf voor vrijgave. Bij risicoklasse 2 schakelt saneerder een laborant in voor vrijgave middels luchtmeting.
ED-4	De vrijgave wordt verwerkt in de planningstool. De Opdrachtgever ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging van de saneerder.
ED-5	De saneerder werkt direct samen met een Enexis monteur voor spanningsloos werken waarbij de saneerder verantwoordelijk is voor de sanering en Enexis is verantwoordelijk voor BEI-gerelateerde werkzaamheden.
ED-6	Werkzaamheden vinden voornamelijk plaats tijdens kantooruren (tussen 8.00 en 18.00 uur).

VEILIGHEIDS- & MILIEUVOORSCHRIFTEN, NORMEN EN CERTIFICATEN

Nr.	Eisen met betrekking tot de veiligheid, milieu, normen en certificaten.
De Inschrijver beschikt op moment van aanmelden en gedurende de gehele duur van de uitvoering van de Opdracht over een geldig certificaat -of gelijkwaardig- voor het uitvoeren van werkzaamheden. Geldend voor EV-1 t/m EV-5 zoals hieronder beschreven:	
EV-1	Geldige procescertificaten Sanering (DAV) en bij risicoklasse 2 dient vrijgave door een geaccrediteerd laboratorium te gebeuren;
EV-2	Iedere medewerker beschikt t.b.v. de saneringswerkzaamheden over een B-VCA of VOL-VCA.
EV-3	Certificaten van sectorale asbestopleidingen zoals beschreven in de Arbocatalogus Netwerkbedrijven, met name: ▪ Module 1 Basismodule Asbestherkenning (verplicht voor iedereen die voorbereidende, technische of operationele werkzaamheden uitvoert binnen of voor het netwerkbedrijf); ▪ Module 4 Asbest in de meterkast medewerkers die bevoegd zijn om werkzaamheden te verrichten in een meterkast bij klanten;
EV-4	Veiligheidspaspoort met opleidingen en bekwaamheden.
EV-5	Onafhankelijke geaccrediteerde laboratorium voor asbestanalyse.
EV-6	De asbestsaneerder dient volgens Procescertificaat conform Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIIa te voldoen. De laborantdienst is in bezit van een geldige accreditatie.

Percelen 1 & 2 algemeen

BESTELLEN EN BETALEN

Nr.	Eisen met betrekking tot bestel- & betaalproces
EBB-1	Na volledige en correcte uitvoering van de werkzaamheden en administratieve oplevering zal de verrekening plaatsvinden via selfbilling en de contractueel overeengekomen eenheidstarieven. Dat betekent dat de Opdrachtnemer geen facturen kan sturen (deze worden niet verwerkt). De Opdrachtnemer levert per week een productiestaat (bijlage afstemmen na gunning) in bij de Enexis. Na goedkeuring door Enexis wordt de productiestaat verwerkt, waarna automatisch per mail een selfbilling factuur (creditnota) wordt verzonden naar de Opdrachtnemer. De selfbilling factuur wordt opgesteld op basis van de door Opdrachtnemer aangeleverde productiestaat. Betaling geschiedt automatisch binnen 30 kalenderdagen nadat de selfbilling factuur door Enexis is verstuurd. Enexis heeft het recht om betaling van de werkzaamheden door Opdrachtnemer, die niet op de juiste wijze zijn opgeleverd, op te schorten totdat deze wel op juiste wijze zijn ingediend of aangepast.

CONTRACT- & LEVERANCIERSMANAGEMENT

Nr.	Eisen met betrekking tot contract- & leveranciersmanagement
ECL-1	Twee keer per jaar wordt een evaluatiegesprek gepland tussen de projectleider van de Opdrachtnemer en de contractmanager van Enexis.
ECL-2	Wijzigingen in het Programma van Eisen worden enkel na goedkeuring van beide partijen doorgevoerd.

COMMUNICATIE, GOVERNANCE EN RAPPORTAGE

Nr.	Eisen met betrekking tot Communicatie, Governance en Rapportage
ECR-1	Op 2-wekelijkse basis vindt er een werkoverleg plaats. Hierbij is een medewerker van Opdrachtnemer aanwezig. Vanuit Enexis is de werkvoorbereider van het asbest team aanwezig. Tijdens het werkoverleg worden de afwijkingen op de productiestaat besproken.
ECR-2	Wanneer een issue op operationeel niveau niet kan worden opgelost, wordt dit altijd geëscaleerd naar de eerstvolgende bovenliggende verantwoordelijke op tactisch niveau.
ECR-3	Zodra zich een bijzondere gebeurtenis voordoet afwijkend van het normale proces op bijvoorbeeld veiligheid, informeert inschrijver Enexis hierover.